



Plantilla de Firmas Electrónicas del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres



RESUMEN DE FIRMAS DEL DOCUMENTO

COLEGIADO1

COLEGIADO2

COLEGIADO3

COLEGIO

COLEGIO

OTROS

OTROS

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>






PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA
“SAUCEDA” N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE
LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO,
EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Alonso Barroso Barrena

seyce 

PROMOTOR:


Grupo IBERDROLA

FECHA:

ENERO de 2024

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

VISADO
COGITI



CÁCERES

CC00148/24

000535165185

ÍNDICE



MEMORIA Y ANEJOS

ANEJO N°1: Cálculos Justificativos.

ANEJO N°2: Estudio Básico de Seguridad y Salud.

ANEJO N°3: Estudio de Gestión de Residuos.

PLIEGO DE CONDICIONES

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PLANOS

VISADO
COGITI



000535165185



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA DEL CTIA
"SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE
LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO,
EN EL T.M DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

VISADO
COGITI



000535165185

CÁCERES

CC00148/24

**PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA DEL CTIA "SAUCEDA" N°140301910,
Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO,
EN EL T.M DE TORREJONCILLO (CÁCERES)**



CTIA "SAUCEDA"

TIPO DE CT PROYECTADO:	Intemperie sobre apoyo.
N° DE TRANSFORMADORES:	1
RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ACTUAL:	13,2/20– 0,230
POTENCIA ACTUAL:	25 kVA
POTENCIA A INSTALAR:	100 kVA
RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN A INSTALAR:	13,2/20– 0,4
EMPLAZAMIENTO:	Apoyo existente 2088 (pórtico de hormigón), ubicado en finca Saucedá en polígono 6 parcela 27, en el término municipal de Torrejuncillo, según plano 02.- <i>emplazamiento</i> .
TÉRMINO MUNICIPAL:	10830 – Torrejuncillo
PROVINCIA:	Cáceres
FINALIDAD:	Cambio de máquina con aislamiento de Piraleno, paso de B1 a B2 de las LABT existentes y aumento de potencia del CTIA "Sauceda" N°140301910, mejorando con ello el suministro eléctrico de los usuarios de la zona.
PRESUPUESTO:	34.517,31 €

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

**VISADO
COGITI**



CÁCERES

CC00148/24

LÍNEA AÉREA DE BT L01 DEL CT "SAUCEDA" N°140301910



TÉRMINO AFECTADO:	Torrejoncillo						
PROVINCIA:	Cáceres						
ORIGEN:	Apoyo de BT nuevo a instar A1, según plano de emplazamiento.						
FINAL:	Apoyo de BT nuevo a instalar A13, según plano de emplazamiento.						
TENSIÓN DE SERVICIO:	230 V						
TENSIÓN A INSTALAR:	400 V						
MATERIALES:	Conductor con neutro fiador de aleación Aluminio-Magnesio-Silicio UNE-21-030-1						
CONDUCTORES:	<i>Línea General:</i> RZ 0,6/1 kV 3x50/29,5 Al <i>Acometidas:</i> RZ 0,6/1 kV 2x25 Al						
LONGITUD TOTAL:	<table> <tr> <td>LABT-L01.-</td> <td>559 ml</td> </tr> <tr> <td>Acometidas desde L01.-</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td><u>TOTAL (L01+Acometidas).-</u></td> <td>659 ml</td> </tr> </table>	LABT-L01.-	559 ml	Acometidas desde L01.-	100 ml	<u>TOTAL (L01+Acometidas).-</u>	659 ml
LABT-L01.-	559 ml						
Acometidas desde L01.-	100 ml						
<u>TOTAL (L01+Acometidas).-</u>	659 ml						
PRESUPUESTO:	33.597,28 €						
EMPLAZAMIENTO:	Finca Saucedá en el término municipal de Torrejoncillo, según plano 02.- <i>emplazamiento</i> .						
FINALIDAD:	Cambio de conductor de un tramo de la línea existente y de los apoyos que la soportan, adaptándolo a la reglamentación vigente, ya que discurre actualmente con conductor desnudo, con el consecuente desmontaje del tramo a reformar y de los apoyos mencionados, además de sustancial mejora del suministro eléctrico a los abonados de la zona.						

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

VISADO
COGITI



000535165185

CÁCERES

CC00148/24

ÍNDICE



1. ANTECEDENTES.
2. OBJETO Y UTILIDAD DEL PROYECTO. UBICACIÓN.
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
4. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES PARTICULARES.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
 - 5.1. Cambio del transformador en el CTIA “Sauceda”.
 - 5.2. Adecuación del apoyo existente 2088 a la avifauna.
 - 5.3. Desmontaje del transformador existente.
 - 5.4. Refuerzo y adecuación de LABT existente CTIA “Sauceda”
 - 5.5. Paso B1 a B2 de la línea de BT existente.
 - 5.6. Estudio de los puntos de suministro de la línea L1.
6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD
7. MATERIALES A UTILIZAR Y CONSIDERACIONES.
8. CONCLUSIÓN Y PRESUPUESTO.



1. ANTECEDENTES

I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U, con N.I.F. A-95.075.578 domicilio en la C/ Periodista Sánchez Asensio, N° 1, de la localidad de Cáceres, redacta en el presente PROYECTO en el que se estudia, detalla y valora las actuaciones necesarias para llevar a cabo el **CAMBIO DE MÁQUINA DEL CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M DE TORREJONCILLO (CÁCERES)**



2. OBJETO Y UTILIDAD DEL INFORME. UBICACIÓN

El presente Proyecto tiene por objeto servir de base para la descripción y valoración de las actuaciones necesarias para llevar a cabo el cambio de máquina del CTIA “Sauceda” para adaptarlo a la normativa vigente, debido a que se trata de un transformador con aislamiento de Piraleno, sustancia perjudicial para el humano y para el medio ambiente, consiguiendo con ello, mejoras de seguridad, medioambientales y de calidad del suministro eléctrico de los usuarios de la zona, debido a la renovación de los equipos.


El CT objeto de estudio es el CT “Sauceda” N°140301910, ubicado en la finca Sauceda, más concretamente en el *Polígono 6 – Parcela 27*, del término municipal de Torrejoncillo, en la provincia de Cáceres, tal y como se indica en los planos adjuntos.

El funcionamiento de la red estará dotado de las siguientes características básicas:

- Clase de corriente alterna trifásica.
- Frecuencia industrial 50 Hz
- Tensión nominal actual B1 (133 / 231 V)
- Tensión nominal futura B2 (230 / 400 V)
- Aislamiento de los conductores..... 0,6/1 kV
- Sistema de puesta a tierra neutro unido a tierra

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

El cambio de transformador, objeto de este informe, se va a llevar a cabo en el CT “Sauceda” N°140301910, el cual se alimenta desde la LAMT 4853-L04 “A. Arriba (M.I)” de la STR “Coria 1”, con una tensión de servicio de 13,2 kV.



4. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES

En la redacción del Proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a Centros de Transformación y a líneas Subterráneas de Media Tensión contenida en los Reglamentos siguientes:

- ✚ Decreto 66/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos industriales.
- ✚ LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- ✚ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- ✚ Orden de 12 de diciembre de 2005 por la que se dictan normas para la tramitación de los expedientes de instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales.
- ✚ Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- ✚ Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del Ministerio de Trabajo de 9.03.71
- ✚ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- ✚ Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
- ✚ Normas particulares y de normalización de la Compañía Distribuidora de energía eléctrica, IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.
- ✚ Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.
- ✚ Regulación de Medida de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas, aprobada por Resolución de 7 de Mayo de 1974.
- ✚ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
- ✚ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- ✚ Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.



- ✚ Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- ✚ Reglamentos Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en el B.O.E. de 18 de septiembre de 2002.
- ✚ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23



5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se pretende llevar a cabo la sustitución de la máquina del CT de Intemperie sobre apoyo “Sauceda”, para adaptarlo a la normativa vigente, por tratarse de un transformador con aislamiento de *Piraleno* y potencia 25 kVA, por otro de 100 kVA y aislamiento de aceite, mejorando con ello el suministro eléctrico de los usuarios de la zona, en el Término Municipal de Torrejuncillo, en la provincia de Cáceres.

El nuevo transformador proyectado, se ubicará en el apoyo existente 2088 donde se encuentra el actual, el cual se seguirá alimentado desde la LAMT 485-L04 “A. Arriba (M.I)” de la STR “Coria 1”, con una tensión de servicio de 13,2 kV.

Con motivo de este cambio de transformador proyectado, se hace necesario conectar las líneas de Baja Tensión existentes, al nuevo transformador a instalar.



CTIA objeto del proyecto



El presente proyecto comprende las siguientes partes:

- 5.1. Cambio de transformador en CTIA “Sauceda”.
- 5.2. Adecuación del apoyo existente 2088 a la avifauna.
- 5.3. Desmontaje del transformador existente.
- 5.4. Refuerzo y adecuación de la LABT existente CTIA “Sauceda”
- 5.5. Paso B1 a B2 de la línea de BT existente.
- 5.6. Estudio de los puntos de suministro de la línea L1.



5.1. Cambio de transformador en CTIA “Sauceda”.

El actual CTIA, por estar formado por un transformador con aislamiento de *Piraleno*, es necesario sustituirlo por otro que se adapte a la normativa vigente. La nueva máquina a instalar, se ubicará sobre el apoyo existente 2088 (pórtico) en el que se encuentra el actual transformador, quedando el nuevo CTIA constituido por los siguientes elementos:

- Apoyo para CT (*apoyo existente 2088*)
- Transformador de MT/BT (*nueva máquina a instalar*).
- Cuadro de BT para centros de intemperie sobre apoyo (*existente a mantener*).
- Interconexión pararrayos-trafo (*nuevo a instalar*).
- Pararrayos (*nuevo a instalar*).
- Interconexión trafo-cuadro BT (*nuevo a instalar*).
- Instalación de puesta a tierra (*existente, previa comprobación de que los valores se ajustan a la normativa*).
- Esquemas eléctricos.
- Planos generales.

Señalización y numeración del apoyo y CT

El apoyo 2088, por tratarse de un apoyo existente, dispone tanto de la placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00 y del numerado del apoyo, según norma de Iberdrola NI 29.05.01.






Transformador

El nuevo transformador proyectado es trifásico, reductor de tensión, con neutro accesible en el secundario y refrigeración natural en aceite, con una potencia asignada de 100 kVA. Este transformador será bitensión, de tal forma que esté adaptado a un futuro paso a 20 kV de la línea de alimentación al mismo.

Sus características, tanto eléctricas como constructivas, estarán de acuerdo con la recomendación UNESA-5.204-A.

Irá colocado sobre una plataforma metálica debidamente nivelada, de modo que todas las partes en tensión se encuentren a 6 m. o más sobre el suelo, cualquiera que sea su tensión primaria de servicio.



Cuadro de BT

El actual CTIA, dispone de un (1) cuadro de BT con una (1) salida, el cual debido a su buen estado en el que se encuentra se mantendrá.



Protección contra sobretensiones y sobreintensidades

La **protección contra sobretensiones** en alta tensión se realizará mediante la instalación de autoválvulas pararrayos. La conexión de la línea al pararrayos se hará mediante conductor desnudo y de las mismas características que el de la línea. Dicha conexión se hará lo más corta posible. Las conexiones a tierra deberán establecerse mediante conductores de cobre desnudo, entre el borne de tierra del pararrayos y la línea de puesta a tierra de las masas. Su longitud deberá ser lo más corta posible con objeto de minimizar los efectos de autoinducción y de la resistencia óhmica.

En el extremo de la conexión con la línea aérea se colocarán 3 pararrayos con envolvente polimérica, del tipo POM-P-21/10, para tensiones más elevadas del material de 24 kV.

Estos pararrayos se colocarán sobre un soporte metálico, atornillado al transformador.

La **protección contra sobreintensidades** se realiza con cortacircuitos fusibles. Se utilizan seccionadores con fusibles de expulsión tipo XS "cutout", pues permiten realizar las funciones de maniobra (seccionamiento) y protección.



Estos seccionadores se encuentran instalados tanto en el apoyo anterior al C (CC12083), apoyo N°2087, como en el propio apoyo del CT (CC13133), apoyo N°2088, siendo éstos visibles y accesibles, por tanto válidos para la protección del nuevo transformador.



Interconexión Pararrayos-Trafo

La conexión entre el pararrayos y el pasatapas del transformador se realizará mediante cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, tipo C-50. Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales tipo TA-50C.

Interconexiones Transformador - Cuadro de BT

La interconexión de BT del CTIA se realizará mediante conductores de aluminio RZ 0,6/1 kV, de 150/80, que dispondrán en sus extremos de terminales tipo TAC-150 para la fase y tipo TAC-80 para el neutro.

Instalación de Puesta a Tierra (PaT)

El apoyo del CT está provisto de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que se pueden originar en la propia instalación. Esta instalación de puesta a tierra deberá asegurar la descarga a tierra de la instalación de defecto, contribuyendo a la eliminación del riesgo eléctrico debido a la aparición de tensiones peligrosas de paso, y de contacto con las masas eventualmente en tensión.

En el momento de los trabajos se llevará a cabo la medición de los valores de la misma, y en caso de que éstos no sean reglamentarios, se llevará a cabo una nueva instalación de puesta a tierra.

Los elementos que constituyen el sistema de puesta a tierra en el CT son:

- Líneas de tierra, constituidas por conductores de cobre desnudo, de sección mínima 50 mm².



- Electrodo de puesta a tierra, que estarán constituidos por "picas de acero-cobre" y "conductores enterrados horizontalmente de cobre de 50 mm²". Las picas se hincarán verticalmente quedando la parte superior a una profundidad no inferior a 0,5 m. En terrenos donde se prevean heladas se aconseja una profundidad de 0,8 m. Los electrodos horizontales se enterrarán a una profundidad igual a la de la parte superior de las picas.

La instalación de puesta a tierra cumplirá los siguientes requisitos:

- Llevará un borne accesible para la medida de la resistencia de tierra.
- Todos los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra estarán protegidos, adecuadamente, contra el deterioro por acciones mecánicas o de cualquier otra índole.
- Los elementos conectados a tierra no estarán intercalados en el circuito como elementos eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se efectuará mediante derivaciones individuales.

Hay que diferenciar dos tipos de puestas a tierra, que se describen a continuación:

- Puesta a Tierra de Protección

Tiene por finalidad limitar eventualmente la tensión a tierra de aquellas partes de la instalación eléctrica, normalmente sin tensión, pero que puedan ser puestas en tensión a causa de un defecto.

A esta puesta a tierra irán conectados los siguientes elementos:

- Las masas de los elementos de M.T.
- Las masas de los elementos de B.T.
- El apoyo de sustentación.
- Pantallas o enrejados de protección contra contactos directos.
- Armaduras metálicas de la plataforma del operador.
- Cuba del transformador.

La cimentación del apoyo estará rodeada por un electrodo horizontal, de forma cuadrada o rectangular, y dispuesto con número suficiente de picas para conseguir la



resistencia de tierra prevista. En el caso de emplear únicamente electrodos de pica, separación entre ellos será, a ser posible, superior a longitud de los mismos en 1,5 veces.



Para asegurar el correcto contacto eléctrico de todas las masas y la línea de tierra, se verificará que la resistencia eléctrica entre cualquier punto de la masa o cualquier elemento metálico unido a ella y el conductor de la línea de tierra, en el punto de penetración en el terreno, será tal que el producto de la misma por la intensidad de defecto máxima prevista sea igual o inferior a 50 V.

- Puesta a Tierra de Servicio

Las puestas a tierra de servicio se unen a uno o varios puntos determinados del circuito eléctrico o aparatos, con el fin de permitir el funcionamiento de éstos, o un funcionamiento más regular y seguro del circuito.

Comprende la puesta a tierra de:

- Bornes de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de B.T.
- Neutro de los circuitos de baja tensión.
- Bornes de tierra de los detectores de tensión.
- Pararrayos de M.T. (puesta a tierra independiente).

En el caso de emplear únicamente electrodos de pica, la separación entre ellos será, a ser posible, superior a longitud de los mismos en 1,5 veces.

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo cuando el potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso se establecen tierras unidas.

En el caso que nos ocupa, se mantendrá la puesta a tierra existente tras comprobar que sus valores, se encuentran dentro de los marcados por la normativa vigente, caso contrario ésta se realizará nueva.

5.2 Adecuación del apoyo existente 2088 a la avifauna

Aislamiento

El aislamiento del **apoyo existente 2088**, estará formado por aisladores compuestos por líneas eléctricas de alta tensión según normas UNE 21909 y UNE-EN 62217. Los elementos de

cadena para los aisladores compuestos responderán a lo establecido en la norma UNE-EN 61466.




Para el aislamiento hay dos niveles, que se determinan en función de la contaminación de la zona en la que vaya a instalarse la línea, definidos en la tabla 14 de la ITC-LAT 07.

Según dicha tabla el nivel de contaminación elegido es el nivel I (ligero), por tratarse de una zona sin industrias y con baja densidad de viviendas con calefacción, no obstante, según normas de Iberdrola los entornos especificados para un nivel de contaminación I, serán considerados como nivel II (medio).

Siguiendo criterios de IBERDROLA, el aislamiento a instalar en apoyo existente 2088, estará formado por cadenas con aislador de composite del tipo **U70YB30P**, de nivel de contaminación muy fuerte (IV) cuyas características son:

- Carga de rotura (daN): 7000.
- Línea de fuga mínima (mm): 740.
- Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante 1 minuto (KV): 70.
- Tensión de impulso tipo rayo, valor de cresta (KV): 165.

Como medida de protección de la avifauna, el aislamiento a instalar en el apoyo existente estará formado por una **cadena de amarre con aislador de composite bastón largo (U70YB30 AL)** de nivel de contaminación medio (nivel II), con grapa de amarre, según NI 48.08.01 que responde a la distancia exigida en el anexo del RD 1432, es decir, un aislador cuya longitud aislada sea de al menos 1 m, cumpliendo así con el RD de avifauna. Como alternativa para conseguir la distancia de 1 m, se dispone de un bastón corto cuya longitud aislada es de al menos 0,7 m para ser combinado con otros elementos o herrajes apropiados que cumplen con dicha longitud.



Detalle aisladores para avifauna


Designación	Lt (mm)	La (Mm)	Línea de fuga (mm)	Tensión nominal (kV)
U70YB30 AL	1170	≥ 1020	1020	30

VISADO
COGIT



CÁCERES
CC00148/24

En el supuesto de que sobre el subapartado “e” del artículo 6 del RD 1432, se considere la alargadera avifauna como elemento de posada, podrá colocarse una alargadera común hasta conseguir 1 m hasta el punto en tensión y se cubrirá la cadena con una envolvente aislante que transforma la cadena en zona de no posada y también impide la entrada del ave o cualquiera de sus partes, protegiéndola de la electrocución. Este elemento se encuentra representado en la siguiente figura, teniendo las características indicadas en la tabla adjunta.




Protección envolvente para cadenas de amarre PECA

Designación	Longitud (L)	Paso	Ø espiral
PECA-1000-A	>1150	140	200


Cuando las circunstancias lo requieran y se necesite efectuar Cruzamientos o Paralelismos, éstos se ajustarán a lo preceptuado en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

Medidas de protección de la avifauna


En el **apoyo existente 2088** donde se ubicará el nuevo transformador, se utilizarán los elementos anti-electrocución para el **forrado de conductores, grapas, aisladores y herrajes**, recogidos en la NI 52.59.03.





Cubiertas para el forrado de puentes y conductores




Forros para grapas de amarre



Forros para grapas de amarre a compresión




Forros para grapas de suspensión



Montaje de forros sobre cadena de amarre y suspensión

A continuación, se representan los forros de herrajes y las distancias de forrado de los conductores para cumplir con el RD de avifauna.



$L \geq 1000 \text{ mm}$. L es la distancia total que tiene que haber desde la zona de posada y punto en tensión cuando se forran los elementos metálicos para una cadena de amarre.




$H \geq 1000$ mm. H es la distancia que se debe forrar el conductor a cada lado, si no cumplen las distancias mínimas H_1 desde el conductor hasta el punto de posada por la parte superior y/o H_2 desde el punto en tensión y la cogolla del apoyo.

- $H_1 = 600$ mm
- $H_2 < 800$ mm

De entre las medidas preventivas anti-nidificación propuestas en el Artº. 5 del Decreto47/2004, se propone la colocación sobre el apoyo existente 2088, de elementos dispositivos disuasorios de nidificación, a base de paraguas metálicos PAME, de probada eficacia en las instalaciones realizadas.

Designación	T1 (Ø)	T2 (Ø)	T3 (Ø)	T4 (Ø)	A	B	D
PAME-2	17,5	17,5	17,5	17,5	25	150	235




Detalle paraguas metálico `PAME`

Las diferencias de montaje entre una cruceta recta y otra con tirantes(pasamanos), se basan fundamentalmente en la posición que toma el eje central del paraguas. En los dos casos, dicho eje debe estar en posición vertical, respetándose los ángulos que forma dicho eje con las varillas que quedarían abiertas.

La efectividad del paraguas se basa en el ángulo que queda entre el plano horizontal y las varillas del paraguas.





Posición de los paraguas PAME dependiendo del tipo de crucea

5.3. Desmontaje del transformador existente

Como se ha comentado anteriormente, se desmontará el actual transformador del CTIA “Sauceda” N°140301910, ubicado en el apoyo 2088 de la LAMT 4853 L-04 “A. Arriba (M.I)” de la STR “Coria 1”, por sustitución del mismo.



Trafo CTIA “Sauceda” a desmontar

5.4. Refuerzo y adecuación de LABT existente CTIA “Sauceda”



Se proyecta el refuerzo y adecuación de varios tramos de la línea aérea de BT existentes del CTIA “Sauceda”, debido a que los mismos presentan conductor desnudo, adaptándolos de esta manera a la reglamentación vigente y mejorando con ello el suministro eléctrico y la seguridad de la propia red de distribución.

Además del refuerzo de conductor, se realizará el desvío de unos de los tramos existentes que discurre por medio de una parcela privada, pasando la nueva línea a discurrir por nuevos apoyos de hormigón ubicados junto al camino, tal y como se puede observar en el *plano02.-emplazamiento*.

El nuevo trazado de la línea Aérea de Baja Tensión resultante de las actuaciones descritas, discurrirá por parcelas privadas, por el Término Municipal de Torrejuncillo, en la provincia de Cáceres, tal y como se describe en lo que sigue y se puede observar en los planos adjuntos.



Tramo a desviar



Tramo a reforzar

Como consecuencia del desvío y el refuerzo descritos en los párrafos anteriores, se desmontarán los apoyos de hormigón que actualmente sustentan el tramo de línea con conductor desnudo así como los tramos de línea objeto de desvío.

5.4.1 Trazado de la Línea proyectada

Para la reforma de los tramos de la línea aérea L01 del CTIA “Sauceda”, se tenderá un nuevo tramo de LABT que discurrirá desde el nuevo apoyo de BT proyectado a instalar A1, hasta el nuevo apoyo proyectado a instalar A13.

Como consecuencia de esta reforma, se hace necesario proyectar dos nuevas acometidas desde los apoyos A7 y A10, con el objetivo de seguir manteniendo los suministros existentes.

De la misma manera, y debido a que el conductor desde el apoyo existente AE1 hasta el suministro es del tipo desnudo, se proyecta la sustitución del mismo, manteniendo en todo momento la misma servidumbre existente en la parcela.

Las longitudes y características del nuevo tramo de LABT-01 serán las siguientes:

- Inicio: Apoyo de BT nuevo a instalar A1, según plano de emplazamiento.
- Fin: Apoyo de BT nuevo a instalar A13, según plano de emplazamiento.
- Longitudes:
 - L-General-L01.- **559 ml**
 - Acometidas desde L01.- **100 ml**
 - **TOTAL.- 659 ml**

Para llevar a cabo estas actuaciones será necesaria la instalación de **trece (13) apoyos** nuevos de hormigón.

Los cálculos eléctricos, mecánicos y elementos constructivos se ajustan a sus correspondientes proyectos tipo y a las normas internas de IBERDROLA.

El refuerzo y adecuación de red aérea proyectada se trazará, previa autorización, por parcelas privadas ubicadas en el T.M de Torrejuncillo.

5.4.2 Conductor a utilizar

El conductor aéreo a emplear para la reforma de los tramos de LABT y del desvío proyectado serán del tipo **RZ 0,6/1 kV 3x50+Al/29,5 Al**, conductor con neutro aislado de aleación Aluminio-Magnesio-Silicio, según se indica en los planos adjuntos y en capítulo de mediciones y presupuesto del presente proyecto. Además, para las nuevas acometidas proyectadas se utilizará conductor del tipo **RZ 0,6/1 kV 2x25**.

Las características de dichos conductores son las siguientes:



Designación	3x25/29,5	3x50/29,5	3x25/54,6	3x50/54,6	3x95/54,6	3x150/80
Diámetro mínimo de la fase, mm	8,4	10,9	8,4	10,9	14,6	17,5
Diámetro máximo de la fase, mm	9,6	12,3	9,6	12,3	16,1	19,1
Diámetro total máximo del haz, mm	24,00	30,750	24,00	30,750	40,25	47,75
Masa aproximada, kg/km	470	701	540	770	1.260	1.810
Módulo de elasticidad, daN/mm ²	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Coefficiente de dilatación lineal, °C ⁻¹	0,000023	0,000023	0,000023	0,000023	0,000023	0,000023
Carga de rotura, daN	870	870	1.660	1.660	1.660	2.000


La elección del cable estará calculada para suministros trifásicos y vendrá supeditado por la potencia a transportar, por la caída de tensión y por las pérdidas de potencia, teniendo en cuenta además, los coeficientes de simultaneidad que estén vigentes en el Reglamento Electrotécnico BT.

Los cálculos eléctricos responderán a las siguientes bases:

- La caída de tensión admisible y pérdida de potencia, en el punto más desfavorable de la red, no será superior al 5%. Este valor será el máximo que se podrá alcanzar por la suma de la red general y las acometidas, tanto existentes como futuras.
- Se establece un factor de potencia de valor $\cos \varphi = 0,9$, que corresponde a un reparto normal para alumbrado y suministros industriales, tanto en zonas urbanas como rurales.
- La resistencia lineal R del conductor varía con la temperatura de funcionamiento de la red, adoptando, para el caso más desfavorable, 40° C.
- La reactancia X de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores, pero en el caso que nos ocupa es sensiblemente constante al estar reunidos en haz. Por ello se adopta el valor $X = 0,1 \Omega/\text{km}$, que puede introducirse en los cálculos sin error apreciable.

A continuación, se muestra una tabla con la Resistencia lineal del conductor aéreo, fase y neutro a utilizar en la obra, en función de la temperatura de trabajo:

Sección mm ²	Resistencia lineal según temperatura Ω/km		
	20°C	40°C	90°C
25	1,200	1,297	1,539
50	0,641	0,693	0,822
95	0,320	0,346	0,410
150	0,206	0,223	0,264
29,5	1,150	1,233	1,440
54,6	0,630	0,675	0,789
80	0,430	0,461	0,538




Según el comportamiento eléctrico de los cables que se van a instalar, a continuación muestran los valores de Intensidad Máxima Admisible, la Potencia Máxima de Transporte y Momento Eléctrico Máximo en función de la caída de tensión y la pérdida de potencia del 5 % establecida para la Red de Distribución que va a ser instalada:



Composición de los cables	Intensidad máxima admisible I a 40° C	Potencia máxima de transporte para $\cos \varphi = 0,9$	Momento eléctrico máximo PL kW x km	
			Por caída de tensión 5 %	Por pérdida de potencia 5 %
3x25/29,5	100	62,35	5,041	4,212
3x50/29,5	150	93,53	9,193	7,885
3x95/54,6	230	143,41	17,441	15,794
3x150/80	305	190,18	25,597	24,535

Cuando las condiciones ambientales sean de 50° C, se aplicará a la intensidad admisible, un coeficiente corrector de 0,90.

A continuación, se muestra en la siguiente gráfica la potencia que puede transportar una línea en función de la longitud de ésta, teniendo en cuenta una caída de tensión del 5% y factor de potencia del 0,9 (U = 400 V):



5.4.3 Apoyos a instalar

Tal y como se ha comentado anteriormente, se proyecta el desvío de la LABT existente, la cual discurrirá por nuevos apoyos de hormigón a instalar junto al camino, tal y como se observa en el *plano02.-emplazamiento*.

Las características de los nuevos apoyos a instalar son las siguientes:

Apoyo	LÍNEA	Esfuerzo (daN)	Altura (m)	Denominación	Función	Cimentación (a x b)
A1	L01	630	9	HV-630/R9	Ángulo Amarre	0,60 x 1,80 m
A2	L01	630	9	HV-630/R9	Ángulo Amarre	0,60 x 1,80 m
A3	L01	630	9	HV-630/R9	Ángulo Amarre	0,60 x 1,80 m

Apoyo	LÍNEA	Esfuerzo (daN)	Altura (m)	Denominación	Función	Cimentación (a x h)
A4	L01	630	11	HV-630/R11	Ali. Suspensión	0,65 x 1,9
A5	L01	630	9	HV-630/R9	Ángulo Amarre	0,60 x 1,83 m
A6	L01	630	9	HV-630/R9	Ángulo Amarre	0,60 x 1,83 m
A7	L01	630	9	HV-630/R9	Estrellamiento	0,60 x 1,83 m
A8	L01	630	9	HV-630/R9	Ángulo Amarre	0,60 x 1,83 m
A9	L01	630	9	HV-630/R9	Ángulo Amarre	0,60 x 1,83 m
A10	L01	630	9	HV-630/R9	Ángulo Amarre	0,60 x 1,83 m
A11	L01	630	9	HV-630/R9	Ali. Suspensión	0,60 x 1,83 m
A12	L01	630	9	HV-630/R9	Ali. Suspensión	0,60 x 1,83 m
13	L01	630	9	HV-630/R9	Fin de Línea	0,60 x 1,83 m

5.4.4 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

Los nuevos tramos de línea se encuentran protegido en el cuadro de Baja Tensión situado en el CTIA “Sauceda” de origen de la misma, utilizando fusibles de cuchilla.

5.4.5 Puesta a tierra del neutro

El conductor neutro de la red de distribución, además de la puesta a tierra del centro de transformación, se pondrá a tierra en otros puntos, y como mínimo, una vez cada 300 m de longitud de la línea.

5.4.6 Accesorios

Los empalmes, terminaciones y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Las terminaciones deberán ser aisladas, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). Las características de los accesorios serán las establecidas en la NI 56.88.01.

Los empalmes, terminaciones y derivaciones, se ejecutarán siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante.

5.4.7 Desmontaje de LABT

Como consecuencia de las actuaciones proyectadas, se desmontarán los tramos de conductor aislados a reformar, así como los apoyos de hormigón por los que discurrían dichos tramos, tal y como se puede observar en plano 02.-*emplazamiento*.

En total se van a desmontar 358 ml de línea aérea de BT con conductor desnudo de cobre de 6 mm² de sección y 222 ml de conductor 2x16 como consecuencia del desvío.



Asimismo, se desmontarán un total de 6 apoyos existentes de hormigón y 3 de madera



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



5.5. Paso B1 a B2 de la línea de BT existente

Además de lo indicado en los apartados anteriores, se va a aprovechar la actuación para pasar la tensión de suministros del CTIA “Sauceda”, de B1 a B2, con la consecuente mejora del suministro eléctrico en la zona.




5.5.1 Estudio de los puntos de suministro de la línea L01

1. CGP: 909497

Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	29 - - PC	1	CPM ARMARIO	B1 2X230	100	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	MANGUERA CU 6
CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW		
ES0021000002457555VW	37995110	CANDIDO CRESPO MANIBARDO	- BA - 1	BT 2.0 TD MODO 1	0000783278-ORBIS	CN	VI	B1 1X127	0,6		

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Cu
· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+N)
· Nº contadores = Nº contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda



Observaciones: Acometida monofásica de cobre, por lo que la instalación interior se encuentra en la actualidad conectada entre fases y neutro y por tanto a una **tensión de 127V**. La vivienda actualmente cuenta con un pequeño transformador a la salida de los elementos de protección de la vivienda, por lo que la misma se encuentra adaptada para el paso a B2.



Una vez realizado el paso a B2 se seguirá manteniendo la conexión actual de acometida, es decir, entre fase y neutro.



Como consecuencia del paso a B2, hay que sustituir en la CPM el fusible sobre neutro por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.

2. CGP: 909499

Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	14 - - PC	1	CGP ESQUEMA 1	B1 2X230	80	En fachada saliente	AISLANTE	AÉREA	RZ 0,6/1 KV 2X16 AL
CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW		
ES0021000002457557VG	37995133	PEDRO VEGAS MARTIN	- BA - 1	BT 2.0 TD MODO 1	0020448681-LANDIS+GYR	CN	VI	B1 1X127	0,6		

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CGP Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Al
· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+N)
· Nº contadores = Nº contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda



VISADO
COGITI



CÁCERES
CC00148/24

Observaciones: Acometida monofásica RZ 0,6/1 KV 2X16 AL, por lo que instalación interior se encuentra en la actualidad conectada entre fases y neutro y por tanto una ***tensión de 127V***. La vivienda actualmente cuenta con un pequeño transformador a la salida de los elementos de protección de la vivienda, por lo que la misma se encuentra adaptada para el paso a B2.



Una vez realizado el paso a B2 se seguirá manteniendo la conexión actual de la acometida, es decir, entre fase y neutro.

Como consecuencia del paso a B2, en caso de contar en la CGP fusible en el neutro, este se tendrá que sustituir por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.

3. CGP: 909500

Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	19 - - PC	1	CPM ARMARIO	B1 2X230	100	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	MANGUERA CU 6
CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW		
ES0021000002457558VM	37995145	PEDRO VERGEL PLAZA	- BA - 1	BT 2.0 TD MODO 1	0000783283-ORBIS	CN	VI	B1 1X127	0,6		

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Cu
· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+N)
· Nº contadores = Nº contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda



Observaciones: Acometida monofásica de cobre, por lo que la instalación interior encuentra en la actualidad conectada entre fases y neutro y por tanto a una **tensión de 127V**. La vivienda actualmente cuenta con receptores a esta tensión aunque también dispone de un pequeño transformador para alimentar a receptores en 220 V.

Una vez realizado el paso a B2 se seguirá manteniendo la conexión actual de la acometida, es decir, entre fase y neutro.

Es importante que antes de pasar el suministro a B2, el cliente cambie la conexión del transformador que existe en la vivienda y que este pase a alimentar los receptores con tensión 127 V a través del mismo.


Como consecuencia del paso a B2, en caso de contar en la CGP fusible en el neutro, este se tendrá que sustituir por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.

4. CGP: 909501

Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	20 - - PC	1	CPM ARMARIO	B1 2X230	160	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	RZ 0,6/1 KV 2X16 AL

CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW
ES0021000002457559VY	741025474	JOSE LUIS GONZALEZ IGLESIAS	- BA - 1	BT 2.0 TD MODO 1	0000783284-ORBIS	CN	VI	B2 1X230	4,6

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Al
· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+F)
· N° contadores = N° contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda



Observaciones: Acometida bifásica RZ 0,6/1 KV 2X16 AL. por lo que la instalación interior se encuentra en la actualidad conectada entre dos fases. Una vez realizado el paso a B2 será necesario conectar dicha acometida entre fase y neutro.

Como consecuencia del paso a B2, hay que sustituir en la CPM el fusible de la fase que pasa a neutro por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.

5. CGP: 909502

Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	27 - - PC	2	CPM ARMARIO	B1 2X230	160	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	RZ 0,6/1 KV 2X16 AL

CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW
ES0021000002457560VF	49139903	MIGUEL FELIX CRESPO VEGA	- BA - 1	BT 2.0 TD MODO 1	0043229670-ZIV	CN	VI	B1 1X127	0,6

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Al
· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+N)
· N° contadores = N° contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda





Observaciones: Acometida monofásica de cobre, por lo que la instalación interior se encuentra en la actualidad conectada entre fases y neutro y por tanto a una **tensión de 127V**. La vivienda actualmente cuenta con un pequeño transformador a la salida de los elementos de protección de la vivienda, por lo que la misma se encuentra adaptada para el paso a B2.

Una vez realizado el paso a B2 se seguirá manteniendo la conexión actual de la acometida, es decir, entre fase y neutro.

Como consecuencia del paso a B2, en caso de contar en la CGP fusible en el neutro, este se tendrá que sustituir por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.


A petición del propietario, se colocara un antiescalo en el apoyo de hormigón existente por estar muy accesible a las personas que pueden habitar la vivienda.

6. CGP: 909503


Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	21- - PC	1	CPM ARMARIO	B1 2X230	100	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	RZ 0,6/1 KV 2X16 AL

CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW
ES0021000002457561VP	38000040	JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ	- BA - 1	BT 2.0 TD MODO 1	0000783287-ORBIS	CN	VI	B2 1X220	3,3

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Al



· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+F)
· N° contadores = N° contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda



Observaciones: Acometida bifásica RZ 0,6/1 KV 2X16 AL. por lo que la instalación interior se encuentra en la actualidad conectada entre dos fases. Una vez realizado el paso a B2 será necesario conectar dicha acometida entre fase y neutro.


Como consecuencia del paso a B2, hay que sustituir en la CPM el fusible de la fase que pasa a neutro por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.

7. CGP: 909504


Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	22 - - PC	1	CPM ARMARIO	B2 3X400/230	160	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	RZ 0,6/1 KV 3X25/29,5 ALM

CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW
ES0021000002457562VD	38000052	JOSE LUIS FERNANDEZ RONCERO	- BA - 1	BT 3.0 TD TPM 4/5	0031790814-LANDIS+GYR	CN	VI	B2 3X400/230	17,32

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Al



· Instalación interior conectada en B1 o B2	B2 (3F+N)
· N° contadores = N° contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda



Observaciones: Acometida trifásica RZ 0,6/1 KV 3X25/29,5 ALM. Este suministro se trata del único con alimentación trifásica, encontrándose además adaptada para el paso a B2, ya que aunque la línea esté en B1, mediante un autotransformador instalado en uno de los apoyos de hormigón existente se alimenta en B2.

Como consecuencia del paso a B2 de la red de distribución, una vez se haya realizado, se puede conectar la acometida directamente desde la red, siendo posible la eliminación del autotransformador existente, así como la caja de seccionamiento que protege a este.



No obstante, antes de realizar el cambio a B2, por tratarse de un suministro interior trifásico será necesario comprobar la existencia en la instalación interior de equipos trifásicos (p. bombas de riego) y el sentido de giro de esta para conectar la acometida en consecuencia.



8. CGP: 909505

Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	25 - - PC	1	CPM ARMARIO	B1 2X230	100	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	RZ 0,6/1 KV 2X16 AL

CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW
ES0021000002457563VX	213041364	LUIS ENTISNE IGLESIAS	- BA - 1	BT 2.0 TD MODO 1	0000783285-ORBIS	CN	VI	B2 1X230	4,4

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Al
· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+F)
· N° contadores = N° contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda




VISADO
COGITI



CÁCERES

CC00148/24



Observaciones: Acometida bifásica RZ 0,6/1 KV 2X16 AL. por lo que la instalación interior se encuentra en la actualidad conectada entre dos fases. Una vez realizado el paso a B2 será necesario conectar dicha acometida entre fase y neutro.


Como consecuencia del paso a B2, hay que sustituir en la CPM el fusible de la fase que pasa a neutro por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.

9. CGP: 909506

Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	26 - - PC	1	CPM ARMARIO	B1 2X230	80	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	RZ 0,6/1 KV 2X16 AL

CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW
ES0021000002457564VB	53546210	MANUEL MORENO HIDALGO	- BA - 1	BT 2.0 TD MODO 1	0000783279-ORBIS	CN	VI	B2 1X230	4

· Deficiencias en la Red	Conductor desnudo
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Al
· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+F)
· Nº contadores = Nº contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda





Observaciones: Acometida bifásica RZ 0,6/1 KV 2X16 AL. por lo que la instalación interior se encuentra en la actualidad conectada entre dos fases. Una vez realizado el paso a B2 será necesario conectar dicha acometida entre fase y neutro.

Se reforzará el conductor que llega hasta el conductor de la acometida pues este es un conductor de tipo desnudo, tal y como se especifica en el apartado **5.4. Refuerzo y adecuación de LABT existente CTIA “Sauceda”**


Como consecuencia del paso a B2, hay que sustituir en la CPM el fusible de la fase que pasa a neutro por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.

10. CGP: 3428387


Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	29 - - PC	2	CPM ARMARIO	B1 2X230	100	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	RZ 0,6/1 KV 2X16 AL

CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW
ES0021000002457567VZ	212383668	TEOFILO SERRANO VIDAL	- BA -	BT 2.0 TD MODO 1	0000783280-ORBIS	CN	VI	B2 1X220	2,2

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Al
· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+F)



· N° contadores = N° contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda



Observaciones: Acometida bifásica RZ 0,6/1 KV 2X16 AL. por lo que la instalación interior se encuentra en la actualidad conectada entre dos fases. Una vez realizado el paso a B2 será necesario conectar dicha acometida entre fase y neutro.


Como consecuencia del paso a B2, hay que sustituir en la CPM el fusible de la fase que pasa a neutro por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.

11. CGP: 4797286


Provincia	Población	Calle	Portal-Bis	Caja	Modelo	Tens. Suministro	Base	Ubicación	Naturaleza	Acometida	Cable
CACERES	TORREJONCILLO	SEIS	27 - - PC	1	CPM ARMARIO	B1 2X230	100	En fachada empotrada	AISLANTE	AÉREA	RZ 0,6/1 KV 2X25 AL

CUPS	Contrato	Cliente	Esc-Piso-Mano PS	Tarifa	Equipo medida	T. Apar	T. sumin	Tens Pol	kW
ES0021000015795047DR	275455294	GUADALUPE CRESPO VEGA	- BA - 2	BT 2.0 TD MODO 1	0000783286-ORBIS	CN	VI	B2 1X230	3,45

· Deficiencias en la Red	No se aprecian
· CPM Normalizada	Sí
· Acometida normalizada (Cu o Al)	Al
· Instalación interior conectada en B1 o B2	B1 (F+F)



· Nº contadores = Nº contratos	1
· Tipo de instalación	Vivienda



Observaciones: Acometida bifásica RZ 0,6/1 KV 2X25 AL. por lo que la instalación interior se encuentra en la actualidad conectada entre dos fases. Una vez realizado el paso a B2 será necesario conectar dicha acometida entre fase y neutro.

Como consecuencia del paso a B2, hay que sustituir en la CPM el fusible de la fase que pasa a neutro por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro.

5.6. Estudio de los puntos de suministro de la línea L1.

PASO A B2 CLIENTE MONOF. B1-125V 15KW

Este trabajo comprende todas las tareas necesarias para el paso a B2 de un Cliente en B1 alimentado a 125 V, y con una potencia de hasta 15 kW:

- Visita al cliente e información sobre el cambio
- Eliminar ICP antiguo y verificar el correcto cableado del contador, realizando prueba de sobrecarga y posterior rearme.
- Adaptación de receptores bitensión (cambio de las conexiones o el selector de 125 a 220 V), asegurándose que se adaptan todos los receptores de que dispone el cliente.



- Sustitución de pequeños receptores de 125 V sin posibilidad de adaptación (lámparas y pequeños electrodomésticos fundamentalmente). Se consideran pequeños electrodomésticos aquellos cuyo coste de mercado no supere los 70€.

- Instalación de pequeños transformadores monofásicos 220/125 V, para alimentación de electrodomésticos grandes (frigoríficos, lavadoras...) sin posibilidad de adaptación a 220.

Nota: Solo se sustituirán receptores cuya suma de potencia no exceda de la potencia contratada dividida por 0,6.

- Aportación y montaje en el interior de la vivienda del cliente de un cuadro para elementos de protección de 8 módulos, así como aportación, montaje y conexionado en dicho cuadro de los siguientes elementos:

a) Interruptor diferencial, adecuado a la potencia del contrato y de sensibilidad 0,03 A.

b) Magnetotérmico general de corte omnipolar, de intensidad nominal adecuada a la potencia del contrato.

Una vez preparado el cliente, realización de alimentación provisional a 220 V, con línea aún a B1, mediante el paso en la acometida o CGP del neutro a una fase. (Materiales conector por perforación del aislamiento y material auxiliar a aportar por contratista)

Una vez realizado el paso a B2 de la línea, cambio de la conexión mencionada en el punto anterior de la fase de nuevo al neutro. (Materiales de conexión y resto de material auxiliar a aportar por contratista).

PASO A B2 CLIENTE MONOF. B1 Y ALIM. 220V

Este trabajo comprende las tareas necesarias para realizar en un cliente monofásico a B1, y alimentado actualmente a 220 V entre fases, el cambio de tensión B2 a 220 V entre fase y neutro. Incluye lo siguiente:

- Visita al cliente e información sobre el cambio.
- Cambio de conexiones en la acometida (paso de una fase al neutro) (material conectores y material auxiliar a aportar por el contratista).

- En el caso de caja general de protección monofásica, sustitución del fusible de la fase que pasa a neutro por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro, según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de BT.

- En el caso de CGP trifásica revisión del apriete de todas las conexiones, especialmente las del neutro.

- Verificar la correcta conexión de la fase y el neutro tanto a la entrada del contador como a la salida.

- Eliminar ICP antiguo y verificar el correcto cableado del contador, realizando prueba de sobrecarga y posterior rearme.

PASO A B2 CLIENTE TRIFASICOS

Este trabajo comprende las tareas generales necesarias para realizar el cambio de tensión a 3x380/220 V en un cliente trifásico (o comunidad de propietarios trifásica) alimentado actualmente a 3x220 V ó 3x220/127 V. Incluye las siguientes tareas

- Eliminar ICP antiguo y verificar el correcto cableado del contador, realizando prueba de sobrecarga y posterior rearme.

- Revisión del apriete de todas las conexiones de la caja general de protección, especialmente las del neutro

- Adecuación o sustitución, si existieran, de pequeños receptores monofásicos a 125 V.

- Adecuación de receptores trifásicos (motores, batería condensadores, etc.), o cambio de conexiones triángulo/estrella.

- Unificación en el suministro trifásico de los posibles suministros monofásicos que pudiera tener ese mismo cliente en la misma finca, a petición del cliente, y con conformidad del mismo. No se incluyen en la unidad las actuaciones en receptores que deban realizarse necesariamente con empresas especializadas (como ascensores, u otra maquinaria o equipos especializados). Estas actuaciones deberán justificarse en cada caso.

6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD

6.1. Distancia de los conductores al terreno

De acuerdo con el capítulo 3 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-06 la distancia mínima de los conductores al terreno será, como mínimo, de 5 m para conductores aislados sobre apoyos. Para conductores aislados grapeados sobre fachadas se situarán a una altura mínima del suelo de 2,5 m, esta distancia en caso de ser reducida cuando se trate de

conductores destinados a acometidas, estos deberán ser protegidos mediante elementos adecuados, evitándose que los conductores pasen por delante de cualquier abertura existente en los muros.



6.2 Prescripciones especiales

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismos con otras líneas, con vías de comunicación, con ríos y canales navegables o flotables, etc, deberán cumplir las condiciones señaladas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-06 del RD 842, de 2 de agosto de 2002, así como las normas establecidas por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.

7. MATERIALES A UTILIZARY CONSIDERACIONES

Todos los materiales descritos en ésteInforme estarán homologados y normalizados por I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.

Se ajustará el presente Informe a las normas particulares I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., así como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de Extremadura.

Para la ejecución de la obra que se trata en este proyecto, se deberán tener en cuenta una serie de consideraciones que se detallan a continuación:

- Para la realización de conexiones todos los elementos estarán preaislados o protegidos con cubiertas aislantes, por lo cual no se precisará regenerar el aislamiento de los conductores.
- Los terminales serán preaislados a compresión, según NI 58.54.01, los cuales están destinados a conectar los conductores con las cajas o cuadros que contienen a los fusibles de protección.
- Respecto a las derivaciones, se efectuarán sin tracción mecánica, mediante conexiones por cuña a presión, según NI 58.21.01, con conectores por perforación del aislamiento en redes y acometidas o con conectores por presión con pelado de cable en acometidas según NI 58.24.01.



- Para la realización de empalmes se utilizarán manguitos preaislados a compresión según NI 58.14.01, los cuales se instalarán en puntos de la instalación no sometidos a tracción mecánica.
- Los cables posados en fachadas a una altura inferior a 2,5 m, respecto al suelo, o que no cumplan las distancias mínimas reglamentarias a aberturas en fachada, se protegerán con canaletas o bien con tubos de grado de protección contra impacto IK 08, según UNE EN 50102.



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



8. CONCLUSIÓN Y PRESUPUESTO



Con todo lo expuesto el presente Proyecto, damos una información detallada de los elementos que integran la instalación, así como su ubicación y características, quedando perfectamente justificada la actuación. Todo ello, servirá de base para que se proceda a su ejecución.

Así mismo, servirá para solicitar a los Organismos Competentes, cuantos permisos y actas sean necesarios, para su legalización.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente anejo, esperamos que el mismo merezca la aprobación de la Administración, concediendo las autorizaciones pertinentes para su tramitación y puesta en servicio.

Se ajustará el presente Proyecto a las normas particulares de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., así como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de Extremadura, garantizando el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y Garantías de Seguridad del RLAT (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).

El Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones descritas, asciende a un importe de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (34.517,31 €), tal y como se describe en el capítulo de Mediciones y Presupuestos.

En Mérida, a ENERO de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial



Fdo.: Alonso Barroso Barrena.





RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS



A continuación se exponen los diferentes cruzamientos de la obra objeto del presente proyecto con las diferentes Entidades Propietarias y Organismos de la Administración encargados de su mantenimiento y conservación.

1.- Cruzamiento con el Ayuntamiento de Torrejoncillo

- El citado cruzamiento se debe a que las actuaciones proyectadas discurrirán por terreno municipal de la localidad cacereña de Torrejoncillo.

2.- Cruzamiento con la Confederación Hidrográfica del Tajo

- El citado cruzamiento se debe a que las actuaciones proyectadas afectan al dominio público hidráulico del Río Alagón propiedad de dicha confederación, a su paso por el T.M de Torrejoncillo.

3.- Cruzamiento con la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. *Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural*

El citado cruzamiento se debe a que la **Dirección General de Patrimonio** emitirá el correspondiente informe sectorial en virtud de lo establecido en los artículos 30 y 49 de la Ley 2/99 de 29 de Marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

CONCLUSIÓN



Con estos cruzamientos damos fin a la Memoria en la se han detallado todos los datos necesarios para la correcta ejecución de la obra objeto del presente Proyecto, el cual esperamos sirva para su aprobación por parte de la Autoridad Competente.

El Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones descritas, asciende a un importe de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (34.517,31 €), tal y como se describe en el capítulo de Mediciones y Presupuestos.

En Mérida, a ENERO de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES

AENOR
ER
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-12777/2005

Nº.Colegiado.: 890
BARROSO BARRENA, ALONSO
VISADO Nº.: CC00148/24
DE FECHA: 14/02/2024
Autenticación: 000535165185

VISADO
COGITI

CÁCERES
000535165185
CC00148/24

***RELACIÓN
DE PROPIETARIOS,
BIENES
Y
DERECHOS AFECTADOS***

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS

FINCA						AFECCIÓN						
						PROPIETARIO	APOYOS		VUELO		OCUPAC. TEMP.	OCUPAC. TEMP. (accesos)
Nº	Políg.	Parc.	Paraje	T.M.	Tipo de Terreno		Cantidad	m2	Longitud	m2	m2	m2
1	6	21	SAUCEDA	TORREJONCILLO	AGRARIO	JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ (50%)	2,00 (A12 y A13)	1,28	72,00	72,00	360,00	0,00
						MARIA CARMEN RONCERO FERNANDEZ (50,00 %)						
2	6	20	SAUCEDA	TORREJONCILLO	AGRARIO Y RESIDENCIAL	JOSE LUIS GONZALEZ IGLESIAS	2,00 (A10 y A11)	1,28	115,00	115,00	575,00	0,00
3	6	19	SAUCEDA	TORREJONCILLO	AGRARIO Y RESIDENCIAL	PEDRO VERGEL MORENO	4,00 (A6, A7, A8 Y A9)	2,56	124,00	124,00	620,00	0,00
4	6	15	SAUCEDA	TORREJONCILLO	AGRARIO Y RESIDENCIAL	MARIA JOSÉ PULIDO PRECIADO (50%)	5,00 (A1, A2, A3, A4 y A5)	3,20	248,00	248,00	1.240,00	0,00
						JOSE LUIS GONZALEZ IGLESIAS (50%)						
5	6	27	SAUCEDA	TORREJONCILLO	AGRARIO Y RESIDENCIAL	MARIA GUADALUPE CRESPO VEGA	---	---	43,00	43,00	215,00	625,00





ANEJO N°1.-

Cálculos Justificativos



ÍNDICE



1. INTENSIDAD EN ALTA TENSIÓN.
2. INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN.
3. CORTOCIRCUITOS.
 - 3.1. Observaciones.
 - 3.2. Cálculo de corrientes de cortocircuito.
 - 3.3. Cortocircuito en el lado de alta tensión.
 - 3.4. Cortocircuito en el lado de baja tensión.
4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.
 - 4.1. Comprobación por densidad de corriente.
 - 4.2. Comprobación por sollicitación electrodinámica.
 - 4.3. Comprobación por sollicitación térmica a cortocircuito.
5. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.
6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
7. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS.
8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
 - 8.1. Investigación de las características del suelo.
 - 8.2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente a la eliminación del defecto.
 - 8.3. Diseño de la instalación de tierra.
 - 8.4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.
 - 8.5. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.
 - 8.6. Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación.
 - 8.7. Cálculo de las tensiones aplicadas.
 - 8.8. Investigación de las tensiones transferibles al exterior.
 - 8.9. Corrección del diseño inicial.
9. CONCLUSIÓN



1. INTENSIDAD EN ALTA TENSIÓN.

En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario I_p viene dada por expresión:

$$I_p = S / (1,732 \cdot U_p);$$

siendo:

S = Potencia del transformador en kVA.

U_p = Tensión compuesta primaria en kV.

I_p = Intensidad primaria en A.

Sustituyendo valores:

Transformador	Potencia (kVA)	U_p (kV)	I_p (A)
Trafo	100	13.2	4.37

2. INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN.

En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario I_s viene dada por la expresión:

$$I_s = (S \cdot 1000) / (1,732 \cdot U_s)$$

siendo:

S = Potencia del transformador en kVA.

U_s = Tensión compuesta secundaria en V.

I_s = Intensidad secundaria en A.

Sustituyendo valores:

Transformador	Potencia (kVA)	U_s (V)	I_s (A)
Trafo	100	400	144.34

3. CORTOCIRCUITOS.

3.1. Observaciones.

Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendrá en cuenta una potencia de cortocircuito de 250 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Cía suministradora.

3.2. Cálculo de corrientes de cortocircuito.

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las siguientes expresiones:



- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión:

$$I_{ccp} = S_{cc} / (1,732 \cdot U_p);$$

siendo:

S_{cc} = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.

U_p = Tensión compuesta primaria en kV.

I_{ccp} = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.

- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión (despreciando la impedancia de la red de Alta Tensión):

$$I_{ccs} = (100 \cdot S) / (1,732 \cdot U_{cc} (\%) \cdot U_s);$$

siendo:

S = Potencia del transformador en kVA.

$U_{cc} (\%)$ = Tensión de cortocircuito en % del transformador.

U_s = Tensión compuesta en carga en el secundario en V.

I_{ccs} = Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.

3.3. Cortocircuito en el lado de Alta Tensión.

Utilizando las expresiones del apartado 3.2.

S _{cc} (MVA)	U _p (kV)	I _{ccp} (kA)
250	13.2	10.93

3.4. Cortocircuito en el lado de Baja Tensión.

Utilizando las expresiones del apartado 3.2.

Transformador	Potencia (kVA)	U _s (V)	U _{cc} (%)	I _{ccs} (kA)
Trafo	100	400	4	3.61

4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.

Las características del embarrado son:

- Varilla de Cu semiduro ϕ : 12 mm.
- Sección: 113 mm².
- I_{adm} (40°C): 290 A.



Por tanto dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal de paso sin superar densidad de corriente máxima en régimen permanente, así como los esfuerzos electrodinámicos y térmicos que se producen durante un cortocircuito.



4.1. Comprobación por densidad de corriente.

La intensidad de paso por el embarrado ha sido calculada en el apartado 1. La densidad de corriente es:

$d = 4.37 / 113 = 0.04 \text{ A / mm}^2$, muy inferior a la admisible por el conductor que es de 4.05 A / mm^2 .

4.2. Comprobación por sollicitación electrodinámica.

La resistencia mecánica de los conductores deberá verificar, en caso de cortocircuito que:

$$\sigma_{\text{máx}} \geq (I_{\text{ccp}}^2 \cdot L^2) / (60 \cdot d \cdot W)$$

siendo:

$\sigma_{\text{máx}}$ = Valor de la carga de rotura de tracción del material de los conductores. Para cobre semiduro 2800 Kg / cm^2 .

I_{ccp} = Intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en kA.

L = Separación longitudinal entre apoyos, en cm.

d = Separación entre fases, en cm.

W = Módulo resistente de los conductores, en cm^3 .

Así pues se tendrá:

$I_{\text{ccp}} = 10.93 \text{ kA}$.

$L = 80 \text{ cm}$.

$d = 50 \text{ cm}$.

$$W = (\pi \cdot \phi^3) / 32 = (\pi \times 1.2^3) / 32 = 0.17 \text{ cm}^3.$$

Sustituyendo valores:

$$(10.93^2 \cdot 80^2) / (60 \cdot 50 \cdot 0.17) = 1503.67 \text{ Kg / cm}^2 < 2800 \text{ Kg / cm}^2$$

4.3. Comprobación por sollicitación térmica a cortocircuito.

La sobreintensidad máxima admisible en cortocircuito para el embarrado se determina:

$$I_{\text{th}} = \alpha \cdot S \cdot \sqrt{(\Delta T / t)}, \text{ siendo:}$$

I_{th} = Intensidad eficaz, en A.

$\alpha = 13$ para el Cu.

S = Sección del embarrado, en mm^2 .

ΔT = Elevación o incremento máximo de temperatura, 150°C para Cu.

t = Tiempo de duración del cortocircuito, en s.

Así pues en nuestro caso se tendrá:

$$S = 113 \text{ mm}^2.$$

$$t = 0.4 \text{ s.}$$

Sustituyendo valores:

$$I_{th} = 13 \cdot 113 \cdot \sqrt{(150 / 0.4)} = 28447.06 \text{ A} = 28.45 \text{ kA} > 10.93 \text{ kA.}$$

5. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.

Protección en AT.

La protección contra sobretensiones del transformador en AT se realiza mediante autoválvulas de 24 kV de tensión asignada y una intensidad de descarga de 10 kA.

Protección en Baja Tensión.

En el circuito de baja tensión se instalará un armario que se colocará sobre el apoyo, el cual estará previsto para 2 salidas. La protección en baja tensión se realizará con cortacircuitos fusibles, con una intensidad nominal igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida.

La descarga del trafo al cuadro de BT se realizará con conductores 0,6/1kV 3x150 Al/80 Alm cableados en haz con aislamiento de polietileno reticulado, instalados al aire cuya intensidad admisible a 40°C de temperatura ambiente es de 305 A.

En nuestro caso el número de haces es de 1.

6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Por tratarse de un transformador al aire sobre apoyo sin envolvente, no precisa dimensionado de la ventilación.

7. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS.

Por tratarse de un transformador al aire sobre apoyo, sin envolvente, no precisa dimensionado del pozo apagafuegos.

8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

8.1. Investigación de las características del suelo.

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se determina una resistividad media superficial de 150 Ωm .



8.2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente a la eliminación del defecto.



En instalaciones de Alta Tensión de tercera categoría los parámetros de la red que intervienen en los cálculos de faltas a tierras son:

Tipo de neutro.

El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, o a través de impedancia (resistencia o reactancia), lo cual producirá una limitación de las corrientes de falta a tierra.

Tipo de protecciones en el origen de la línea.

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo fijo (relé a tiempo independiente), o según una curva de tipo inverso (relé a tiempo dependiente).

Asimismo pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a 0,5 s.

Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora, se tiene:

- Intensidad máxima de defecto a tierra (Inicial), $I_{dm\acute{a}x}$ (A): 1000.
- Duración de la falta.
- Desconexión inicial:
- Tiempo máximo de eliminación del defecto (s): 0.4.

8.3. Diseño de la instalación de tierra.

Para los cálculos a realizar se emplearán los procedimientos del “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría”, editado por UNESA.


TIERRA DE PROTECCIÓN.

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas, tales como chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores.

TIERRA DE SERVICIO.

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.

Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas en hilera de diámetro 14 mm y longitud 2 m., unidas mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sección. El valor de resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 Ω .



La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizará con cable Cu de 50 mm², aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo.



8.4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.

Las características de la red de alimentación son:

- Tensión de servicio, $U = 13200$ V.
- Puesta a tierra del neutro:
 - Desconocida.
- Nivel de aislamiento de las instalaciones de Baja Tensión, $U_{bt} = 10000$ V.
- Características del terreno:
- ρ terreno (Ωxm): 150.
- ρ_H hormigón (Ωxm): 3000.

TIERRA DE PROTECCIÓN.

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (R_t), la intensidad y tensión de defecto (I_d , U_E), se utilizarán las siguientes fórmulas:

- Resistencia del sistema de puesta a tierra, R_t :

$$R_t = K_r \cdot \rho (\Omega)$$

- Intensidad de defecto, I_d :

$$I_d = U / (1,732 \cdot \sqrt{((R_n + R_t)^2 + X_n^2)}) \text{ (A)}$$

- Aumento del potencial de tierra, U_E :

$$U_E = R_t \cdot I_d \text{ (V)}$$

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:

- Configuración seleccionada: 20-20/8/48.
- Geometría: Anillo.
- Dimensiones (m): 2x2.
- Profundidad del electrodo (m): 0.8.
- Número de picas: 4.
- Longitud de las picas (m): 8.

Los parámetros característicos del electrodo son:

- De la resistencia, $K_r (\Omega/\Omega\text{xm}) = 0.066$.
- De la tensión de paso, $K_p (V/((\Omega\text{xm})A)) = 0.0102$.
- De la tensión de contacto exterior, $K_c (V/((\Omega\text{xm})A)) = 0.0264$.



Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:

$$R_t = K_r \cdot \rho = 0.066 \cdot 150 = 9.9\Omega.$$

$$I_d = I_{d_{\max}} = 1000 \text{ A}$$

$$U_E = R_t \cdot I_d = 9.9 \cdot 1000 = 9900 \text{ V.}$$

TIERRA DE SERVICIO.

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:

- Configuración seleccionada: 5/32.
- Geometría: Picas en hilera.
- Profundidad del electrodo (m): 0.5.
- Número de picas: 3.
- Longitud de las picas (m): 2.
- Separación entre picas (m): 3.

Los parámetros característicos del electrodo son:

- De la resistencia, $K_r (\Omega/\Omega\text{xm}) = 0.135$.

Sustituyendo valores:

$$R_{t_{\text{NEUTRO}}} = K_r \cdot \rho = 0.135 \cdot 150 = 20.25 \Omega.$$

8.5. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.

Para evitar el peligro de la tensión de contacto, se debe instalar una losa de hormigón de espesor total 20 cm., como mínimo y que sobresalga 1,2 m. del borde de la base de la columna o poste. Dentro de esta losa (plataforma del operador) y hasta 1 m. del borde de la base de la columna o poste se embeberá un mallazo electrosoldado de 4 mm. de diámetro como mínimo formando una retícula de 0,30x0,30m. Este mallazo debe conectarse a dos puntos opuestos de la puesta a tierra. El mallazo tendrá por encima al menos 10 cm. de hormigón.

Asimismo pueden adoptarse medidas de seguridad adicionales tales como recubrimiento de obra en apoyos metálicos hasta 3 m. de altura, o vallado de la plataforma del operador.

Todo ello encaminado a hacer inaccesibles las partes metálicas, susceptibles de quedar en tensión por defecto o avería, sobre todo desde fuera de la plataforma del operador evitando o haciendo muy difícil la aparición de tensiones de contacto.

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya que estas serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad del terreno según la expresión:

$$U_p = K_p \cdot \rho \cdot I_d = 0.0102 \cdot 150 \cdot 1000 = 1530 \text{ V.}$$



8.6. Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación.

Para evitar el peligro de la tensión de contacto, se debe instalar una losa de hormigón de espesor total 20 cm., como mínimo y que sobresalga 1,2 m. del borde de la base de la columna o poste. Dentro de esta losa (plataforma del operador) y hasta 1 m. del borde de la base de la columna o poste se embeberá un mallazo electrosoldado de 4 mm. de diámetro como mínimo formando una retícula de 0,30x0,30m. Este mallazo debe conectarse a dos puntos opuestos de la puesta a tierra. El mallazo tendrá por encima al menos 10 cm. de hormigón.

Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo de la tensión de contacto y de paso interior.

De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior, ya que su valor será prácticamente cero.

Asimismo la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, hace que la tensión de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de contacto exterior.

$$U_p (\text{acc}) = K_c \cdot \rho \cdot I_d = 0.0264 \cdot 150 \cdot 1000 = 3960 \text{ V.}$$

8.7. Cálculo de las tensiones aplicadas.

Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en el acceso, se utilizan las siguientes expresiones:

$$U_p = 10 \cdot U_{ca} \cdot (1 + (2 \cdot R_{ac} + 6 \cdot \rho_s \cdot C_s) / 1000) \text{ V.}$$

$$U_p (\text{acc}) = 10 \cdot U_{ca} \cdot (1 + (2 \cdot R_{ac} + 3 \cdot \rho_s \cdot C_s + 3 \cdot \rho_H) / 1000) \text{ V.}$$

$$C_s = 1 - 0,106 \cdot [(1 - \rho / \rho_s) / (2 \cdot h_s + 0,106)].$$

$$t = t' + t'' \text{ s.}$$

Siendo:

U_p = Tensión de paso admisible en el exterior, en voltios.

$U_p (\text{acc})$ = Tensión en el acceso admisible, en voltios.

U_{ca} = Tensión de contacto aplicada admisible según ITC-RAT 13 (Tabla 1), en voltios.

R_{ac} = Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento de la torre, etc, en Ω .

C_s = Coeficiente reductor de la resistencia superficial del suelo.

h_s = Espesor de la capa superficial del terreno, en m.

h_H = Espesor de la capa de hormigón, en m.

ρ = Resistividad natural del terreno, en Ωm .

ρ_s = Resistividad superficial del suelo, en Ωm .

ρ_H = Resistividad del hormigón, 3000 Ωm .

MEMORIA

t = Tiempo de duración de la falta, en segundos.
 t' = Tiempo de desconexión inicial, en segundos.
 t'' = Tiempo de la segunda desconexión, en segundos.
 Según el punto 8.2. el tiempo de duración de la falta es:

$$t' = 0.4 \text{ s.}$$

$$t = t' = 0.4 \text{ s.}$$

Sustituyendo valores:

$$U_p = 10 \cdot U_{ca} \cdot (1 + (2 \cdot R_{ac} + 6 \cdot \rho_s \cdot C_s) / 1000) = 10 \cdot 310 \cdot (1 + (2 \cdot 2000 + 6 \cdot 150 \cdot 1) / 1000) = 18290 \text{ V.}$$

$$U_p (\text{acc}) = 10 \cdot U_{ca} \cdot (1 + (2 \cdot R_{ac} + 3 \cdot \rho_s \cdot C_s + 3 \cdot \rho_H) / 1000) = 10 \cdot 310 \cdot (1 + (2 \cdot 2000 + 3 \cdot 150 \cdot 1 + 3 \cdot 3000) / 1000) = 44795 \text{ V.}$$

$$C_s = 1 - 0,106 \cdot [(1 - \rho / \rho_s) / (2 \cdot h_s + 0,106)] = 1 - 0,106 \cdot [(1 - 150 / 150) / (2 \cdot 0 + 0,106)] = 1$$

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Tensión de paso en el exterior y de paso en el acceso.

Concepto	Valor calculado	Condición	Valor admisible
Tensión de paso en el exterior	$U_p = 1530 \text{ V.}$	\leq	$U_p = 18290 \text{ V.}$
Tensión de paso en el acceso	$U_p (\text{acc}) = 3960 \text{ V.}$	\leq	$U_p (\text{acc}) = 44795 \text{ V.}$

Tensión e intensidad de defecto.

Concepto	Valor calculado	Condición	Valor admisible
Aumento del potencial de tierra	$U_E = 9900 \text{ V.}$	\leq	$U_{bt} = 10000 \text{ V.}$
Intensidad de defecto	$I_d = 1000 \text{ A.}$	$>$	

8.8. Investigación de las tensiones transferibles al exterior.

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un estudio para su reducción o eliminación.

No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima (D_{n-p}), entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio.

$$D_{n-p} \geq (\rho \cdot I_d) / (2000 \cdot \pi) = (150 \cdot 300) / (2000 \cdot \pi) = 23.87 \text{ m.}$$





Siendo:

ρ = Resistividad del terreno en Ωm .

I_d = Intensidad de defecto en A.

La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio se realizará con cable de Cu de 50 mm^2 , aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo.

8.9. Corrección del diseño inicial.

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado según se pone de manifiesto en las tablas del punto 8.7.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



9. CONCLUSIÓN.

Con este anejo se da una información detallada, de los cálculos de la línea propuesta ajustándose todo ello a las normas particulares de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. así como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura.



En Mérida, a JULIO de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES	
 AENOR ER Empresa Registrada <small>UNE-EN ISO 9001 ER-12777/2005</small>	Nº.Colegiado.: 890 BARROSO BARRENA, ALONSO VISADO Nº.: CC00148/24 DE FECHA: 14/02/2024 Autenticación: 000535165185

VISADO COGITI
 CÁCERES CC00148/24



ANEJO N°1.-

Cálculos Justificativos





Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

2.- CÁLCULOS MECÁNICOS





ÍNDICE

1. RESUMEN DE FORMULAS.
2. DATOS GENERALES DE LA LINEA.
3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.
4. CRUZAMIENTOS.
5. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS.
6. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO.
7. CALCULO DE APOYOS.
8. APOYOS ADOPTADOS.
9. CALCULO DE CIMENTACIONES.
10. ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA.
11. FLECHAS EN HIPOTESIS DE TRACCION MAXIMA.
12. CONCLUSIÓN.

VISADO
COGITI



CÁCERES

CC00148/24



1. RESUMEN DE FÓRMULAS.

1.1. Tensión máxima en un vano (Apdo. 2 ITC-BT-06).

La tensión máxima en un vano se produce en los puntos de fijación del conductor a los apoyos.

$$T_A = P_0 \cdot Y_A = P_0 \cdot c \cdot \cosh (X_A/c) = P_0 \cdot c \cdot \cosh [(X_m - a/2) / c]$$

$$T_B = P_0 \cdot Y_B = P_0 \cdot c \cdot \cosh (X_B/c) = P_0 \cdot c \cdot \cosh [(X_m + a/2) / c]$$

$$P_0 = \ddot{O} (P_p^2 + P_v^2) = \ddot{O} [P_p^2 + (K \cdot d / 1000)^2] \quad \text{Zona A} \quad K=50 \text{ daN/m}^2$$

$$P_0 = \ddot{O} (P_p^2 + P_{v/3}^2) = \ddot{O} [P_p^2 + (K \cdot d / 3000)^2] \quad \text{Zona A} \quad K=50 \text{ daN/m}^2$$

$$P_0 = P_p + P_h = P_p + [(K \cdot \ddot{O}d) / 1000] \quad \text{Zonas B y C} \quad K=180 \text{ ó } K=60 \text{ (Zona B)}$$

$$K=360 \text{ ó } K=120 \text{ (Zona C)}$$

$$c = T_{0h} / P_0$$

$$X_m = c \cdot \ln [z + \ddot{O}(1+z^2)]$$

$$z = h / (2 \cdot c \cdot \text{senh } a/2c)$$

Siendo:

T_A = Tensión total del conductor en el punto de fijación al primer apoyo del vano (daN).

T_B = Tensión total del conductor en el punto de fijación al segundo apoyo del vano (daN).

P_0 = Peso total del conductor en las condiciones más desfavorables daN/m).

P_p = Peso propio del conductor (daN/m).

P_v = Sobrecarga de viento (daN/m).

$P_{v/3}$ = Sobrecarga de viento dividida por 3 (daN/m).

P_h = Sobrecarga de hielo (daN/m).

d = diámetro del conductor (mm).

$Y = c \cdot \cosh (x/c)$ = Ecuación de la catenaria.

c = constante de la catenaria.

Y_A = Ordenada correspondiente al primer apoyo del vano (m).

Y_B = Ordenada correspondiente al segundo apoyo del vano (m).

X_A = Abcisa correspondiente al primer apoyo del vano (m).

X_B = Abcisa correspondiente al segundo apoyo del vano (m).

X_m = Abcisa correspondiente al punto medio del vano (m).

a = Proyección horizontal del vano (m).

h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m).

T_{0h} = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima Horizontal (daN). Es constante en todo el vano.

1.2. Vano de regulación.

Para cada tramo de línea comprendida entre apoyos con disposición amarrada, el vano de regulación se obtiene del siguiente modo:

$$a_T = \ddot{O} (\hat{a} a^3 / \hat{a} a)$$

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





1.3. Tensiones y flechas de la línea en determinadas condiciones. Ecuación del cambio de condiciones.

Partiendo de una situación inicial en las condiciones de tensión máxima horizontal (T_{0h}), se puede obtener una tensión horizontal final (T_h) en otras condiciones diferentes para cada vano de regulación (tramo de línea), y una flecha (F) en esas condiciones finales, para cada vano real de ese tramo.

La tensión horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la Ecuación del Cambio de Condiciones:

$$[d \cdot L_0 \cdot (t - t_0)] + [L_0/(S \cdot E) \cdot (T_h - T_{0h})] = L - L_0$$

$$L_0 = c_0 \cdot \sinh[(X_{m0} + a/2) / c_0] - c_0 \cdot \sinh[(X_{m0} - a/2) / c_0]$$

$$c_0 = T_{0h}/P_0 ; X_{m0} = c_0 \cdot \ln[z_0 + \sqrt{1+z_0^2}]$$

$$z_0 = h / (2 \cdot c_0 \cdot \sinh a/2c_0)$$

$$L = c \cdot \sinh[(X_m + a/2) / c] - c \cdot \sinh[(X_m - a/2) / c]$$

$$c = T_h/P ; X_m = c \cdot \ln[z + \sqrt{1+z^2}]$$

$$z = h / (2 \cdot c \cdot \sinh a/2c)$$

Siendo:

d = Coeficiente de dilatación lineal del elemento fiador.

L_0 = Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de regulación (m).

L = Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de regulación (m).

t_0 = Temperatura en las condiciones iniciales (°C).

t = Temperatura en las condiciones finales (°C).

S = Sección del elemento fiador(mm²).

E = Módulo de elasticidad del elemento fiador(daN/mm²).

T_{0h} = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima Horizontal (daN).

T_h = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las condiciones finales consideradas, para el vano de regulación (daN).

a = a_r (vano de regulación, m).

h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos, en tramos de un solo vano (m).

h = 0, para tramos compuestos por más de un vano.

Obtención de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la línea:

$$F = Y_B - [h/a \cdot (X_B - X_{fm})] - Y_{fm}$$

$$X_{fm} = c \cdot \ln[h/a + \sqrt{1+(h/a)^2}]$$

$$Y_{fm} = c \cdot \cosh (X_{fm}/c)$$

Siendo:

Y_B = Ordenada de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m).

X_B = Abcisa de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m).

Y_{fm} = Ordenada del punto donde se produce la flecha máxima (m).





X_{fm} = Abcisa del punto donde se produce la flecha máxima (m).
 h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m).
 a = Proyección horizontal del vano (m).

1.3.1. Tensión máxima (Apdo. 2.2.1 ITC-BT-06).

Condiciones iniciales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.

a) Zona A , B y C.
 - Tracción máxima viento.
 $t = 15\text{ °C}$.
 Sobrecarga: viento (P_v).

b) Zona A.
 - Tracción máxima viento/3.
 $t = 0\text{ °C}$.
 Sobrecarga: viento/3 ($P_v/3$).

c) Zonas B y C.
 - Tracción máxima hielo.
 $t = 0\text{ °C}$.
 Sobrecarga: hielo (P_h).

1.3.2. Flecha máxima (Apdo. 2.2.2 ITC-BT-06).

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.

- | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| a) Hipótesis de temperatura. | $t = 50\text{ °C}$. | Sobrecarga: ninguna. |
| b) Hipótesis de viento. | $t = 15\text{ °C}$. | Sobrecarga: viento (P_v). |
| c) Hipótesis de viento/3. | $t = 0\text{ °C}$. | Sobrecarga: viento/3 ($P_v/3$). |
| d) Hipótesis de hielo. | $t = 0\text{ °C}$. | Sobrecarga: hielo (P_h). |

Zona A: Se considera la hipótesis a), b) y c).
 Zonas B y C: Se consideran las hipótesis a), b) y d).

1.3.3. Flecha mínima.

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a) $t = 15\text{ °C}$. | Sobrecarga: ninguna. |
| b) $t = 0\text{ °C}$. | Sobrecarga: ninguna. |

1.3.4. Tendido de la línea.

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.

- $t = 0\text{ °C}$.
- $t = + 5\text{ °C}$.
- $t = + 10\text{ °C}$.
- $t = + 15\text{ °C}$.
- $t = + 20\text{ °C}$.
- $t = + 25\text{ °C}$.
- $t = + 30\text{ °C}$.
- $t = + 35\text{ °C}$.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





t = + 40 °C.
 t = + 45 °C.
 t = + 50 °C.
 Sobrecarga: ninguna.

1.4. Hipótesis cálculo de apoyos (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).

Apoyos de líneas situadas en zona A (Altitud inferior a 500 m)

TIPO DE APOYO	TIPO DE ESFUERZO	HIPOTESIS 1ª (Viento)	HIPOTESIS 2ª (Viento/3)	HIPOTESIS 3ª (Hielo)
Alineación	V	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento. (apdo. 2.1) $V = P_{cv}$	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento/3. (apdo. 2.1) $V = P_{cv3}$	
	T	Viento. (apdo. 2.1) $T = F_{vc}$	Viento/3. (apdo. 2.1) $T = F_{v3c}$	
	L		Des. Tracc. (apdo. 2.3) $L = D_{tv3}$	
Angulo	V	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento. (apdo. 2.1) $V = P_{cv}$	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento/3. (apdo. 2.1) $V = P_{cv3}$	
	T	Viento. (apdo. 2.1) Res. Angulo (apdo. 2.3) $T = F_{vc} + R_{avT}$	Viento/3. (apdo. 2.1) Res. Angulo (apdo. 2.3) $T = F_{v3c} + R_{av3T}$	
	L	Res. Angulo (apdo. 2.3) $L = R_{avL}$	Res. Angulo (apdo. 2.3) $L = R_{av3L}$	
Estrellam.	V	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento. (apdo. 2.1) $V = P_{cv}$	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento/3. (apdo. 2.1) $V = P_{cv3}$	
	T	Viento. (apdo. 2.1) Res. Angulo (apdo. 2.3) $T = F_{vc} + (2/3 \cdot R_{avT})$	Viento/3. (apdo. 2.1) Res. Angulo (apdo. 2.3) $T = F_{v3c} + R_{av3T}$	
	L	Res. Angulo (apdo. 2.3) $L = 2/3 \cdot R_{avL}$	Res. Angulo (apdo. 2.3) $L = R_{av3L}$	
Fin de línea	V	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento. (apdo. 2.1) $V = P_{cv}$	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento/3. (apdo. 2.1) $V = P_{cv3}$	
	T	Viento. (apdo. 2.1) $T = F_{vc}$	Viento/3. (apdo. 2.1) $T = F_{v3c}$	
	L	Des. Tracc. (apdo. 2.3) $L = D_{tv}$	Des. Tracc. (apdo. 2.3) $L = D_{tv3}$	

V = Esfuerzo vertical T = Esfuerzo transversal L = Esfuerzo longitudinal

Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerará:
 Hipótesis 1ª : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la temperatura de 15 °C.
 Hipótesis 2ª : Sometidos a una sobrecarga de viento/3 (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la temperatura de 0 °C.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



ANEJO N°1: Cálculos Justificativos

Apoysos de líneas situadas en zonas B y C (Altitud igual o superior a 500 m)



TIPO DE APOYO	TIPO DE ESFUERZO	HIPOTESIS 1ª (Viento)	HIPOTESIS 2ª (Viento/3)	HIPOTESIS 3ª (Hielo)
Alineación	V	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento. (apdo. 2.1) $V = P_{cv}$		Cargas perm. (apdo. 2.1) Hielo. (apdo. 2.1) $V = P_{ch}$
	T	Viento. (apdo. 2.1) $T = F_{vc}$		
	L			Des. Tracc. (apdo. 2.3) $L = D_{th}$
Angulo	V	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento. (apdo. 2.1) $V = P_{cv}$		Cargas perm. (apdo. 2.1) Hielo. (apdo. 2.1) $V = P_{ch}$
	T	Viento. (apdo. 2.1) Res. Angulo (apdo. 2.3) $T = F_{vc} + R_{avT}$		Res. Angulo (apdo. 2.3) $T = R_{ahT}$
	L	Res. Angulo (apdo. 2.3) $L = R_{avL}$		Res. Angulo (apdo. 2.3) $L = R_{ahL}$
Estrellam.	V	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento. (apdo. 2.1) $V = P_{cv}$		Cargas perm. (apdo. 2.1) Hielo. (apdo. 2.1) $V = P_{ch}$
	T	Viento. (apdo. 2.1) Res. Angulo (apdo. 2.3) $T = F_{vc} + (2/3 \cdot R_{avT})$		Res. Angulo (apdo. 2.3) $T = R_{ahT}$
	L	Res. Angulo (apdo. 2.3) $L = 2/3 \cdot R_{avL}$		Res. Angulo (apdo. 2.3) $L = R_{ahL}$
Fin de línea	V	Cargas perm. (apdo. 2.1) Viento. (apdo. 2.1) $V = P_{cv}$		Cargas perm. (apdo. 2.1) Hielo. (apdo. 2.1) $V = P_{ch}$
	T	Viento. (apdo. 2.1) $T = F_{vc}$		
	L	Des. Tracc. (apdo. 2.3) $L = D_{tv}$		Des. Tracc. (apdo. 2.3) $L = D_{th}$

V = Esfuerzo vertical T = Esfuerzo transversal L = Esfuerzo longitudinal

Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerará:
 Hipótesis 1ª : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la temperatura de 15 °C.
 Hipótesis 3ª : Sometidos a una sobrecarga de hielo mínima (apdo. 2.1) y a la temperatura de 0 °C.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





1.4.1. Cargas permanentes (Apdo. 2.1 ITC-BT-06).

Se considerarán las cargas verticales debidas al peso de los distintos elementos: conductores con sobrecarga (según hipótesis), aisladores y herrajes.

En la 1ª hipótesis, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv" será:

$$P_{cv} = L_v \cdot P_{pv} \cdot \cos a \cdot n \text{ (daN)}$$

Siendo:

L_v = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 15 °C con sobrecarga de viento (m).

P_{pv} = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento (daN/m).

a = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.

n = número de haces de conductores.

En la 2ª hipótesis en zona A, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv3" será:

$$P_{cv3} = L_{v3} \cdot P_{pv3} \cdot \cos a \cdot n \text{ (daN)}$$

Siendo:

L_{v3} = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 0 °C con sobrecarga de viento/3 (m).

P_{pv3} = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento/3 (daN/m).

a = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.

n = número de haces de conductores.

En la 3ª hipótesis en zonas B y C, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pch" será:

$$P_{ch} = L_h \cdot P_{ph} \cdot n \text{ (daN)}$$

Siendo:

L_h = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 0 °C con sobrecarga de hielo (m).

P_{ph} = Peso propio del conductor con sobrecarga de hielo (daN/m).

n = número de haces de conductores

1.4.2. Esfuerzos del viento (Apdo. 2.1 ITC-BT-06).

- El esfuerzo del viento sobre los conductores "Fvc" en la hipótesis 1ª se obtiene de la siguiente forma:

Apoyos alineación

$$F_{vc} = (a_1 \cdot d_1 \cdot n_1 + a_2 \cdot d_2 \cdot n_2) / 2 \cdot k \text{ (daN)}$$

Apoyos fin de línea

$$F_{vc} = a/2 \cdot d \cdot n \cdot k \text{ (daN)}$$

Apoyos de ángulo y estrellamiento

$$F_{vc} = \hat{a} \cdot a_p / 2 \cdot d_p \cdot n_p \cdot k \text{ (daN)}$$

- El esfuerzo del viento/3 sobre los conductores "Fv3c" en la hipótesis 2ª en zona A, se obtiene de la siguiente forma:

Apoyos alineación

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





$$Fv3c = (a_1 \cdot d_1 \cdot n_1 + a_2 \cdot d_2 \cdot n_2) / 6 \cdot k \text{ (daN)}$$

Apoyos fin de línea

$$Fv3c = a / 6 \cdot d \cdot n \cdot k \text{ (daN)}$$

Apoyos de ángulo y estrellamiento

$$Fv3c = a_p / 6 \cdot d_p \cdot n_p \cdot k \text{ (daN)}$$

Siendo:

a_1 = Proyección horizontal del conductor que hay a la izquierda del apoyo (m).

a_2 = Proyección horizontal del conductor que hay a la derecha del apoyo (m).

a = Proyección horizontal del conductor (m).

a_p = Proyección horizontal del conductor en la dirección perpendicular a la bisectriz del ángulo (apoyos de ángulo) y en la dirección perpendicular a la resultante (apoyos de estrellamiento) (m).

d, d_1, d_2, d_p = Diámetro del conductor (m).

n, n_1, n_2, n_p = n° de haces de conductores.

v = Velocidad del viento (Km/h).

$K = 50 \cdot (v/120)^2 \text{ daN/m}^2$ y $v^3 \text{ 120 Km/h}$

1.4.3. Resultante de ángulo (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).

(apoyos de ángulo y estrellamiento).

- En la hipótesis 1ª, la resultante de ángulo "Rav" de las tracciones de los conductores, se obtiene:

$$Rav = \sqrt{(T_{h1} \cdot n_1)^2 + (T_{h2} \cdot n_2)^2 - 2 \cdot T_{h1} \cdot n_1 \cdot T_{h2} \cdot n_2 \cdot \cos [180 - a]} \text{ (daN)}$$

El esfuerzo resultante de ángulo "Rav" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la línea "RavL" y otro en dirección transversal a la línea "RavT".

Siendo:

n_1, n_2 = Número de haces de conductores.

T_{h1}, T_{h2} = Tensiones horizontales en las condiciones de 15 °C con sobrecarga de viento (daN).

a = Ángulo que forman T_{h1} y T_{h2} (gr. sexa.).

- En la hipótesis 2ª en zona A, la resultante de ángulo "Rav3" de las tracciones de los conductores, se obtiene:

$$Rav3 = \sqrt{(T_{h1} \cdot n_1)^2 + (T_{h2} \cdot n_2)^2 - 2 \cdot T_{h1} \cdot n_1 \cdot T_{h2} \cdot n_2 \cdot \cos [180 - a]} \text{ (daN)}$$

El esfuerzo resultante de ángulo "Rav3" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la línea "Rav3L" y otro en dirección transversal a la línea "Rav3T".

Siendo:

n_1, n_2 = Número de haces de conductores.

T_{h1}, T_{h2} = Tensiones horizontales en las condiciones de 0 °C con sobrecarga de viento/3 (daN).

a = Ángulo que forman T_{h1} y T_{h2} (gr. sexa.).

- En la hipótesis 3ª en zonas B y C, la resultante de ángulo "Rah" de las tracciones de los conductores, se obtiene:

$$Rah = \sqrt{(T_{h1} \cdot n_1)^2 + (T_{h2} \cdot n_2)^2 - 2 \cdot T_{h1} \cdot n_1 \cdot T_{h2} \cdot n_2 \cdot \cos [180 - a]} \text{ (daN)}$$



ANEJO N°1: Cálculos Justificativos

El esfuerzo resultante de ángulo "Rah" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la línea "RahL" y otro en dirección transversal a la línea "RahT".



Siendo:

n_1, n_2 = Número de haces de conductores.

T_{h1}, T_{h2} = Tensiones horizontales en las condiciones de 0 °C con sobrecarga de hielo (daN).

a = Angulo que forman T_{h1} y T_{h2} (gr. sexa.).

*Nota: En los apoyos de estrellamiento las operaciones anteriores se han realizado tomando las tensiones dos a dos para conseguir la resultante total.

1.4.4. Diferencia de tiros (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).

- En la hipótesis 1ª (apoyos fin de línea), la diferencia de tiros "Dtv" se obtiene:

Apoyos fin de línea

$$Dtv = T_h \cdot n \text{ (daN)}$$

Siendo:

n = número de haces de conductores.

T_h = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 15 °C y sobrecarga de viento (daN).

- En la hipótesis 2ª (apoyos fin de línea y alineación) en zona A, la diferencia de tiros "Dtv3" se obtiene:

Apoyos fin de línea

$$Dtv3 = T_h \cdot n \text{ (daN)}$$

Apoyos de alineación

$$Dtv3 = \text{Abs}(T_{h1} \cdot n_1 - T_{h2} \cdot n_2) \text{ (daN)}$$

Siendo:

n, n_1, n_2 = número de haces de conductores.

T_h, T_{h1}, T_{h2} = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 0 °C con sobrecarga de viento/3 (daN).

- En la hipótesis 3ª (fin de línea y alineación) en zonas B y C, el desequilibrio de tracciones "Dth" se obtiene:

Apoyos fin de línea

$$Dth = T_h \cdot n \text{ (daN)}$$

Apoyos de alineación

$$Dth = \text{Abs}(T_{h1} \cdot n_1 - T_{h2} \cdot n_2) \text{ (daN)}$$

Siendo:

n, n_1, n_2 = número de haces de conductores.

T_h, T_{h1}, T_{h2} = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 0 °C con sobrecarga de hielo (daN).





1.4.5. Esfuerzos equivalentes

Los esfuerzos horizontales de los apoyos vienen especificados en un punto de ensayo, situado en la cogolla (excepto en los apoyos de hormigón y de chapa metálica que están 0,25 m por debajo de la cogolla).

Si los esfuerzos están aplicados en otro punto se aplicará un coeficiente reductor o de mayoración.

- Coeficiente reductor del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a mayor altura del punto de ensayo, cuyo valor será:

Apoyos de celosía y presilla

$$K = 4,6 / (H_S + 4,6)$$

Apoyos de hormigón

$$K = 5,4 / (H_S + 5,25)$$

Apoyos de chapa metálica

$$K = 4,6 / (H_S + 4,85)$$

- Coeficiente de mayoración del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a menor altura del punto de ensayo, cuyo valor será:

$$K = H_{En} / H_F$$

Por tanto los esfuerzos horizontales aplicados en el punto de ensayo serán:

$$T = T_c / K$$

$$L = L_c / K$$

El esfuerzo horizontal equivalente soportado por el apoyo será:

- Existe solamente esfuerzo transversal.

$$F = T$$

- Existe solamente esfuerzo longitudinal.

$$F = L$$

- Existe esfuerzo transversal y longitudinal simultáneamente.

En apoyos de celosía, presilla, hormigón vibrado hueco y chapa circular.

$$F = T + L$$


En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular con viento sobre la cara secundaria.

$$F = RU \cdot T + L$$

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular sin viento o con viento sobre la cara principal

$$F = T + RN \cdot L$$

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular el apoyo se orienta con su esfuerzo nominal



ANEJO N°1: Cálculos Justificativos

principal en dirección del esfuerzo mayor (T o L).

Siendo:

H_{En} = Distancia desde el punto de ensayo de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).

H_S = Distancia por encima de la cogolla, donde se aplican los esfuerzos horizontales (m).

H_F = Distancia desde punto de aplicación de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).

H_V = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m).

Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).

EvaRed = Esfuerzo del viento sobre el apoyo reducido al punto de ensayo (daN).

$$EvaRed = Eva \cdot H_V / H_{En}$$

RU = Esfuerzo nominal principal / (Esfuerzo nominal secundario – EvaRed).

RN = Esfuerzo nominal principal / Esfuerzo nominal secundario.

Tc = Esfuerzo transversal en el punto de aplicación de los conductores (daN).

Lc = Esfuerzo longitudinal en el punto de aplicación de los conductores (daN).

F = Esfuerzo horizontal equivalente (daN).

T = Esfuerzo transversal en el punto de ensayo (daN).

L = Esfuerzo longitudinal en el punto de ensayo (daN).

1.4.6. Apoyo adoptado

El apoyo adoptado deberá soportar la combinación de esfuerzos considerados en cada hipótesis (V,F). A estos esfuerzos se le aplicará un coeficiente de seguridad si el apoyo es reforzado.

- Hipótesis sin esfuerzo de torsión.

El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuación:

$$E_n \geq 3 F$$

En apoyos de hormigón el esfuerzo vertical debe cumplir la ecuación:

$$V_n \geq 3 V$$

En apoyos que no sean de hormigón se aplicará la ecuación resistente:

$$\frac{(3 \cdot V_n)^3 V}{(5 \cdot E_n + V_n)^3 (5 \cdot F + V)}$$

Siendo:

V = Cargas verticales.

F = Esfuerzo horizontal equivalente.

E_n = Esfuerzo nominal sin torsión del apoyo.

V_n = Esfuerzo vertical sin torsión del apoyo.

1.5. Cimentaciones.

Para que un apoyo permanezca en su posición de equilibrio, el momento creado por las fuerzas exteriores a él ha de ser absorbido por la cimentación, debiendo cumplirse por tanto:

$$M_f \geq 1,65 \cdot (M_{ep} + M_{ev})$$

Siendo:

M_f = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentación (daN · m).

M_{ep} = Momento producido por el esfuerzo en punta (daN · m).

M_{ev} = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN · m).

Obtenido cada uno de la siguiente manera:





Momento absorbido por la cimentación

El momento absorbido por la cimentación "Mf" se calcula por la fórmula de Sulzberger:

$$M_f = [139 \cdot C_2 \cdot a \cdot h^4] + [a^3 \cdot (h + 0,20) \cdot 2420 \cdot (0,5 - 2/3 \cdot \ddot{O}(1,1 \cdot h/a \cdot 1/10 \cdot C_2))]$$

Siendo:

C_2 = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m (daN/cm³).

a = Anchura del cimiento (m).

h = profundidad del cimiento (m).

Momento debido al esfuerzo en punta

El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene:

$$M_{ep} = E_p \cdot H_L$$

Siendo:

E_p = Esfuerzo en punta (daN).

H_L = Altura libre del apoyo (m).

Momento debido al viento sobre el apoyo

El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene:

$$M_{ev} = E_{va} \cdot H_v$$

Siendo:

E_{va} = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).

$E_{va} = 170 \cdot (v/120)^2 \cdot h \cdot S$ (apoyos de celosía).

$E_{va} = 100 \cdot (v/120)^2 \cdot S$ (apoyos con superficies planas).

$E_{va} = 70 \cdot (v/120)^2 \cdot S$ (apoyos con superficies cilíndricas).

v = Velocidad del viento (Km/h).

S = Superficie definida por la silueta del apoyo (m²).

h = Coeficiente de opacidad. Relación entre la superficie real de la cara y el área definida por su silueta.

H_v = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m). Se obtiene:

$$H_v = H/3 \cdot (d_1 + 2 \cdot d_2) / (d_1 + d_2) \text{ (m)}$$

H = Altura total del apoyo (m).

d_1 = anchura del apoyo en el empotramiento (m).

d_2 = anchura del apoyo en la cogolla (m).

1.6. Distancias de seguridad.

1.6.1. Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura mínima de:

$$D = 4 \text{ m.}$$

1.7. Desviación horizontal de las catenarias por la actuación del viento.

$$d_H = z \cdot \text{sena}$$





Siendo:

d_H = Desviación horizontal de las catenarias por la acción del viento (m).

z = Distancia entre el punto de la catenaria y la recta de unión de los puntos de sujeción (m).

a = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION.

Tensión de la línea: 0,4 kV.
Velocidad del viento: 120 km/h.
Zonas: A, B.

CONDUCTOR.

Denominación: 3x50 Al/29.5 Alm.
Sección Fiador: 29.5 mm² .
Diámetro haz: 32.1 mm.
Carga de Rotura Fiador: 870 daN.
Módulo de elasticidad: 6200 daN/mm² .
Coeficiente de dilatación lineal: 23 · 10⁻⁶ .
Peso propio: 0.63 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de viento: 1,724 daN/m.
Peso propio más sobrecarga con un tercio del viento: 0,827 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona B): 0,97 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona C): 1,31 daN/m.

3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

3.1. Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura mínima de.

$$dst = 4 \text{ m.}$$

4. CRUZAMIENTOS.

NO APLICA

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

VISADO
COGITI



000535165185

CÁCERES

CC00148/24



5. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS.

Vano	Longit. (m)	Desni. (m)	Vano Regula. (m)	Hipótesis de Tensión Máxima			Hipótesis de Flecha Máxima							
				15°C+V	0°C+V/3	0°C+H	15°C+V		0°C+V/3		0°C+H		50°C	
				Toh(daN)	Toh(daN)	Toh(daN)	Th(daN)	F(m)	Th(daN)	F(m)	Th(daN)	F(m)	Th(daN)	F(m)
A6-A5	50,59	-0,1	50,59	312	182		312	1,77	182	1,45			118,7	1,7
A7-A6	42,66	0,05	42,66	269,3	155,5		269,3	1,46	155,5	1,21			100,3	1,43
A8-A7	45,12	-0,2	45,12	268,9	152,1		268,9	1,63	152,1	1,38			100	1,61
A9-A8	31,31	-0,35	31,31	313,7	239,9		313,7	0,67	239,9	0,42			126,4	0,61
A10-A9	42,25	-0,3	42,25	312,8	198,5		312,8	1,23	198,5	0,93			121	1,16
A11-A10	51,09	-0,1	51,09	311,9	181,2		311,9	1,81	181,2	1,49			118,6	1,74
A7-20	17,14	1,35	17,14	259,6	249,2		259,6	0,24	249,2	0,12			101,1	0,23
A5-A4	56	1,9	56	255,6		156	255,6	2,65			156	2,44	94	2,64
A4-A3	58,28	-2	58,28	255,1		154,7	255,1	2,88			154,7	2,67	93,8	2,86
A3-A2	20,96	0,1	20,96	261,2		235,4	261,2	0,36			235,4	0,23	100,3	0,34
A2-A1	49,17	0	49,17	258,5		162,1	258,5	2,02			162,1	1,81	95,4	2
A13-A12	48,89	0,2	48,07	258,3	141,2		258,3	2	141,2	1,75			95,4	1,98
A12-A11	47,2	-0,1	48,07	258,3	141,2		258,3	1,86	141,2	1,63			95,4	1,84
A1-15	15,14	-1,75	15,14	252,5		259,3	252,5	0,2			259,3	0,11	97,7	0,19

Vano	Longit. (m)	Desni. (m)	Vano Regula. (m)	Flecha Mínima		Hipót. de Cálculo de Apoyos			Desviación horizontal viento (m)
				15°C F(m)	0°C F(m)	15°C+V Th(daN)	0°C+V/3 Th(daN)	0°C+H Th(daN)	
A6-A5	50,59	-0,1	50,59	1,49	1,39	312	182		
A7-A6	42,66	0,05	42,66	1,25	1,16	269,3	155,5		
A8-A7	45,12	-0,2	45,12	1,42	1,33	268,9	152,1		
A9-A8	31,31	-0,35	31,31	0,43	0,36	313,7	239,9		
A10-A9	42,25	-0,3	42,25	0,95	0,86	312,8	198,5		
A11-A10	51,09	-0,1	51,09	1,52	1,42	311,9	181,2		
A7-20	17,14	1,35	17,14	0,12	0,1	259,6	249,2		
A5-A4	56	1,9	56	2,46	2,37	255,6		156	
A4-A3	58,28	-2	58,28	2,68	2,6	255,1		154,7	
A3-A2	20,96	0,1	20,96	0,21	0,17	261,2		235,4	
A2-A1	49,17	0	49,17	1,82	1,74	258,5		162,1	
A13-A12	48,89	0,2	48,07	1,79	1,71	258,3	141,2		
A12-A11	47,2	-0,1	48,07	1,67	1,59	258,3	141,2		
A1-15	15,14	-1,75	15,14	0,1	0,07	252,5		259,3	

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



ANEJO N°1: Cálculos Justificativos




6. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO.

Vano	Long. (m)	Desni. (m)	V.Reg. (m)	0°C		5°C		10°C		15°C		20°C		25°C	
				Th(daN)	F(m)										
A6-A5	50,59	-0,1	50,59	145,5	1,39	142,1	1,42	138,9	1,45	135,9	1,49	133	1,52	130,3	1,55
A7-A6	42,66	0,05	42,66	123,7	1,16	120,7	1,19	117,9	1,22	115,3	1,25	112,8	1,27	110,4	1,3
A8-A7	45,12	-0,2	45,12	120,2	1,33	117,7	1,36	115,3	1,39	113	1,42	110,9	1,45	108,8	1,48
A9-A8	31,31	-0,35	31,31	215,2	0,36	202,5	0,38	190,7	0,4	179,8	0,43	169,8	0,45	160,8	0,48
A10-A9	42,25	-0,3	42,25	163,9	0,86	158	0,89	152,6	0,92	147,6	0,95	142,9	0,98	138,6	1,02
A11-A10	51,09	-0,1	51,09	144,7	1,42	141,4	1,46	138,3	1,49	135,3	1,52	132,6	1,55	129,9	1,58
A7-20	17,14	1,35	17,14	240,1	0,1	221,6	0,1	204	0,11	187	0,12	171	0,14	156	0,15
A5-A4	56	1,9	56	104,3	2,37	103,1	2,4	102	2,43	100,9	2,46	99,8	2,48	98,8	2,51
A4-A3	58,28	-2	58,28	103,1	2,6	102,1	2,63	101	2,66	100,1	2,68	99,1	2,71	98,1	2,74
A3-A2	20,96	0,1	20,96	209,1	0,17	193,2	0,18	178,3	0,19	164,6	0,21	152	0,23	140,6	0,25
A2-A1	49,17	0	49,17	109,8	1,74	108	1,77	106,4	1,79	104,8	1,82	103,3	1,85	101,9	1,87
A13-A12	48,89	0,2	48,07	110,4	1,71	108,6	1,74	106,9	1,76	105,2	1,79	103,7	1,82	102,1	1,85
A12-A11	47,2	-0,1	48,07	110,4	1,59	108,6	1,62	106,9	1,64	105,2	1,67	103,7	1,7	102,1	1,72
A1-15	15,14	-1,75	15,14	246,7	0,07	227,6	0,08	209,1	0,09	191,2	0,1	174,2	0,1	158,1	0,11

Vano	Conductor	Long. (m)	Desni. (m)	V.Reg. (m)	30°C		35°C		40°C		45°C		50°C	
					Th(daN)	F(m)								
A6-A5	3x50 Al/29.5 Alm	50,59	-0,1	50,59	127,8	1,58	125,3	1,61	123	1,64	120,8	1,67	118,7	1,7
A7-A6	3x50 Al/29.5 Alm	42,66	0,05	42,66	108,2	1,33	106	1,35	104	1,38	102,1	1,41	100,3	1,43
A8-A7	3x50 Al/29.5 Alm	45,12	-0,2	45,12	106,9	1,5	105	1,53	103,3	1,55	101,6	1,58	100	1,61
A9-A8	3x50 Al/29.5 Alm	31,31	-0,35	31,31	152,5	0,51	145	0,53	138,2	0,56	132	0,59	126,4	0,61
A10-A9	3x50 Al/29.5 Alm	42,25	-0,3	42,25	134,6	1,05	130,8	1,08	127,3	1,11	124,1	1,13	121	1,16
A11-A10	3x50 Al/29.5 Alm	51,09	-0,1	51,09	127,4	1,62	125	1,65	122,8	1,68	120,6	1,71	118,6	1,74
A7-20	3x50 Al/29.5 Alm	17,14	1,35	17,14	142,4	0,16	130,1	0,18	119	0,2	109,5	0,21	101,1	0,23
A5-A4	3x50 Al/29.5 Alm	56	1,9	56	97,8	2,53	96,8	2,56	95,9	2,58	94,9	2,61	94	2,64
A4-A3	3x50 Al/29.5 Alm	58,28	-2	58,28	97,2	2,76	96,3	2,79	95,5	2,81	94,6	2,84	93,8	2,86
A3-A2	3x50 Al/29.5 Alm	20,96	0,1	20,96	130,4	0,27	121,4	0,28	113,5	0,3	106,4	0,32	100,3	0,34
A2-A1	3x50 Al/29.5 Alm	49,17	0	49,17	100,5	1,9	99,1	1,92	97,8	1,95	96,6	1,98	95,4	1,99

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



ANEJO N°1: Cálculos Justificativos

A13-A12	3x50 Al/29.5 Alm	48,89	0,2	48,07	100,7	1,87	99,3	1,9	97,9	1,93	96,6	1,95	95,4	1,98
A12-A11	3x50 Al/29.5 Alm	47,2	-0,1	48,07	100,7	1,75	99,3	1,77	97,9	1,8	96,6	1,82	95,4	1,84
A1-15	3x50 Al/29.5 Alm	15,14	-1,75	15,14	143,2	0,13	129,7	0,14	117,5	0,15	106,8	0,17	97,7	0,19



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

7. CALCULO DE APOYOS.

Apoyo	Tipo	Angulo Relativo gr.sexsa.	Hipótesis 1ª (Viento) 15°C+V			Hipótesis 2ª (Viento/3) 0°C+V/3			Hipótesis 3ª (Hielo) 0°C+H		
			V (daN)	T (daN)	L (daN)	V (daN)	T (daN)	L (daN)	V (daN)	T (daN)	L (daN)
			A9	Angulo	79,8°; apo.A8	23,7	169,6	0,9	24,2	97,3	40,7
A5	Angulo	83,8°; apo.A4	30,3	146,6	56			46,1	39,1	50,9	
A6	Angulo	88,9°; apo.A5	29,8	86,7	42,7	29,9	31,7	26,5			
A7	Estrellam.	81,5°; apo.A6	25,1	242		17,5	272,1	2,9			
A8	Angulo	89,5°; apo.A9	23,3	66,6	44,8	22,6	23,9	87,8			
A10	Angulo	89,1°; apo.A9	30,1	85,4	0,9	30,3	31,2	17,3			
A11	Alineación		31,1	78,6	53,6	31,1	26,1	40,1			
A13	Fin Línea		15,1	39,4	258,3	15	13,1	141,2			
A4	Alineación		42,7	90,3	0,5				66,5	1,2	1,3
A3	Angulo	67,7°; apo.A2	21,4	255,3	5,6				32,1	148,2	74,7
A2	Angulo	74,6°; apo.A1	22,6	192,5	2,6				35,2	105,6	70,7
A1	Angulo	80,7°; apo.15	31	133,5	5,9				61,3	67,9	96
A12	Alineación		31	82,9	0,1	31	28,8				

8. APOYOS ADOPTADOS.

Apoyo	Tipo	Constitución	Coeffic. Secur.	Angulo gr.sexsa.	Altura Total (m)	Esf. Nominal (daN)	Esf. Secund. (daN)	Esf.Ver. s.Tors. (daN)	Peso (daN)
A9	Angulo	Horm. vib.	N	159,5°	9	250 (T)	160 (L)		
A5	Angulo	Horm. vib.	N	167,6°	9	250 (T)	160 (L)		
A6	Angulo	Horm. vib.	N	177,7°	9	250 (T)	160 (L)		
A7	Estrellam.	Horm. vib.	N		9	400 (T)	250 (L)		
A8	Angulo	Horm. vib.	N	179°	9	250 (T)	160 (L)		
A10	Angulo	Horm. vib.	N	178,1°	9	250 (T)	160 (L)		
A11	Alineación	Horm. vib.	N		9	250 (T)	160 (L)		
A13	Fin Línea	Horm. vib.	N		9	400 (L)	250 (T)		
A4	Alineación	Horm. vib.	N		11	250 (T)	160 (L)		
A3	Angulo	Horm. vib.	N	135,3°	9	400 (T)	250 (L)		
A2	Angulo	Horm. vib.	N	149,2°	9	250 (T)	160 (L)		
A1	Angulo	Horm. vib.	N	161,5°	9	250 (T)	160 (L)		
A12	Alineación	Horm. vib.	N		9	250 (T)	160 (L)		

9. CALCULO DE CIMENTACIONES.

Apoyo	Tipo	Esf.Util Punta (daN)	Alt.Libre Apoyo (m)	Mom.Producido por el conduc. (daN.m)	Esf.Vie. Apoyos (daN)	Alt.Vie. Apoyos (m)	Mom.Producido Viento Apoyos (daN.m)	Momento Total Fuerzas externas (daN.m)	Coeffic. Comp. (daN/m3)	Ancho Cimen. (m)	Alto Cimen. (m)	Mom.Absorbido por la cimentac. (daN.m)
A9	Angulo	250 (T)	7,75	1.937,5	175,4	3,41	598,4	2.535,9	10	0,56	1,5	



ANEJO N°1: Cálculos Justificativos



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/validacionCSV.aspx>

A5	Angulo	250 (T)	7,75	1.937,5	175,4	3,41	598,4	2.535,9	10	0,56	1,5	4.25
A6	Angulo	250 (T)	7,75	1.937,5	175,4	3,41	598,4	2.535,9	10	0,56	1,5	4.25
A7	Est.rel.lam.	400 (T)	7,65	3.060	214,4	3,46	741,9	3.801,9	10	0,65	1,6	6.37
A8	Angulo	250 (T)	7,75	1.937,5	175,4	3,41	598,4	2.535,9	10	0,56	1,5	4.25
A10	Angulo	250 (T)	7,75	1.937,5	175,4	3,41	598,4	2.535,9	10	0,56	1,5	4.253,67
A11	Alineación	250 (T)	7,75	1.937,5	175,4	3,41	598,4	2.535,9	10	0,56	1,5	4.253,67
A13	Fin Línea	400 (L)	7,65	3.060	214,4	3,46	741,9	3.801,9	10	0,65	1,6	6.376,71
A4	Alineación	250 (T)	9,65	2.412,5	237,7	4,16	989,7	3.402,2	10	0,59	1,6	5.675,17
A3	Angulo	400 (T)	7,65	3.060	214,4	3,46	741,9	3.801,9	10	0,65	1,6	6.376,71
A2	Angulo	250 (T)	7,75	1.937,5	175,4	3,41	598,4	2.535,9	10	0,56	1,5	4.253,67
A1	Angulo	250 (T)	7,75	1.937,5	175,4	3,41	598,4	2.535,9	10	0,56	1,5	4.253,67
A12	Alineación	250 (T)	7,75	1.937,5	175,4	3,41	598,4	2.535,9	10	0,56	1,5	4.253,67

10. CALCULO DE ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA.

Apoyo	Tipo	Esf.Vert. 0°C (daN)
A9	Angulo	24,4
A5	Angulo	29,8
A6	Angulo	29,9
A7	Estrellam.	13,5
A8	Angulo	22,2
A10	Angulo	30,3
A11	Alineación	31,1
A13	Fin Línea	15
A4	Alineación	43,4
A3	Angulo	20,5
A2	Angulo	23,1
A1	Angulo	48,9
A12	Alineación	31,1

11. FLECHAS EN HIPOTESIS DE TRACCION MAXIMA.

Vano	Conductor	Longit. (m)	Desni. (m)	Vano Regula. (m)	Hipótesis de Tensión Máxima		
					15°C+V F(m)	0°C+V/3 F(m)	0°C+H F(m)
A6-A5	3x50 Al/29.5 Alm	50,59	-0,1	50,59	1,77	1,45	
A7-A6	3x50 Al/29.5 Alm	42,66	0,05	42,66	1,46	1,21	
A8-A7	3x50 Al/29.5 Alm	45,12	-0,2	45,12	1,63	1,38	
A9-A8	3x50 Al/29.5 Alm	31,31	-0,35	31,31	0,67	0,42	
A10-A9	3x50 Al/29.5 Alm	42,25	-0,3	42,25	1,23	0,93	
A11-A10	3x50 Al/29.5 Alm	51,09	-0,1	51,09	1,81	1,49	
A7-20	3x50 Al/29.5 Alm	17,14	1,35	17,14	0,24	0,12	
A5-A4	3x50 Al/29.5 Alm	56	1,9	56	2,65		2,44
A4-A3	3x50 Al/29.5 Alm	58,28	-2	58,28	2,88		2,67
A3-A2	3x50 Al/29.5 Alm	20,96	0,1	20,96	0,36		0,23
A2-A1	3x50 Al/29.5 Alm	49,17	0	49,17	2,02		1,81
A13-A12	3x50 Al/29.5 Alm	48,89	0,2	48,07	2	1,75	
A12-A11	3x50 Al/29.5 Alm	47,2	-0,1	48,07	1,86	1,63	
A1-15	3x50 Al/29.5 Alm	15,14	-1,75	15,14	0,2		0,11





12. CONCLUSIÓN.

Con este anejo se da una información detallada, de la Puesta a tierra del nuevo apoyo a instalar y de los cálculos mecánicos del mismo, indicando los esfuerzos nominales a los que se encuentra sometido dicho apoyo, así como las tablas de tendido, ajustándose todo ello a las normas particulares de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., así como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de Extremadura.

En Mérida, a ENERO de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVF7N0NW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES	
 AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-1277/2005	Nº.Colegiado.: 890 BARROSO BARRENA, ALONSO VISADO Nº.: CC00148/24 DE FECHA: 14/02/2024 Autenticación: 000535165185

VISADO COGITI
 CÁCERES
000535165185 CC00148/24



ANEJO N° 2.-


ESTUDIO BÁSICO DE

SEGURIDAD Y SALUD



ÍNDICE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2. PROPIEDAD. AUTOR. DIRECTOR DE OBRA
3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
4. OBJETO DEL ESTUDIO
5. CAMPO DE APLICACIÓN
6. MEMORIA DESCRIPTIVA
 - 6.1. Aspectos generales
 - 6.2. Identificación de riesgos
 - 6.3. Medidas de Prevención y protección general
 - 6.4. Características generales de la obra
 - 6.5. Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo y Libro de Subcontratación.
 - 6.6. Medidas de seguridad específicas para cada una de las fases más comunes en los trabajos a desarrollar.
7. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
 - 7.1. Normas Oficiales
 - 7.2. Normas Iberdrola
 - 7.3. Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores
8. ANEXOS
9. CONCLUSIÓN





1. IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a la obra consistente en el cambio de máquina del CTIA “Sauceda” para adaptarlo a la normativa vigente, debido a que se trata de un transformador con aislamiento de Piraleno, sustancia perjudicial para el humano y para el medio ambiente, consiguiendo con ello, mejoras de seguridad, medioambientales y de calidad del suministro eléctrico de los usuarios de la zona, debido a la renovación de los equipos.

El CT objeto de estudio es el CT “Sauceda” Nº140301910, ubicado en la finca Sauceda, más concretamente en el *Polígono 6 – Parcela 27*, del término municipal de Torrejuncillo, en la provincia de Cáceres, tal y como se indica en los planos adjuntos.

2. PROPIEDAD. AUTOR. DIRECTOR DE OBRA

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a petición de la propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. con domicilio en C/ Periodista Sánchez Asensio, 1 de Cáceres (Cáceres)

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos correspondientes al Proyecto de Ejecución de las obras redactado por el ingeniero técnico industrial Alonso Barroso Barrena.

El ingeniero de dirección de las obras será el mismo que el autor del presente Estudio de Seguridad y Salud.

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para la realización de la obra descrita en la memoria, se dan los siguientes supuestos:

- El presupuesto de ejecución por contrata, incluido en el proyecto, es inferior a 450.759,08 €
- La duración estimada es superior a 30 días laborables, empleándose en momentos alguno a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores, es inferior a 500 días hombre.
- Las obras no comprenden la construcción de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Por lo tanto, y en cumplimiento del R.D. 1627/1.997 de 24 de octubre de 1.997, elabora el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.



4. OBJETO

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

Asimismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes.

En base a este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato.

5. CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en los trabajos de construcción, mantenimiento y desguace o recuperación de instalaciones de “Centros de Transformación”, que se realizan dentro de Distribución de Iberdrola.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

6. MEMORIA DESCRIPTIVA



6.1. Aspectos generales

El Empresario o Contratista acreditará ante IBERDROLA, la adecuada formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios, de forma especial frente a los riesgos eléctricos y de caída de altura.

La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados.

La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos de la obra.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

6.2. Identificación y evaluación de riesgos

En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se indican los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva.

La descripción e identificación general de los riesgos indicados amplía los contemplados en la Guía de referencia para la identificación y evaluación de riesgos en la Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:

INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE LAS INSTALACIONES

ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
<p>1) Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón.</p> <p>Puede darse también por desniveles del terreno, conducciones o cables, bancadas o tapas sobresalientes del terreno, por restos de materiales varios, barro, tapas y losetas sin buen asentamiento, pequeñas zanjas y hoyos, etc.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caídas por deficiencias en el suelo. 2. Caídas por pisar o tropezar con objetos en el suelo, pequeños desniveles, zanjas, hoyos, 3. Caídas por existencia de vertidos o líquidos. 4. Caídas por superficies en mal estado por condiciones atmosféricas (heladas, nieve, agua, etc.). 5. Resbalones/tropezones por malos apoyos del pie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal. 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo. 3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales. 4. Integración de la seguridad en trabajo 5. Inspecciones de trabajo, Partes de Observación de Anomalías y mantenimiento. 6. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva.
<p>2) Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas elevadas en instalaciones que, en este caso por construcción, no cuenta con una protección adecuada como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., esta situación de riesgo está presente en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgo lo constituyen los huecos sin protección ni señalización, existentes en pisos y zonas de trabajo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caídas por huecos. 2. Caídas desde escaleras portátiles. 3. Caídas desde escaleras fijas. 4. Caídas desde andamios y plataformas temporales. 5. Caídas desde tejados y muros. 6. Caídas por desniveles, zanjas, taludes, etc. 7. Caídas desde apoyos de madera 8. Caídas desde apoyos de hormigón. 9. Caídas desde apoyos metálicos. 10. Caídas desde torres metálicas de transporte. 11. Caídas desde estructuras, pórticos, grúas, etc. 12. Caídas de lo alto de equipos: transformadores de potencia, torres de refrigeración, bacas de vehículos,... 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal. 2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales. 3. Inspección y mantenimiento de equipos empleados. 4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 5. Solidez, resistencia y estabilidad en los medios empleados. 6. Caminos de andadura, líneas de seguridad. 7. Escaleras con sistema de apoyo y amarradas en la parte superior. 8. Comprobaciones previas. 9. Prescripciones de Seguridad de AMYS para trabajos mecánicos y diversos. 10. Procedimientos para trabajos en altura.

ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
<p>3) Caídas de objetos: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos. Además, puede presentarse cuando existe la posibilidad de caída de objetos que se están manipulando y se caen de su emplazamiento. Pudiera darse este riesgo como consecuencia de trabajos en lo alto de los apoyos o de una estructura realizados por personal ajeno al considerado aquí.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caídas por manipulación manual de objetos y herramientas. 2. Caídas de elementos manipulados con aparatos elevadores. 3. Caídas de elementos apilados (almacén) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prohibición de trabajos en la misma vertical 2. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales. Protección de zonas de paso inferiores. 4. Estudio previo de trabajos y maniobras de movimiento de cargas
<p>4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo. Con esta denominación deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, cuando no se emplean en condiciones de seguridad, el desplome de los apoyos, estructuras o andamios y el posible vuelco de cestas o grúas en la elevación del personal o traslado de cargas. También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de zanjas o galerías.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desprendimientos de elementos de montaje fijos. 2. Desprendimientos de muros. 3. Desplome de muros. 4. Hundimiento de zanjas o galerías 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales. Protección de zonas de paso inferiores. 2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación de Anomalías y mantenimiento. 3. Prescripciones de Seguridad de AMYS para trabajos mecánicos y diversos.

ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
<p>5) Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes con elementos tales como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas de paso, vigas, conductos a baja altura, etc., y los derivados del manejo de herramientas y maquinaria con partes en movimiento.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Choques contra objetos fijos. 2. Choques contra objetos móviles. 3. Golpes por herramientas manuales. 4. Golpes por herramientas portátiles eléctricas. 5. Golpes por otros objetos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales. 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo 3. Comprobaciones previas. 4. Prescripciones de Seguridad de AMYS para trabajos mecánicos y diversos
<p>6) Maquinaria automotriz y vehículos (dentro del centro de trabajo): Posibilidad de un accidente al utilizar maquinaria/vehículos o por atropellos de éstos dentro del lugar de trabajo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atropello de peatones. 2. Choques y golpes entre vehículos 3. Choques y golpes contra elementos fijos. 4. Vuelco de vehículos. 5. Caída de cargas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o herramientas. 2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso.
<p>7) Atrapamiento: Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atrapamiento por herramientas manuales. 2. Atrapamiento por herramientas portátiles eléctricas. 3. Atrapamiento por máquinas fijas. 4. Atrapamiento por objetos 5. Atrapamiento por mecanismos en movimiento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o herramientas. 2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales. 4. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas. 5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva.
<p>8) Cortes: Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, máquinas-herramientas, etc.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cortes por herramientas portátiles eléctricas. 2. Cortes por herramientas manuales. 3. Cortes por máquinas fijas. 4. Cortes por objetos o superficies. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o herramientas. 2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales. 3. Estudio previo de maniobras de movimiento de carga

ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud


DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
		4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva
<p>9) Proyecciones: Posibilidad de que se produzcan lesiones por piezas, fragmentos o pequeñas partículas de material proyectadas por una máquina, herramienta o acción mecánica. Incluye, además, las proyecciones líquidas originadas por fugas, escapes de vapor, gases licuados</p>	<p>1. Impacto de fragmentos o partículas sólidas 2. Proyecciones líquidas. (Se excluyen las proyecciones provocadas por arco eléctrico)</p>	<p>1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o herramientas. 2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso. 3. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva</p>
<p>10) Contactos Térmicos: Posibilidad de quemaduras o lesiones ocasionados por contacto con superficies o productos calientes o fríos</p>	<p>1. Contacto con fluidos o sustancias calientes o frías. 2. Contactos con focos de calor o frío 3. Contacto con proyecciones calientes o frías</p>	<p>1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas. 2. Señalización de las zonas de riesgo. 3. Uso Equipos de Protección Individual y Colectiva</p>
<p>11) Contactos químicos: Posibilidad de lesiones producidas por contacto con sustancias agresivas o afecciones motivadas por presencia de éstas en el ambiente.</p>	<p>(Pueden provocar accidentes de trabajo) 1. Contacto con sustancias corrosivas. 2. Contacto con sustancias irritantes/alergizantes 3. Otros contactos con sustancias químicas.</p>	<p>1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas. 2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso. 3. Inspecciones de instalaciones, Partes de observación de Anomalías y mantenimiento. 4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva</p>
<p>12) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso de corriente por el cuerpo.</p>	<p>1. Contactos directos. 2. Contactos indirectos. 3. Descargas eléctricas (inductiva/capacitiva)</p>	<p>1. Personal con la Formación indicada en el Real Decreto 614/2001. 2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de las distancias de seguridad a mantener en los distintos niveles de tensión en que trabajen.</p>

ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
		<p>3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en instalaciones eléctricas de IBERDROLA.</p> <p>4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas de AMYS.</p>
<p>13) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones o daño producido por quemaduras en caso de arco eléctrico.</p>	<p>1. Arco eléctrico. 2. Proyecciones por arco eléctrico.</p>	<p>1. Personal con la Formación indicada en el Real Decreto 614/2001. 2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de las distancias de seguridad a mantener en los distintos niveles de tensión en que trabajen. 3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en instalaciones eléctricas de IBERDROLA 4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas de AMYS</p>
<p>14) Sobreesfuerzos: Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas al producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad física. Puede darse en el trabajo sobre estructuras, en sde manejo de cargas o debido a la posición forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo.</p>	<p>1. En el manejo de equipos o herramientas manuales en posiciones forzadas. 2. En el manejo de máquinas herramientas y herramientas portátiles. 3. En el manejo de cargas. 4. En el accionamiento de elementos de maniobra de instalaciones: palancas,... 5. Obligado por mecanismos en movimiento.</p>	<p>1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o herramientas. 2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales. 3. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas y apoyo siempre en superficies estables. 4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva.</p>
<p>15) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o sustancias combustibles o sobrepresión de recipientes a presión</p>	<p>1. Atmósferas explosivas 2. Máquinas, equipos o botellas. 3. Deflagraciones</p>	<p>1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas. 2. Actuación en lugares con posible presencia de atmósferas inflamables según Procedimientos de</p>

ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
		<p>IBERDROLA</p> <p>3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso.</p> <p>4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación de Anomalías y mantenimiento.</p> <p>5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva</p>
<p>16) Incendios: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar de trabajo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acumulación de material combustible. 2. Almacenamiento y trasvase de productos inflamables. 3. Foco de ignición. 4. Atmósfera inflamable. 5. Proyecciones de chispas. 6. Proyecciones de partículas calientes (soldadura). 7. Llamas abiertas. 8. Descarga de electricidad estática. 9. Sobrecarga de la red eléctrica. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas. 2. Actuación en lugares con posible presencia de atmósferas inflamables según Procedimientos de IBERDROLA 3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso. 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación de Anomalías y mantenimiento. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva 5. Dimensionado de instalaciones y protecciones eléctricas
<p>17) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluso o aislado en recintos cerrados, o de sufrir algún accidente como consecuencia de la atmósfera respirable en</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recintos cerrados con atmósferas bajas en oxígeno. 2. Recinto cerrado con riesgo de puesta en marcha accidental de elementos móviles o 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas.



ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
dicho recinto.	fluidos.	2. Actuación en lugares con posible presencia de atmósferas inflamables según Procedimientos de IBERDROLA 3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso. 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación de Anomalías y mantenimiento. 5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva
<p>18) Agresión de animales: Posibilidad de nidos de avispas o bien las complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, sofocos, alergias, etc., provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos o residuos debidos a ellos y originadas por su crecimiento, presencia, estancia o nidificación en la instalación. Igualmente los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de otros riesgos.</p>	1. Existencia de insectos en oquedades o cajas. 2. Alergias 3. Zonas de coexistencia de las instalaciones con animales sueltos. 4. Zonas de maleza o boscosas.	1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y zonas. 2. Empleo de ropa de trabajo y Equipos de Protección Individual y Colectiva
<p>19) Sobrecarga térmica: Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío excesivo. Este riesgo se evalúa por mediciones de diferentes tipos de temperatura (seca, húmeda, etc.,)</p>	1. Exposición prolongada al calor 2. Exposición prolongada al frío 3. Cambios bruscos de temperatura 4. Estrés térmico.	1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de equipos de protección 2. Limitar el tiempo de exposición según las tablas WBGT y los criterios de TLVs. 3. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva

ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
<p>20) Ruido: No con la posibilidad de producir pérdida auditiva, con excepción del disparo de los interruptores neumáticos antiguos que pueden dar niveles superiores a los 120 dB (A). Consideramos el riesgo que pueda presentar para personal no habituado, el procedente de las maniobras habituales de la instalación y los sonidos de sirenas de aviso, que pueden producir reacciones imprevistas en caso de no estar informados.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disparo de interruptores neumáticos. 2. Mantenimiento y prueba de motogeneradores. 3. Sirenas de aviso 4. Trabajos con máquinas de abrasión o arranque de viruta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinadas máquinas, equipos o herramientas.
<p>21) Vibraciones: Posibilidad que se produzcan lesiones por exposición prolongada a vibraciones mecánicas. Este riesgo se evalúa mediante medición y comparación con valores de referencia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Exposición a vibraciones (martillos neumáticos, vibradores de hormigón, etc) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinadas, máquinas, equipos o herramientas. 2. Empleo de Equipos de Protección Individual.
<p>22) Radiaciones no ionizantes: Posibilidad de lesión por la acción de radiaciones no ionizantes</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Exposición a radiación no ionizante ultravioleta (soldadura) 2. Exposición a radiación no ionizante Infrarroja. 3. Exposición a radiación visible o luminosa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinadas, máquinas, equipos o herramientas. 2. Empleo de Equipos de Protección Individual.
<p>23) Ventilación: Posibilidad de que se produzcan lesiones como consecuencia de la permanencia en locales o salas con ventilación insuficiente o excesiva por necesidad de la actividad. Este riesgo se evalúa mediante medición y comparación con los valores de referencia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilación ambiental insuficiente. 2. Ventilación excesiva (zonas de ventilación forzada, etc.) 3. Condiciones de ventilación especiales. 4. Atmosferas bajas en oxígeno. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas. 2. Actuación en lugares con posible presencia de atmósferas inflamables según Procedimientos de IBERDROLA

ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
		3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso. 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación de Anomalías y mantenimiento. 5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva.
24) Iluminación: Posible riesgo por falta de o insuficiente iluminación, reflejos, deslumbramientos, etc	1. Iluminación ambiental insuficiente 2. Deslumbramientos y reflejos	1. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajo y de paso. 2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación de Anomalías y mantenimiento. 3. Empleo de iluminación portátil 4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva
25) Agentes químicos: Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la exposición a sustancias perjudiciales para la salud.	1. Exposición a sustancias asfixiantes 2. Exposición a sustancias tóxicas 3. Exposición a atmósferas contaminadas	1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinadas sustancias químicas. 2. Seguir las indicaciones de la Ficha de Seguridad del producto 3. Empleo de Equipos de Protección Individual
26) Agentes biológicos: Riesgo de lesiones o afecciones por la exposición a contaminantes biológicos.	1. Exposición a agentes biológicos 2. Calidad del aire y el agua	1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo de determinados agentes biológicos. 2. Empleo de Equipos de Protección Individual

ANEJO N° 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS	SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS
<p>27) Carga Física: Posibilidad de carga física al producirse un desequilibrio ligero entre las exigencias de la tarea y a la capacidad física del trabajador.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Movimientos repetitivos 2. Espacios de trabajo 3. Condiciones climáticas exteriores 4. Carga estática 5. Carga dinámica 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación e información del personal sobre el manejo manual de cargas 2. Utilización de medios de elevación mecánicos. 3. Empleo de Equipos de Protección Individual



6.3. Medidas de Prevención y Protección general

A continuación se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, sin incluir las que deban tomarse para el trabajo específico, ya que estas son función de los medios empleados por el Empresario o Contratista.

Con carácter general se deben tener en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, según Normativa vigente relativa a equipos y medios de seguridad colectiva.
- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento.
- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.
- Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo.
- Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para asegurarlas.
- El personal debe tener la información de los riesgos y la formación necesaria para detectarlos y controlarlos.
- Reconocer la instalación antes del comienzo de los trabajos, identificando, señalizando y protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hará de forma conjunta con el personal de Iberdrola.
- Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalación en tensión.
- Acotar la zona de trabajo de forma que se prohíba la entrada a todo el personal ajeno y velar por que todo el personal respete la limitación de acceso a zonas de trabajo ajenas.
- Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las zonas de trabajo y las zonas donde no deben acceder.
- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la zona de trabajo, así como puntos singulares en el interior de la misma.
- Informar a todos los participantes en el trabajo de las características de la instalación, los sistemas de aviso y señalización y de las zonas en las que pueden estar y dónde tienen prohibida.
- Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajo para no aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal.

· Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehículos no sobrepasen los límites establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las partes en tensión de la instalación.

· Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportarán siempre en posición horizontal, a una altura inferior a la del operario.

· No se emplearán escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de material aislante.

· Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos.

· Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservación y empotramiento antes de acceder al mismo o variar las tensiones mecánicas soportadas.

· Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los equipos de protección necesarios.

· En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de su posible presencia en base a las características biogeográficas del entorno, al periodo anual, a las condiciones meteorológicas y a las posibilidades que elementos de la instalación pueden brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.).

Ropa de trabajo:

Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Empresario o Contratista. En trabajos en tensión, tanto en alta como en baja, y para la realización de maniobras en líneas y centros de transformación o de reparto, en alta tensión, se deberá disponer de ropa ignífuga.

Equipos de protección.

Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo.

Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN correspondientes:

- Calzado de seguridad
- Casco de seguridad
- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT.

- Guantes de protección mecánica.
- Pantalla contra proyecciones.
- Gafas de seguridad.
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura.
- Discriminador de baja tensión.
- Equipo contra caídas desde alturas (arnés anticaída, pértiga, cuerdas, etc.).
- Cinturón portaherramienta.



Protecciones colectivas

- Señalización: cintas, banderolas, etc.

Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y características de las instalaciones.

Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario tanto en el ascenso y descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: línea de seguridad, doble amarre o cualquier otro dispositivo o protección que evite la caída o aminore sus consecuencias: redes, aros de protección,...

Equipo de primeros auxilios y emergencias:

◆ Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la Empresa Contratista. En este botiquín debe estar visible y actualizado el teléfono de los Centros de Salud más cercanos así como el del Instituto de Herpetología, centro de Apicultura, etc.

◆ Se dispondrá en obra de un medio de comunicación, teléfono o emisora, y de un cuadro con los números de los teléfonos de contacto para casos de emergencia médica o de otro tipo.

Equipo de protección contra incendios:

◆ Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la legislación y normativa vigente.



6.4. Características generales de la obra

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, los diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras.

6.4.1. Descripción de la obra y situación.

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el resto de documentos que forman parte del proyecto del que forma parte el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

6.4.2. Suministro de energía eléctrica.

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios.

Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas portátiles, contarán con protección térmica y diferencial adecuada.

6.4.3. Suministro de agua potable.

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra.

6.4.4. Servicios higiénicos.

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios, siempre que así se acuerde en la reunión inicial.

En caso necesarios y si fuera posible, las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agrede al medio ambiente.

6.5. Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo y Libro de Subcontratación.

Antes del comienzo de los trabajos se deberá comunicar la apertura del Centro de Trabajo por los Contratistas de la obra en aquellas obras en las que sea aplicable el Real Decreto 1627/1997.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



De igual forma, las contratistas deberán contar con Libro de Subcontratación cuando tengan subcontratas.



6.6. Medidas de seguridad específicas para cada una de las fases más comunes en los trabajos a desarrollar.

En el Anexo a este documento se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la construcción, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos.

7. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

7.1. Normas Oficiales

Entre las disposiciones legales de aplicación para la realización de los trabajos, teniendo también en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca:

- ✓ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- ✓ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- ✓ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y Reales Decretos que la desarrollen.
- ✓ Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley Omnibus.
- ✓ Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- ✓ RD 1109 /2007 por el que se desarrolla la ley de subcontratación.
- ✓ Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

ANEJO Nº 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

- ✓ Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- ✓ Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transport distribución,... de instalaciones de energía eléctrica.
- ✓ Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión junto con las instrucciones técnicas complementarias.
- ✓ Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas Complementarias.
- ✓ RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- ✓ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención.
- ✓ RD 604/2006 por el que se modifica el RD 39/1997
- ✓ Real Decreto 485/1997en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
- ✓ Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
- ✓ Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- ✓ Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- ✓ Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- ✓ Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
- ✓ Convenios colectivos sectoriales de aplicación a los trabajos como pueden ser el de la construcción y el de siderometalúrgia.
- ✓ Se cumplirá cualquier otra disposición actualmente en vigor o que se promulgue sobre la materia durante la vigencia del contrato, que afecte a las condiciones de prevención en los trabajos.





7.2. Normas Iberdrola

Estas normas tienen carácter obligatorio para todo tipo de trabajos:

- ✓ Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS.
- ✓ MO 07.P2.02 “Plan de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales de Iberdrola Distribución, S.A.”.
- ✓ MO 07.P2.15 “Modelo de Gestión de la Prevención”.
- ✓ MO 07.P2.18 “Identificación de trabajadores”.
- ✓ MO 07.P2.20 “Procedimiento de bonificaciones y penalizaciones a contratistas en prevención de riesgos laborales”.
- ✓ MO 07.P2.28 “Comunicación, notificación documentada e investigación de accidentes laborales en Distribución”.

Para los trabajos de tipo eléctrico:

- ✓ Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS.

Cuando se trate de trabajos realizados mediante técnicas de trabajos en tensión (TET):

- ✓ Instrucciones generales para la realización de trabajos en tensión de AMYS.

Para los trabajos a realizar en instalaciones de Alta Tensión o EN SU PROXIMIDAD, según los que sean de aplicación:

- ✓ MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en instalaciones de alta tensión".
- ✓ MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de instalaciones de alta tensión".
- ✓ MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorización y coordinación de trabajos en el interior del recinto de las instalaciones de alta tensión en explotación".
- ✓ MO 07.P2.06 “Trabajos de tala y poda de arbolado en la proximidad de líneas aéreas de alta tensión”.
- ✓ MO 07.P2.07 “Procedimiento para la realización de trabajos de protección anticorrosiva en líneas aéreas de Alta Tensión y Subestaciones Transformadoras”.
- ✓ MO 07.P2.11 “Señalización y delimitación de zonas de trabajo para la ejecución de trabajos sin tensión en instalaciones de AT mantenidas por upls”.

ANEJO Nº 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

- ✓ MO 07.P2.12 “Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y delimitación de zonas de Trabajo en instalaciones de AT de líneas y CT’s”.
- ✓ MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicación entre los Centros de Control y personal de Operación Local para la realización de maniobras en la red eléctrica de Distribución”.
- ✓ MO 07.P2.30 “Identificación de riesgos de instalaciones, Visita previa a la ejecución de trabajos con descargo, y STAR”.
- ✓ MO 07.P2.32 “Desplazamientos por el parque y maniobras locales en subestaciones de exterior. Medidas frente al riesgo eléctrico”.
- ✓ MO 07.P2.33 “Señalización de seguridad para centros de transformación”.



Como pautas de actuación en los trabajos en altura, posible presencia de gas y en el manejo de equipos que contengan PCB:

- ✓ MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables, asfixiantes y/o tóxicas”.
- ✓ MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en apoyos de líneas eléctricas”.
- ✓ MO 07.P2.10 “Cooperación preventiva de actividades con Empresas de Gas”.
- ✓ MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en estructuras de parques de subestaciones”.
- ✓ MO 07.P2.16 “Manipulación de equipos que contengan PCB”.
- ✓ MO 07.P2.21 “Procedimiento de actuación ante emergencias en el CAT”.

En todo tipo de trabajos habrá que tener en cuenta, en la medida que sean de aplicación al trabajo, situación o tipo de instalación, lo indicado en:

- ✓ MO 07.P2.17 “Plan General de actuación para ST’s y STR’s”.
- ✓ MO 07.P2.26 “Señalización de seguridad para ST- STR”.

Para el mantenimiento de los equipos de trabajo se pueden atener a lo indicado en:

- ✓ MO 07.P2.34 “Mantenimiento de medios de trabajo y vehículos en Distribución”.

En general se observará lo indicado en los Manuales de Organización (MO), Manuales Técnicos (MT) y en las Normas (NI) de Iberdrola, que afecten a las actividades

desarrolladas, materiales, equipos o instalaciones relacionados con los trabajos objeto de contrato.



Los documentos existentes y las versiones actualizadas serán comprobados por el Empresario en el Portal del Proveedor.

7.3. Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores

Entre otras se deberá disponer de:

- Instrucciones de operación normal y de emergencia.
- Señalización clara de mandos de operación y emergencia.
- Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de mantenimiento.
- Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios.

ANEXO

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA FASE DEL TRABAJO

Tal y como se cita en el apartado 6.6., en este anexo se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la construcción, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos.

También se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevención y medios de protección para evitarlos o minimizarlos, en algunas de las fases típicas de algunos trabajos a desarrollar en este tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este tipo de trabajos, pueden servir de pauta para la evaluación de riesgos y la disposición de medidas de prevención y protección en un determinado trabajo y lugar cuando en su proximidad se esté realizando alguna tarea similar a las allí apuntadas.

NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y desmontaje o desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin perjuicio de que las demás medidas indicadas sean de aplicación.

ANEXO A.-



**MANIOBRAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.
(CREACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, DESCONEXIÓN Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO)**

Fase, riesgos y medidas tipo de prevención y protección para evitarlos o minimizarlos.

Fase	Riesgos	Medidas tipo de prevención y protección
<p>1. Maniobras, pruebas y puesta en servicio</p> <p>(Desconexión y/o protección en el caso de mantenimiento, retirada o desmontaje de instalaciones)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Golpes • Heridas • Caídas de objetos • Atrapamientos • Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT. • Arco eléctrico en AT y BT. • Elementos candentes y quemaduras • Presencia de animales, colonias, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar. • Formación y autorización de acuerdo con el Real Decreto 614/2001. Personal formado y con experiencia en el manejo de equipos y en este tipo de trabajos. • Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de las distancias de seguridad a mantener en los distintos niveles de tensión en que trabajen. • Conocimiento de los Procedimientos de Iberdrola a aplicables a los trabajos. • Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, MO. • Cumplimiento MO 07.P2.02 al 05. <p>Preparación previa de la zona de trabajo por un Trabajador Cualificado cuando haya riesgo de AT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos escritos para los trabajos en TET – BT • Aplicar las 5 Reglas de Oro • Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión. • Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos. • Mantenimiento equipos y utilización de EPI's. • Adecuación de las cargas. • Control de maniobras, Vigilancia continuada. • Presencia de Recurso Preventivo si se trata de trabajos en proximidad de alta tensión, altura o TET en baja tensión. • Dotación de medios para aplicar las 5 Reglas de Oro • Mantenimiento de distancias de seguridad a partes en tensión no protegidas

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WAVEJ7NQNWW4QL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



Fase	Riesgos	Medidas tipo de prevención y protección
<p>Realización de maniobras locales en líneas y centros de transformación y reparto, en alta tensión, para la ejecución del descargo correspondiente a los trabajos a realizar por su empresa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Golpes • Heridas • Caídas de objetos • Atrapamientos • Caídas de altura • Sobre esfuerzos • Deslumbramientos • Radiaciones no ionizantes • Contacto eléctrico directo e indirecto en AT. • Contacto con elementos candentes y quemaduras. • Arco eléctrico en AT. • Presencia de animales, colonias, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevención antes de aperturas de armarios etc. frente a posibles riesgos de animales desprendimientos, ... • Formación y autorización de acuerdo con el Real Decreto 614/2001. Personal formado y con experiencia en el manejo de equipos y en este tipo de trabajos. • Certificación por el Empresario de estar capacitado para la realización de las maniobras en alta tensión en líneas y centros de transformación y de reparto. • Conocimiento de los Procedimientos de Iberdrola a aplicables a los trabajos. • Conocimientos teóricos y prácticos del funcionamiento y maniobra de la aparatada de alta tensión de este tipo de instalaciones de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con los MT: 2.00.50; 2.10.55; 2.14.30; 2.21.78; 2.23.80, entre otros. • Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de las distancias de seguridad a mantener en los distintos niveles de tensión en que trabajen. • Mantenimiento equipos y utilización de EPI's. • Empleo de ropa ignífuga. Control de maniobras. Vigilancia continuada. • Presencia de Recurso Preventivo si se trata de trabajos en proximidad de alta tensión, altura o TET en baja tensión. • Mantenimiento de distancias de seguridad a partes en tensión no protegidas.



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº Y-73WAVE-J7NQNW4QL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

ANEXO C.-

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN




b) Centros de transformación Lonja/Subterráneos y Otros Usos

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos

Fase	Riesgos	Medidas tipo de prevención y protección
1. Acopio, carga y descarga de material nuevo y equipos y de material recuperado/ chatarras	<ul style="list-style-type: none"> • Golpes y heridas • Caídas de objetos • Atrapamientos • Desprendimiento de cargas • Contacto eléctrico en AT o BT por proximidad • Presencia o ataque de animales • Presencia de gases 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento equipos • Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente • Adecuación de las cargas • Control de maniobras. • Vigilancia continuada • Revisión de elementos de elevación y transporte • No situarse bajo la carga • Delimitación de la zona de trabajo y/o proximidad • Vigilancia continuada • Cumplimiento del MO 07.P2.10
2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares	<ul style="list-style-type: none"> • Caídas al mismo nivel • Caídas a diferente nivel • Golpes y heridas • Oculares, cuerpos extraños • Caídas de objetos • Atrapamientos • Desprendimientos • Contacto eléctrico en AT o BT por proximidad • Riesgos a terceros • Sobresfuerzos 	<ul style="list-style-type: none"> • Orden y limpieza • Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente • Control de maniobras y vigilancia continuada • Entibamiento • Prever elementos de evacuación y rescate • Delimitación de la zona de trabajo y/o proximidad • Vigilancia continuada • Vallado de seguridad, protección huecos, información sobre posibles conducciones • Utilizar fajas de protección lumbar
3. Montaje (Desguace de aparamenta en general)	<ul style="list-style-type: none"> • Caídas desde altura • Golpes y heridas • Atrapamientos • Caídas de objetos • Contacto eléctrico en AT o BT • Ataques de animales • Impregnación o inhalación de sustancias peligrosas o molestas 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente • Control de maniobras y vigilancia continuada • Delimitación de la zona de trabajo y/o proximidad • Vigilancia continuada • Utilización de ropa y EPI's adecuados • Revisión del entorno


Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW40L02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



Fase	Riesgos	Medidas tipo de prevención y protección
4. Transporte, conexión y desconexión de motogeneradores auxiliares	<ul style="list-style-type: none"> • Caídas a nivel • Caídas a diferente nivel • Caídas de objetos • Riesgos a terceros <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de incendio <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo eléctrico <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de accidente de tráfico • Los recogidos en el Anexo A 	<ul style="list-style-type: none"> • Actuar de acuerdo con lo indicado en las fases anteriores cuando sean similares. • Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente • Vallado de seguridad, protección de huecos e información sobre tendido de conductores • Empleo de equipos homologados para el llenado de depósito y transporte de gas oíl. Vehículos autorizados para ello. • Para el llenado el Grupo Electrógeno estará en situación de parada. • Dotación de equipos para extinción de Incendios • Seguir instrucciones del fabricante • Estar en posesión de los permisos de circulación reglamentarios • Las indicadas en el Anexo A
5. Pruebas y puesta en servicio (Mantenimiento, desguace o recuperación de instalaciones)	<ul style="list-style-type: none"> • Los recogido en Anexo A 	<ul style="list-style-type: none"> • Las indicadas en el Anexo A



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



9. CONCLUSIÓN



En vista del presente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se ha realizado un estudio exhaustivo, junto con el resto de documentos que lo acompañan, de la instalación objeto del presente proyecto, se han identificado los posibles riesgos existentes a la hora de la ejecución de la obra, así como una serie de medidas preventivas a adoptar ante esos posibles riesgos.

En Mérida, a ENERO de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES	
	Nº.Colegiado.: 890 BARROSO BARRENA, ALONSO VISADO Nº.: CC00148/24 DE FECHA: 14/02/2024 Autenticación: 000535165185

VISADO COGITI
CÁCERES CC00148/24



ANEJO N° 3.-

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS



ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

- 1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002)
- 2- Medidas para la prevención de estos residuos.
- 3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
- 4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc...
- 5- Pliego de Condiciones.
- 6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto.

Asimismo se estará a lo dispuesto en el **DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.**

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.



.- Generalidades.

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.

.- Clasificación y descripción de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.



Clasificación de los residuos de construcción y demolición atendiendo a su tratamiento según el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.



A los efectos de lo establecido en el presente decreto, y atendiendo a las especiales dificultades que plantea su gestión, se establece la siguiente clasificación, de cara a facilitar a las Entidades Locales el establecimiento de las correspondientes ordenanzas:

- a) **Categoría I:** Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias peligrosas según se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o demolición.
- b) **Categoría II:** Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel no seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.
- c) **Categoría III:** Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos:
 - Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
 - Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.
- d) **Categoría IV:** Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, y deberán responder a alguna de las siguientes características:
 - El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y demolición que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno.
 - Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean declarados adecuados para restauración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la restauración, acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividades mineras.

.- Estimación de los residuos a generar.

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:

Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos.

Obra Nueva:

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:

Estimación de residuos en OBRA NUEVA	
Superficie Construida total	4,74 m ²
Volumen de residuos (S x 0,10)	0,47 m ³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m ³)	1,10 Tn/m ³
Toneladas de residuos	0,52 Tn
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación	9,49 m ³
Presupuesto estimado del Proyecto	34.517,31 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto	862,93 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:



RCDs Nivel I - CATEGORÍA IV según RD 20/2011			
	Tn	d	V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC	Toneladas de cada tipo de RDC	Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5)	m³ Volumen de Residuos
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN			
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente desde los datos de proyecto	14,23	1,50	9,49



Resto de RCDs				
	%	Tn	d	V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC	% de peso	Toneladas de cada tipo de RDC	Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5)	m³ Volumen de Residuos
RCD: Naturaleza no pétreo CATEGORÍA II según RD 20/2011				
1. Asfalto	0,010	0,01	1,30	0,00
2. Madera	0,010	0,01	0,60	0,01
3. Metales	0,025	0,01	1,50	0,01
4. Papel	0,003	0,00	0,90	0,00
5. Plástico	0,015	0,01	0,90	0,01
6. Vidrio	0,005	0,00	1,50	0,00
7. Yeso	0,002	0,00	1,20	0,00
TOTAL estimación	0,070	0,04		0,03
RCD: Naturaleza pétreo CATEGORÍA III según RD 20/2011				
1. Arena Grava y otros áridos	1,250	0,65	1,00	0,65
2. Hormigón	1,500	0,78	1,00	0,78
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos	0,540	0,28	1,00	0,28
4. Piedra	1,350	0,70	1,00	0,70
TOTAL estimación	0,750	0,39		2,42
RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORÍA I según RD 20/2011				
1. Basuras	0,001	0,00	0,90	0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros	0,001	0,00	0,50	0,00
TOTAL estimación	0,002	0,00		0,002

2.- Medidas para la prevención de estos residuos.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.



Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.



.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. Así los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de

los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos.

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.



.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

- Recepción del material bruto.
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados, respectivamente).
- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.

La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:

- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.



- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
- Pantalla vegetal.
- Sistema de depuración de aguas residuales.
- Trampas de captura de sedimentos.
- Etc.



Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:

- .- Proceso de recepción del material.
- .- Proceso de triaje y de clasificación
- .- Proceso de reciclaje
- .- Proceso de stokaje
- .- Proceso de eliminación

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepción del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción

Proceso de Triage y clasificación.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones pétreas de distinta granulometría.

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior reciclado y/o reutilización.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de stokaje.

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.



Proceso de eliminación.

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).


En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.

Hormigón	160,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos	80,00 T
Metales	4,00 T
Madera	2,00 T
Vidrio	2,00 T
Plásticos	1,00 T
Papel y cartón	1,00 T

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)



	Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
	Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
x	Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior tratamiento en planta



.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

	OPERACIÓN PREVISTA	DESTINO INICIAL
	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado	Externo
x	Reutilización de tierras procedentes de la excavación	Propia obra
x	Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización	Propia obra
	Reutilización de materiales cerámicos	
	Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...	
	Reutilización de materiales metálicos	
	Otros (indicar)	

.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)



	OPERACIÓN PREVISTA
x	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
	Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
	Recuperación o regeneración de disolventes
	Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
	Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
	Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
	Regeneración de ácidos y bases
	Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
	Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE
	Otros (indicar)



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.

- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.

RCDs Nivel I - CATEGORÍA IV según RD 20/2011

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN			Tratamiento	Destino	Cantidad
X	17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	Sin tratamiento esp.	Restauración / Vertedero	14,23
	17 05 06	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06	Sin tratamiento esp.	Restauración / Vertedero	0,00
	17 05 08	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07	Sin tratamiento esp.	Restauración / Vertedero	0,00

Resto de RCDs

RCD: Naturaleza no pétreo. CATEGORÍA II según RD 20/2011			Tratamiento	Destino	Cantidad
1. Asfalto					
X	17 03 02	Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01	Reciclado	Planta de reciclaje RCD	0,01
2. Madera					
	17 02 01	Madera	Reciclado	Gestor autorizado RNPs	0,01
3. Metales					
	17 04 01	Cobre, bronce, latón	Reciclado	Gestor autorizado RNPs	0,00
	17 04 02	Aluminio	Reciclado		0,00
	17 04 03	Plomo			0,00
	17 04 04	Zinc			0,00
	17 04 05	Hierro y Acero	Reciclado		0,00
	17 04 06	Estaño			
	17 04 06	Metales mezclados	Reciclado		
	17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	Reciclado		

ANEJO N°3.- Estudio de Gestión de Residuos

4. Papel					
20 01 01	Papel	Reciclado	Gestor autorizado RNPs	0,00	
5. Plástico					
17 02 03	Plástico	Reciclado	Gestor autorizado RNPs	0,01	
6. Vidrio					
17 02 02	Vidrio	Reciclado	Gestor autorizado RNPs	0,00	
7. Yeso					
17 08 02	Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01	Reciclado	Gestor autorizado RNPs	0,00	

RCD: Naturaleza pétreo. CATEGORÍA III según RD 20/2011		Tratamiento	Destino	Cantidad	
1. Arena Grava y otros áridos					
X 01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07	Reciclado	Planta de reciclaje RCD	0,16	
X 01 04 09	Residuos de arena y arcilla	Reciclado	Planta de reciclaje RCD	0,49	
2. Hormigón					
X 17 01 01	Hormigón	Reciclado / Vertedero	Planta de reciclaje RCD	0,78	
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos					
17 01 02	Ladrillos	Reciclado	Planta de reciclaje RCD	0,00	
17 01 03	Tejas y materiales cerámicos	Reciclado	Planta de reciclaje RCD	0,00	
17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.	Reciclado / Vertedero	Planta de reciclaje RCD	0,00	




ANEJO N°3.- Estudio de Gestión de Residuos

4. Piedra			
17 09 04	RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03	Reciclado	0,70

RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORÍA I según RD 20/2011		Tratamiento	Destino	Cantidad
1. Basuras				
20 02 01	Residuos biodegradables	Reciclado / Vertedero	Planta de reciclaje RSU	0,00
20 03 01	Mezcla de residuos municipales	Reciclado / Vertedero	Planta de reciclaje RSU	0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros				
17 01 06	mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)	Depósito Seguridad	Gestor autorizado RPs	0,00
17 02 04	Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas	Tratamiento Fco-Qco		0,00
17 03 01	Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla	Depósito / Tratamiento		0,00
17 03 03	Alquitran de hulla y productos alquitranados	Depósito / Tratamiento		0,00
17 04 09	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas	Tratamiento Fco-Qco		0,00
17 04 10	Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's	Tratamiento Fco-Qco		0,00
17 06 01	Materiales de aislamiento que contienen Amianto	Depósito Seguridad		0,00
17 06 03	Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas	Depósito Seguridad		0,00



ANEJO N°3.- Estudio de Gestión de Residuos

17 06 05	Materiales de construcción que contienen Amianto	Depósito Seguridad		0,00
17 08 01	Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's	Tratamiento Fco-Qco		0,00
17 09 01	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio	Depósito Seguridad		0,00
17 09 02	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's	Depósito Seguridad		0,00
17 09 03	Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's	Depósito Seguridad		0,00
17 06 04	Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03	Reciclado	Gestor autorizado RNPs	0,00
17 05 03	Tierras y piedras que contienen SP's	Tratamiento Fco-Qco		0,00
17 05 05	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas	Tratamiento Fco-Qco		0,00
17 05 07	Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas	Depósito / Tratamiento		0,00
15 02 02	Absorbentes contaminados (trapos,...)	Depósito / Tratamiento		0,00
13 02 05	Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)	Depósito / Tratamiento		0,00
16 01 07	Filtros de aceite	Depósito / Tratamiento		0,00
20 01 21	Tubos fluorescentes	Depósito / Tratamiento	Gestor autorizado RPs	0,00
16 06 04	Pilas alcalinas y salinas	Depósito / Tratamiento		0,00
16 06 03	Pilas botón	Depósito / Tratamiento		0,00
15 01 10	Envases vacíos de metal o plástico contaminado	Depósito / Tratamiento		0,00
08 01 11	Sobrantes de pintura o barnices	Depósito / Tratamiento		0,00
14 06 03	Sobrantes de disolventes no halogenados	Depósito / Tratamiento		0,00
07 07 01	Sobrantes de desencofrantes	Depósito / Tratamiento		0,00
15 01 11	Aerosoles vacíos	Depósito / Tratamiento		0,00

ANEJO N°3.- Estudio de Gestión de Residuos

16 06 01	Baterías de plomo	Depósito / Tratamiento	0,00
13 07 03	Hidrocarburos con agua	Depósito / Tratamiento	0,00
17 09 04	RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03	Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero	0,00

<http://levisado.cogitacares.org/validar/ValidacionCSV.aspx>
 CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW40L02 verificable en



4.- Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc...



Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

	Bajantes de escombros
x	Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones...
x	Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
x	Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
x	Contenedores para residuos urbanos
	Planta móvil de reciclaje "in situ"
x	Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



5.- Pliego de Condiciones.



Para el **Productor de Residuos**. (artículo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener como mínimo:

- a) Estimación de los residuos que se van a generar.
- b) Las medidas para la prevención de estos residuos.
- c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
- d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc...
- e) Pliego de Condiciones
- f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

Para el **Poseedor de los Residuos en la Obra**. (artículo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:



.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.

.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán.
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.



.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.



.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros, resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVF7N0NW40L02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

Certificación de los medios empleados



Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con carácter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)

	Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles...) Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
x	El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m ³ , con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos
x	El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
x	Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
x	El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que presta servicio.


Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVF7JNONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



	servicio.
x	En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
x	Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
x	Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
x	La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
x	Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
x	Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros
x	Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos
x	Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
	Otros (indicar)



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVF7JNONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)



.- **Productor** de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.

.- **Poseedor** de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.

.- **Gestor**, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.

.- **RCD**, Residuos de la Construcción y la Demolición

.- **RSU**, Residuos Sólidos Urbanos

.- **RNP**, Residuos NO peligrosos

.- **RP**, Residuos peligrosos

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVF7N0NW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD's. (Es presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte).



Según lo dispuesto en el **DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura**, en su artículo 25 se fijan los importes mínimos, teniendo en cuenta la categoría, según el artículo 5 del mismo y la cantidad de residuos de cada categoría que se generará durante el desarrollo de las obras:

- Residuos de categoría I: 1.000 euros/m³
- Residuos de categoría II: 30 euros/m³
- Residuos de categoría III: 15 euros/m³
- Residuos de categoría IV: 7 euros/m³

El importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4 % del presupuesto de ejecución material de la obra.

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.



6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)				
Tipología RCDs	Estimación (m ³)	Precio gestión en Planta / Vestadero / Cantera / Gestor (€/m ³)	Importe (€)	% del presupuesto de Obra
RCDs Nivel I - CATEGORÍA IV según RD 20/2011				
Tierras y pétreos de la excavación	9,49	7,00	66,40	0,1924%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €				0,1924%
Resto de RCDs				
RCDs Naturaleza Pétreo - CATEGORÍA III según RD 20/2011	2,42	15,00	36,31	0,1052%
RCDs Naturaleza no Pétreo - CATEGORÍA II según RD 20/2011	0,03	30,00	1,03	0,0030%
RCDs Potencialmente peligrosos - CATEGORÍA I según RD 20/2011	0,00	1000,00	1,62	0,0047%
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,4 % del presupuesto de la obra				0,1129%
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN				
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I			0,00	0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II			30,07	0,0871%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc...			138,07	0,4000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs			273,50	0,7924%

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros "Costes de Gestión", cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.



6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la obra.

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

4. CONCLUSIÓN

Con todo lo expuesto en el presente anejo, así como en los restantes documentos que se adjuntan, (Planos y presupuestos), damos una información detallada de los elementos que integran la instalación, así como su ubicación y características, quedando perfectamente justificada. Todo ello, servirá de base para que se proceda a su ejecución.

Expuesto el objeto y la utilidad de la presente separata proyecto, esperamos se continúe con las tramitaciones solicitadas.

En Mérida, a ENERO de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES	
 AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-12777/2005	Nº.Colegiado.: 890 BARROSO BARRENA, ALONSO VISADO Nº.: CC00148/24 DE FECHA: 14/02/2024 Autenticación: 000535165185

VISADO COGITI

000535165185
CÁCERES CC00148/24



PLIEGO DE CONDICIONES

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



A. Condiciones Generales



1. OBJETO.

2. CAMPO DE APLICACION.

3. DISPOSICIONES GENERALES.

3.1. Condiciones Facultativas Legales

3.2. Seguridad en el Trabajo

3.3. Seguridad Pública

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

4.1. Datos de la Obra.

4.2. Replanteo de la obra.

4.3. Mejoras y variaciones del proyecto.

4.4. Recepción del material.

4.5. Organización.

4.6. Facilidades para la inspección.

4.7. Ensayos.

4.8. Limpieza y Seguridad en las Obras.

4.9. Ejecución de las obras.

4.10. Subcontratación de obras.

4.11. Plazo de ejecución.

4.12. Recepción de la Obra.

5. DISPOSICION FINAL.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

VISADO
COGITI




000535165185

B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Líneas Eléctricas Aéreas y Subterránea de Media Tensión y de Centros de Transformación



1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.
2. EJECUCION DEL TRABAJO.
 - 2.1. Trazado aéreo
 - 2.2. Trazado subterráneo
 - 2.3. Centro de Transformación
3. MATERIALES.
4. RECEPCION DE OBRA.
5. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA
6. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>




**C. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Líneas Eléctricas Aéreas
de Baja Tensión**



1. INTRODUCCIÓN
2. DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR
3. EJECUCION DEL TRABAJO
 - 3.1. Transporte y acopio de apoyos
 - 3.2. Cimentaciones
 - 3.3. Izado de apoyos
 - 3.4. Puestas a Tierra
4. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN
5. INSTALACION
 - 5.1. Red posada sobre Fachadas
 - 5.2. Red tensada sobre Apoyos
6. MATERIALES.
 - 6.1. Reconocimiento y Admisión de Materiales
 - 6.2. Apoyos
 - 6.3. Accesorios para el montaje de la red aérea trenzada
 - 6.4. Conductores
7. CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.
8. RECEPCION DE LA OBRA

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



PLIEGO DE CONDICIONES



A. Condiciones Generales

1. OBJETO

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas estarán especificadas en el correspondiente Proyecto.

2. CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas y/o subterráneas de media tensión hasta 30 kV, así como a centros de transformación.

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones.

3. DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones.

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de calificación empresarial.

3.1. Condiciones facultativas Legales

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se registrarán por lo especificado en:

a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.



c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al contrato de que se trate.

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía.

e) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento.

f) Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

g) Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.

h) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

3.2. Seguridad en el trabajo

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “h” del 1º párrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación.

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará el cable aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles.

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros.

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida.

3.3. Seguridad pública

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes:

4.1. Datos de la Obra

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra.

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes de



acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra de expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.



No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra.

4.2. Replanteo de la obra

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los mismos.

4.3. Mejoras y variaciones del proyecto

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista.

4.4. Recepción del material

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta.

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista.

4.5. Facilidades para la inspección

El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





4.6. Ensayos

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen las condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista.

4.7. Limpieza y seguridad en las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección técnica.

Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las obras se ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en esta clase de precauciones; durante la noche estarán los puntos de trabajo perfectamente alumbrados y cercados los que por su índole fueran peligrosos.

4.8. Ejecución de las obras

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el de Condiciones Técnicas.


El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna alteración o modificación de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin perjuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 4.1.

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3.

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio del Director de Obra.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



4.9. Plazo de ejecución

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.


Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria.

5. DISPOSICION FINAL

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVF7JNONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Líneas Eléctricas Aéreas y Subterránea de Media Tensión y de Centros de Transformación



1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de montaje de líneas aéreas de 3ª categoría, especificadas en el correspondiente proyecto.

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de las líneas subterráneas y aéreas de media tensión hasta 30 kV, así como en la construcción de Centros de Transformación.

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones.

2. EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse conforme a las reglas del arte.

2.1. Trazado aéreo

2.1.1. Replanteo de los apoyos

Como referencia para determinar la situación de los ejes de las cimentaciones, se dará a las estaquillas la siguiente disposición:

- a) Una estaquilla para los apoyos de madera.
- b) Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aún cuando sean de amarre.
- c) Cinco estaquillas para los apoyos de ángulo; las estaquillas se dispondrán en cruz según las direcciones de las bisectrices del ángulo que forma la línea y la central indicará la proyección vertical del apoyo.

Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes de las excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad de rasgar las paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la fundación que sería a cargo de la Contrata.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





2.1.2. Apertura de Hoyos

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes:

- **Excavación:** necesaria para los macizos de las fundaciones de los apoyos, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del hormigonado, suministro de explosivos, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución.

- **Explanación:** Comprende la excavación a cielo abierto, con el fin de dar salida a las aguas y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el suministro de explosivos, herramientas y cuantos elementos sean necesarios para su ejecución.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales.

Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta será por cuenta del Contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica.

2.1.3. Transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo componen, en cuyo caso deberán ser reparados antes de su izado o armado.

Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el Almacén de Obra y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo.

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las anomalías que se produzcan.

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el apoyo se utilizarán como palanca o arriostamiento.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

- Hormigón

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar que se mezcle con la tierra.



- Ejecución de las cimentaciones.

La ejecución de las cimentaciones se realizará de acuerdo con el Proyecto.

Los encofrados serán mojados antes de empezar el hormigonado. En tiempos de heladas deberán suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante, si la urgencia de la obra lo requiere, puede proseguirse el hormigonado, tomando las debidas precauciones, tales como cubrir el hormigón que está fraguando por medio de sacos, paja, etc. Cuando sea necesario interrumpir un trabajo de hormigonado, al reanudar la obra, se lavará la parte construida con agua, barriéndola con escobas metálicas y cubriendo después la superficie con un enlucido de cemento bastante fluido. Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm, como mínimo, en terrenos normales, y 20 cm en terreno de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo, como vierte-aguas. Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir unos 30 cm bajo el nivel del suelo y, en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante.


La manera de ejecutar la cimentación será la siguiente:

a) Se echará primeramente una capa de hormigón seco fuertemente apisonado, de 25 cm de espesor, de manera que teniendo el poste un apoyo firme y limpio, se conserve la distancia marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la capa de hormigón.

b) Al día siguiente se colocará sobre él la base del apoyo o el apoyo completo, según el caso, nivelándose cuidadosamente el plano de unión de la base con la estructura exterior del apoyo, en el primer caso, o bien, se aplomará el apoyo completo, en el segundo caso, inmovilizando dichos apoyos por medio de vientos.

c) Cuando se trate de apoyos de ángulo o final de línea, se dará a la superficie de la base o al apoyo una inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de las fuerzas producidas por los conductores.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaeres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



d) Después se rellenará de hormigón el foso, o bien se colocará el encofrado en las que sea necesario, vertiendo el hormigón y apisonándolo a continuación.



e) Al día siguiente de hormigonada la fundación, y en caso de que tenga encofrado lateral, se retirará éste y se rellenará de tierra apisonada el hueco existente entre el hormigón y el foso.

f) En los recorridos, se cuidará la verticalidad de los encofrados y que éstos no se muevan durante su relleno. Estos recorridos se realizarán de forma que las superficies vistas queden bien terminadas.

2.1.5. Armado de apoyos

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado, izado y aplomado de los apoyos, incluido la colocación de crucetas y el anclaje, así como el herramental y todos los medios necesarios para esta operación.

Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo (de al menos el 10 %), montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistemático de construcción que convenga ser corregido por el constructor de los apoyos, con el suficiente tiempo.

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará a la Dirección Técnica.

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y rasgado de taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligación de proceder al cambio de los elementos rotos, previa autorización de la Dirección Técnica.

El criterio de montaje del apoyo será el adecuado al tipo del mismo, y una vez instalado dicho apoyo, deberá quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de línea o ángulo, que se le dará una inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los conductores. En ambas posiciones se admitirá una tolerancia del 0,2 %.

El procedimiento de levante será determinado por la Contrata, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se utilicen en el izado hallarán en perfectas condiciones de conservación y serán las adecuadas.

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realización



tenerse en cuenta que ningún elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de producir deformaciones permanentes.



Los postes metálicos o de hormigón con cimentación, por tratarse de postes pesados, se recomienda que sean izados con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o montantes del poste.

El izado de los apoyos de hormigón sin cimentación se efectuará con medios mecánicos apropiados, no instalándose nunca en terrenos con agua. Para realizar la sujeción del apoyo se colocará en el fondo de la excavación un lecho de piedras. A continuación se realiza la fijación del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la excavación, bien colocando tres coronas de piedra formando cuñas, una en el fondo de la excavación, la segunda a la mitad de la misma y la tercera a 20 cm, aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. Entre dichas cuñas se apisonará convenientemente la tierra de excavación.

Una vez terminado el montaje del apoyo, se retirarán los vientos sustentadores, no antes de 48 horas.

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de rosca. Una vez que se haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, se procederá al graneteado de los tornillos, con el fin de impedir que se aflojen.

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los conductores, la Contrata dará aviso para que los apoyos montados sean recepcionados por la Dirección Técnica.

2.1.6. Protección de las superficies metálicas

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión.

2.1.7. Tendido, tensado y engrapado de los conductores

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes:

- Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores.
- Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de los mismos.

Comprende igualmente el suministro de herramental y demás medios necesarios para estas operaciones, así como su transporte a lo largo de la línea.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



- Colocación de aisladores

La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se hará con mayor cuidado.

Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomarán todas las precauciones para que éstos no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hará de forma que no flexen.

En el caso de aisladores rígidos se fijará el soporte metálico, estando el aislador en posición vertical invertida.

- Tendido de los conductores

No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de éste no están recepcionados. De cualquier forma, las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo indicación en contrario de la Dirección Técnica.

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptible de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores.

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc.

Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el rozamiento sea mínimo.

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostamiento, para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En particular en los apoyos de ángulo y anclaje.

Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces el número de vanos del cantón más grande. Las gargantas de las poleas de tendido serán de aleación de aluminio, madera o teflón y su diámetro como mínimo 20 veces el del conductor.

Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán protecciones especiales, de carácter provisional, que impida la caída de dichos conductores sobre las vías.



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



vías, permitiendo al mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de carácter provisional, deben soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas. En caso de cruce con otras líneas (A.T., B.T. o de comunicaciones) también deberán disponerse las protecciones necesarias de manera que exista la máxima seguridad y que no se dañen los conductores durante su cruce.



Cuando hay que dejar sin tensión una línea para ser cruzada, deberán estar preparadas todas las herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de corte se reduzca al mínimo y no se cortarán hasta que todo esté preparado.

Cuando el cruzamiento sea con una línea eléctrica (A.T. y B.T.), una vez conseguido del propietario de la línea de corte, se tomarán las siguientes precauciones:

- Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre intempestivo.
- Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
- Reconocimiento de la ausencia de tensión.
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
- Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo.

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista deberá disponer, y hacer uso, de detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes de tensión.

Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño al conductor, el Contratista deberá desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra daños.


Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista deberá consultar con la Dirección Técnica la clase de reparación que se debe ejecutar.

- Tensado, regulado y engrapado de los conductores

Previamente al tensado de los conductores, deberán ser venteados los apoyos primero y último del cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado.

Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la Contrata este, con la condición de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera que el ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150°.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el vano de regulación de las flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casos en los que la regulación no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro.



Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de contacto, poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos.

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, la altura mínima de los conductores, en el caso más desfavorable de toda la línea, indicando la temperatura a que fue medida. Igualmente facilitará en todos los vanos de cruzamiento.

El afino y comprobación del regulado se realizará siempre por la flecha.

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los conductores, se mantendrán éstos sobre las poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los conductores sobre las grapas de suspensión.

Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha puesto en el lugar correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debía resultar, se volverá a engrapar, y si el conductor no se ha dañado se cortará el trozo que la Dirección Técnica marque, ejecutándose los manguitos correspondientes.

En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los mismos, así como su homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los puentes flojos se utilizarán preformados.

El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir una presión uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla.

2.1.8. Reposición del terreno

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario, todo lo cual será a cargo del Contratista.

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Obra.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

2.1.9. Numeración de apoyos. Avisos de peligro eléctrico



Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo.

La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características señaladas en la Recomendación UNESA 0203.

2.1.10. Tomas de tierra

El trabajo detallado en este epígrafe comprende la apertura y cierre del foso y zanja para la hinca del electrodo (o colocación del anillo), así como la conexión del electrodo, o anillo, al apoyo a través del macizo de hormigón.

Podrá efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodo de difusión o Anillos cerrados. Cuando los apoyos soporten interruptores, seccionadores u otros aparatos de maniobra, deberán disponer de tomas de tierra de tipo de anillos cerrados.

- Electrodo de difusión

Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para obtener una resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán entre sí y al apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm² de sección, pudiendo admitirse dos cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno.

Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo superior de cada uno, ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo.


Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de hormigón. Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de hormigón.

- Anillo cerrado.

La resistencia de difusión no será superior a 20 ohmios, para lo cual se dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios con un mínimo de dos electrodos.

El anillo de difusión estará realizado con cable de cobre de 35 mm², pudiendo admitirse dos cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno. Igual naturaleza y sección

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



tendrán los conductores de conexión al apoyo.

El anillo estará enterrado a 50 cm. de profundidad y de forma que cada punto del mismo quede distanciado 1 m., como mínimo, de las aristas del macizo de cimentación.



- Comprobación de los valores de resistencia de difusión.

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos.

2.2. Trazado Subterráneo

2.2.1. Trazado de zanjas

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales.

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar.

2.2.2. Apertura de zanjas

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.



Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapan con tierras registros (gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial.

2.2.3. Canalización

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones:

- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud.
- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva).
- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación.
- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso.
- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle.

- Zanja

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensión.

Cable directamente enterrado

En el lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc., en el que se colocará una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor y sobre ésta se instalará una protección mecánica en todo el trazado del cable, esta protección será un tubo de plástico cuando exista 1 línea, de lo contrario será un tubo y una placa cubrecables. A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo de arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,30 m de la parte superior del cable se colocará una cinta de

señalización como advertencia de la presencia de cables eléctricos.



La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas. Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado.

Cable entubado

Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente enterrados en zanja. En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito.

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m para la colocación de dos tubos de 160 mm² aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm² de sección y las líneas de 30 kV (150, 240 y 400 mm² de sección) se colocarán tubos de 200 mm², y se instalarán las tres fases por un solo tubo.

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0.10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la indicada en el apartado anterior, para advertir de la presencia de cables de alta tensión.

Y por último, se hace el relleno de la zanja reponiendo el pavimento, a ser posible, dejándolo con el mismo tipo y calidad que existía antes.

2.2.4. Transporte de bobinas de cables

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remolque.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido descendente.



Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado.

2.2.5. Protección mecánica

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo.

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros.

2.2.6. Señalización

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada por encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.

2.2.7. Identificación

Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus características.

2.2.8. Puesta a tierra

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes:

- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables.
- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o bien interposición entre ellos de elementos aislantes.

2.2.9. Montajes diversos

La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse siguiendo las instrucciones y normas del fabricante, así como las normas de IBERDROLA.



2.3. Centros de Transformación

2.3.1. Aparamenta A.T.

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica y tipo "modular". Utilizarán el hexafluoruro de azufre (SF₆) como elemento de corte y extinción. El aislamiento integral en SF₆ confiere a la aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro de transformación por efecto de riadas. Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entrada de agua en el centro. El corte en SF₆ resulta también más seguro que el aire, debido a lo expuesto anteriormente.

Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del centro de transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro, o por otro lado la sustitución del conjunto completo por un nuevo conjunto ampliado.


Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente alimentación. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar.

Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a fin de facilitar la explotación.

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra será un único aparato, de tres posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando así la imposibilidad de cierre simultáneo del interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posición de seccionador abierto y seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de mirillas, a fin de conseguir una máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas se refiere.

Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Se deberán

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



distinguir al menos los siguientes compartimentos:



- *Compartimento de aparellaje.* Estará relleno de SF₆ y sellado de por vida. El sistema de sellado será comprobado individualmente en fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de la instalación (hasta 30 años). Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente del operador.

- *Compartimento del juego de barras.* Se compondrá de tres barras aisladas conexas mediante tornillos.

- *Compartimento de conexión de cables.* Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables serán simplificadas para cables secos y termorretráctiles para cables de papel impregnado.

- *Compartimento de mando.* Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como la señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra motorizaciones, bobinas de cierre y/o apertura y contactos auxiliares si se requieren posteriormente.

- *Compartimento de control.* En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento será accesible con tensión, tanto en barras como en los cables.

Las características generales de las celdas son las siguientes, en función de la tensión nominal (Un):

Un ≤ 20 kV

- Tensión asignada: 24 kV
- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:
 - A tierra y entre fases: 50 kV
 - A la distancia de seccionamiento: 60 kV.
- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):
 - A tierra y entre fases: 125 kV
 - A la distancia de seccionamiento: 145 kV.

20 kV < Un ≤ 30 kV



- Tensión asignada: 36 kV
- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:
 - A tierra y entre fases: 70 kV
 - A la distancia de seccionamiento: 80 kV.
- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):
 - A tierra y entre fases: 170 kV
 - A la distancia de seccionamiento: 195 kV.

2.3.2. Transformadores

El nuevo transformador será trifásico, con neutro accesible en el secundario, refrigeración natural, en baño de aceite preferiblemente, con regulación de tensión primaria mediante conmutador.

Este transformador se instalará, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cables ni otras aberturas al reste del centro.

El transformador, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes.

2.3.3. Acometidas Subterráneas

Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda que corresponda, por un canal o tubo, de la manera que ya se encuentra ejecutado.

Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al que, para evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen el cable.

En el exterior del centro los cables estarán directamente enterrados, excepto si atraviesan otros locales, en cuyo caso se colocarán en tubos o canales. Se tomarán las medidas necesarias para asegurar en todo momento la protección mecánica de los cables, y su fácil identificación.

Los conductores de alta tensión y baja tensión estarán constituidos por cables unipolares de aluminio con aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento acorde a la

tensión de servicio.



2.3.4. Alumbrado

El alumbrado artificial, siempre obligatorio, será preferiblemente de incandescencia, tal y como se encuentra instalado.

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; permitirán además la lectura correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal manera que la sustitución de lámparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la media tensión y sin peligro para el operario.

Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de acceso.

La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

2.3.5. Puestas a tierra.

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores deseados para las puestas a tierra.

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra

- No se unirán al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas metálicas de ventilación del CT.

- La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes del dispositivo de seccionamiento B.T.

- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de seccionamiento.

- Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia de tierra, situado en un punto fácilmente accesible.

- Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole.

- La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de manera que no haya peligro de aflojarse o soltarse.



- Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no podrá incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las masas se efectuará por derivación.

- Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca será inferior a 50 mm².

- Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables subterráneos provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de éstas por medio de un conductor de cobre lo más corto posible, de sección no inferior a 50 mm². La cubierta metálica se unirá al circuito de puesta a tierra de las masas.

- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición de que la resistencia eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios.

3. MATERIALES

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

3.1. Reconocimiento y admisión de materiales

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra.

3.2. Apoyos

Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Recomendación UNESA 6703 y en la Norma UNE 21080. Llevarán borne de puesta a tierra.

Los apoyos metálicos estarán contruidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-1ª R.


3.3. Herrajes

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados.

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6626.

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 21009, 21073 y 21124-76.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas prefabricadas de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617.



3.4. Aisladores

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612.

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las especificaciones de la Norma UNE 21002.

En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto.

3.5. Conductores

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Recomendación UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016.

4. RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra.


En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora.

4.1. Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad.

4.2. Tolerancias de ejecución





- Desplazamiento de apoyos sobre su alineación.

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje α de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a $D/100 + 10$, expresada en centímetros.

- Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su situación prevista.

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el Reglamento y no deben aparecer riesgos de ahorcamientos, ni esfuerzos longitudinales superiores a los previstos en alineación.

- Verticalidad de los apoyos.

En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2 % sobre la altura del apoyo. En los demás igual tolerancia sobre la posición definida en el apartado 2.5.

- Tolerancia de regulación.

Los errores admitidos en las flechas serán:

De $\pm 2,5$ % en el conductor que se regula con respecto a la teórica.

De $\pm 2,5$ % entre dos conductores situados en planos verticales.

De ± 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales.

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho fenómeno sólo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con relación a la teórica, por lo que deberá tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un cierto tiempo del tendido.

4.3. En el Centro de Transformación

- Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la instalación y de los aparatos más importantes.

- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso tipo rayo.

- Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de tierra.



las tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado resistencia de los circuitos de tierra.



- Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los relés de protección y su correcta regulación, así como los calibres de los fusibles.

- Transformadores. Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los transformadores.

5. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.

Se emitirá un documento de recepción, en el que figuren:

- a) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra.
- b) Las condiciones de recepción de cada material
- c) El resultado de la revisión, indicando si procede o no su aceptación.
- d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptación.

Cuando durante la primera actuación no fuera posible controlar la obra oculta por motivos imputables al constructor, podrán realizarse, a juicio de IBERDROLA, las calas, sondeos, pruebas, etc., necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada, siendo estos trabajos de cuenta del constructor.

Una vez concluidas las instalaciones, se realizarán cuantos ensayos normalizados por IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de utilización para las que fueron proyectadas.

6. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN


Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación siguiente:

- Autorización administrativa.

- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Dirección de obra.
- Contrato de mantenimiento.
- Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora.



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



**B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Líneas Eléctricas Aéreas
de Baja Tensión**



1. INTRODUCCIÓN

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de líneas subterráneas y aéreas de Baja Tensión

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones.

Las obras de las mencionadas instalaciones deberán realizarse de acuerdo con las instrucciones que se desarrollan en el presente Pliego de Condiciones, con lo que se pretende conseguir unos acabados de obra suficientes para poder alcanzar la Calidad de Servicio establecida en las instalaciones de distribución de IBERDROLA, e igualmente que las obras se realicen cumpliendo en todo momento las Normas de Seguridad en el Trabajo.

Con carácter general se hace constar que, durante la ejecución de la obra, la responsabilidad de la misma corresponderá a la persona física o jurídica adjudicataria de la obra a quien en lo sucesivo se llamará constructor, sin perjuicio de la que legalmente pueda corresponder al director de la obra.

Al finalizar estas pruebas se realizará la correspondiente recepción, que consiste en comprobar que las instalaciones realizadas tienen los niveles de calidad técnica exigidos en los Capítulos precedentes.

2. DISPOSICIONES QUÉ SE DEBEN CUMPLIR

En la ejecución de los trabajos se cumplirán todas las disposiciones oficiales vigentes en materia laboral, Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Municipales, Reglamentos de Organismos Oficiales, etc., incluidas las que pudieran promulgarse durante la ejecución de la obra.

IBERDROLA podrá exigir en todo instante que se acrediten estos extremos de forma suficiente por el constructor.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



3. EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse conforme a las reglas del arte.

3.1. Tramo aéreo

Transporte y Acopio de Apoyos

Los postes de hormigón y de composite reforzado se manejarán con pluma y cabrestante, o bien con grúa, sujetándolos por su centro de gravedad.

Los estribos que sustenten a los apoyos llevarán las protecciones adecuadas que eviten fisuras, desconchados o hendiduras en la superficie de los apoyos. Asimismo, los apoyos de chapa metálica no sufrirán pérdidas de galvanizado.

Todo tipo de apoyo se colocará en posición horizontal (los apoyos de chapa metálica previamente armados), convenientemente calzados y de forma que no se produzcan deformaciones. Asimismo, los apoyos de chapa que requieran unir sus cuerpos se ejecutarán en terreno liso y con las instrucciones de montaje.

Cimentaciones

Las dimensiones de los hoyos, volúmenes de excavación y hormigonado, así como la justificación de los pernos (tipo, cantidad, longitud, disposición, etc), se especifican en el documento MTDYC 2.23.30.


Izado de Apoyos

El izado de los apoyos se realizará con pluma y cabrestante o con grúa; el empleo de otros procedimientos será sometido al Director de obra, para su posible autorización.

El procedimiento de izado que se utilice (grúa, etc.) se asentará sobre terreno firme, instalando todos los elementos auxiliares precisos que aseguren la operaciones que vayan a realizarse.

Los apoyos dispuestos con placa base, para su anclaje al terreno con pernos, se izarán después de haber transcurrido 48 horas, como mínimo, desde que se finalizó el fraguado de la bancada de hormigón.

Los apoyos se izarán con sus armados, sujetándolos por encima de su centro de gravedad. Si durante esta operación se producen dobleces o deformaciones en los apoyos, se rechazarán los mismos, ya que en dicha operación se ha sobrepasado el límite elástico del



material.



Puesta a Tierra

Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para obtener una resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán entre sí y al apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm² de sección, pudiendo admitirse los cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno.

Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo superior de cada uno, ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo.

Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de hormigón. Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de hormigón.

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos.


4. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN

- Las obras a ejecutar serán las indicadas en el correspondiente Proyecto, que deberá estar redactado de acuerdo con los Proyectos Tipo indicados en el Capítulo II de las Normas Particulares de IBERDROLA.

- El constructor, una vez conocido el proyecto aprobado de la obra y antes de comenzar, hará un reconocimiento sobre el terreno comprobando la adecuación del proyecto a la obra real y que se dispone de todas las licencias y permisos necesarios, tanto de particulares como de Organismos Oficiales, para la realización de las instalaciones. Podrá proponer entonces las modificaciones que sean necesarias realizar para la adaptación del proyecto a la realidad. Analizadas y comprobadas las modificaciones propuestas, se redactará en caso de aceptación, la correspondiente Acta de Replanteo, que deberá ser firmada por el Director de Obra, Proyectista, Constructor e IBERDROLA.

- Antes de iniciar la obra, el constructor comunicará por escrito a IBERDROLA, el hombre del técnico responsable de la Dirección de Obra.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



Tanto IBERDROLA como el constructor podrán, durante la ejecución, señalar a otra parte la conveniencia de realizar variaciones siempre que no alteren la esencia del Proyecto.



- IBERDROLA ejercerá en el transcurso de la obra, las acciones y revisiones pertinentes para las comprobaciones del mantenimiento de las calidades de obra establecidas; a estos efectos el constructor facilitará los medios necesarios para la realización de las pruebas correspondientes.

Una vez finalizada la obra se realizará por parte de IBERDROLA, la correspondiente formalización de aceptación de las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en el CAPÍTULO IV de las Normas Particulares.

5. INSTALACIÓN

5.1. Red posada sobre fachada

La red posada a la fachada se llevará amarrada a una línea existente en todo momento, no obstante si por si fuese necesario a continuación se detallan las operaciones necesarias para la instalación, que se realizarán en el siguiente orden:

- Ejecutar los taladros de un tramo determinado, espaciados de 50 a 70 cm, según la sección del cable. Los soportes no deberán empotrarse a menos de 25 cm de la techumbre y esquinas de los edificios.

- Colocar en cada taladro el taco de plástico y alojar en éste el extremo roscado del soporte. Para facilitar esta operación se recomienda el uso de la "hilera para taco □ 12".

- Instalar las bridas con perno y soportes protección esquinas, cuando sean necesarios.

- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de poleas de madera o aleación de aluminio, en que el ancho y la profundidad de las gargantas, no sean inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz de cables.

- Colocar el cable en los soportes y cerrar éstos.

Para evitar el contacto con partes metálicas y rebasar obstáculos salientes de la fachada, el cable se separa progresivamente de la pared mediante la instalación de soportes de diferente longitud.





5.2. Red Tensada sobre Apoyos

Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Instalar en todos los apoyos los ganchos y los anclajes previstos.
- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de poleas de madera o aleación de aluminio de diámetro mínimo 23 veces el de los cables, y en las que el ancho y profundidad de las gargantas no sean inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz.

Con objeto de evitar que el cable se arrastre por el suelo, la bobina debe estar dispuesta de forma que el cable se desenrolle por su parte superior.

El cable de arrastre debe escogerse de modo que esté cableado en el mismo sentido que el haz de conductores, para reducir el destrenzado del haz durante el tendido.

- Regular el tense de acuerdo con las tablas de tendido, determinando previamente el vano de regulación.

La temperatura se apreciará cuidadosamente mediante un termómetro suspendido varios metros por encima del suelo y colocado a la sombra de un apoyo.

En general, se tensarán los conductores ligeramente por encima del tense requerido, y se regulará destensado progresivamente hasta alcanzar la flecha adecuada.


Se evitará regular los tenses en horas en que la temperatura ambiente varía con rapidez, ya que puede provocar errores el hecho de que las variaciones de temperatura son mucho más rápidas en el aire que en los conductores.

- Separar del haz los neutros portadores o fiadores de acero, utilizando el "separador de cables trenzados" y fijar los amarres.

Es aconsejable esperar 24 horas antes de amarrar definitivamente, para que se igualen las tensiones en los vanos por efecto de las oscilaciones de los cables.

6. MATERIALES.

Las obras se realizarán empleando material en perfecto estado de conservación, debiendo cumplir con lo especificado en el Capítulo III de las Normas Particulares "Características de los materiales" y en las "Normas de Ejecución" indicadas en el presente Capítulo.



Si la duración de la obra se alargase de tal forma que puedan producirse deterioros en los materiales, el constructor tomará las precauciones necesarias para evitarlo.



El constructor instalará en la obra, y por su cuenta, los locales o almacenes precisos para asegurar la conservación de aquellos materiales que no deben permanecer a la intemperie, evitando así su destrucción o deterioro.

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

6.1. Reconocimiento y Admisión de Materiales

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra.

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones.

6.2. Apoyos

Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Recomendación UNESA 6703 y en las Normas UNE 21080 y 21003. Llevarán borne de puesta a tierra.

Los apoyos metálicos estarán contruidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-1ª R.

6.3. Accesorios para montaje de la red Aérea Trenzada

Todos los accesorios: tacos de plástico, soportes con brida, protecciones, tensores, anclajes, sujetacables guardacabos, abrazaderas, soportes de suspensión, ganchos, etc, deberán cumplir las especificaciones de las Recomendaciones UNESA respectivas.

Con objeto de conseguir la uniformidad con el resto de instalaciones de la zona, todos los elementos deberán ser aceptados por el Director de Obra.

6.4. Conductores

Serán de aluminio, aislados, cableados en haz y con denominación genérica tipo "RZ", según NI 56.36.01.

El Director de obra exigirá que el tendido sobre apoyos o posteletes se realice con un equipo completo (cabrestante, freno, cable piloto, etc) para controlar, en todo momento, la tensión mecánica del haz de conductores.

Los haces de conductores que constituyen la línea principal se componen de tres conductores de fase y del conductor neutro. Todos estos conductores unipolares aislados, son de aluminio, salvo el neutro de aleación de aluminio, con objeto de poder soportar el conjunto del haz de conductores.



Estos conductores estarán de acuerdo con la Norma UNE 21030-73.

7. CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

Cuando las circunstancias lo requieran y se necesiten efectuar Cruzamientos o Paralelismos, éstos se ajustarán a lo preceptuado en la ITC-BT-06, aptds. 3.9.1 y 3.9.2, así como a las condiciones que, como consecuencia de disposiciones legales, pudieran imponer otros organismos competentes cuando sus instalaciones fueran afectadas por las líneas aéreas de B.T.

8. RECEPCION DE OBRA

La Recepción de la Obra terminada se llevará a cabo como se describe en el Manual Técnico de Distribución y Clientes de IBERDROLA MT 2.43.21.

Se emitirá un documento de recepción, en el que figuren:

- a) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra.
- b) Las condiciones de recepción de cada material o
- c) El resultado de la revisión, indicando "si" procede o "no" procede su aceptación.
- d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptación.

Cuando durante la primera actuación no fuera posible controlar la obra oculta por motivos imputables al constructor, podrán realizarse, a juicio de IBERDROLA, las calas, sondeos, pruebas, etc., necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada, siendo estos trabajos de cuenta de dicho constructor.

El documento para la recepción no exime al constructor de la dirección de obra.

responsabilidad en la ejecución de los trabajos.



Una vez concluidas las instalaciones, se realizarán cuantos ensayos normalizados por IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de utilización para las que fueron proyectadas.

NORMAS PARA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE INSTALACIONES

Las instalaciones se realizarán y recepcionarán de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores del presente Capítulo, y las especificaciones contenidas en los siguientes Manuales Técnicos, relativos a los diferentes tipos de instalaciones:

<u>Número</u>	<u>Título de la Norma</u>
MT 2.13.20	Ejecución de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación.
MT 2.13.21	Ejecución de instalaciones. Montaje de centros de transformación de tipo interior.
MT 2.13.22	Ejecución de instalaciones. Montaje de centros de transformación de tipo intemperie.
MT 2.23.37	Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos.
MT 2.33.25	Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV
MT 2.43.20	Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de BT con cables aislados.
MT 2.53.25	Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión.
MT 2.13.30	Recepción de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación.
MT 2.13.31	Recepción de instalaciones. Montaje de centros de transformación interior.
MT 2.13.32	Recepción de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.
MT 2.23.36	Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de media tensión. Conductores aislados.
MT 2.23.38	Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos.
MT 2.33.26	Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas alta tensión hasta 30 kV
MT 2.43.21	Recepción de instalaciones. Líneas aéreas baja tensión con cables aislados.
MT 2.53.26	Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



9. CALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA



Obligatoriamente será un instalador o empresa instaladora autorizada (con carnet (instalador) y acreditado ante la Comunidad Autónoma correspondiente como Instalador para instalaciones de Alta Tensión, cuando la instalación a realizar sea de alta tensión y exista tal acreditación, y como Instalador de Baja Tensión en la categoría de especialista (IBTE) en líneas aéreas o subterráneas para distribución, cuando la instalación sea de baja tensión.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

AI- NORMAS SOBRE MATERIALES

<u>Número</u>	<u>Título de la Norma</u>
NI 50.40.01	Envolventes prefabricadas de hormigón para centros de transformación subterráneos. Maniobra interior, sin cubierta
NI 50.40.02	Envolventes prefabricadas para centros de transformación subterráneos.
NI 50.40.03	Envolvente para centro de transformación intemperie compacto (para centro CTIC bajo poste).
NI 50.40.04	Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación superficie.
NI 50.40.05	Conjuntos integrados para centros de transformación de interior.
NI 50.40.06	Conjunto compacto para centros de transformación.
NI 50.40.07	Edificios prefabricados de hormigón para CT compactos, de superficie. Maniobra exterior.
NI 50.42.11	Celdas de alta tensión bajo envoltente metálica hasta 36 kV, prefabricadas con dieléctrico de SF ₆ , para centro de transformación.
NI 50.44.01	Cuadros de distribución de baja tensión para CT intemperie compacto.
NI 50.44.02	Cuadros de distribución en baja tensión para CT de interior.
NI 50.44.04	Cuadros de distribución para CT intemperie sobre apoyo.
NI 52.04.01	Postes de hormigón armado vibrado.
NI 52.10.01	Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV.
NI 52.10.10	Apoyos de chapa metálica de líneas eléctricas aéreas de baja y alta tensión
NI 52.36.01	Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje línea seguridad en apoyos de líneas aéreas.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVF7JNONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



- NI 54.10.01 Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas subestaciones de alta tensión.
- NI 54.63.01 Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de AT.
- NI 56.31.21 Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0.6/1 kV.
- NI 56.36.01 Conductores aislados, cableados en haz, para líneas aéreas de baja tensión.
- NI 56.41.01 Conductores unipolares con cubierta para líneas aéreas hasta 24 kV.
- NI 56.43.01 Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV.
- NI 56.47.01 Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz para líneas eléctricas aéreas de alta tensión hasta 30 kV.
- NI 56.80.02 Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco.
- NI 72.30.00 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en BT.
- NI 72.30.03 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión. Tipo poste.
- NI 74.18.01 Autoseccionadores (seccionalizadores) para líneas aéreas hasta 36 kV.
- NI 75.06.11 Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, con base polimérica hasta 36 kV.
- NI 75.06.31 Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV.
- NI 75.30.02 Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envoltorio polimérica para alta tensión hasta 36 kV.



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



A2.-MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN



<u>Número</u>	<u>Título del Manual Técnico</u>
MT 2.00.03	Normativa Particular para instalaciones de CLIENTES en AT
MT 2.11.01	Proyecto Tipo para centro de transformación de superficie.
MT 2.11.02	Proyecto Tipo para centro de transformación prefabricado subterráneo.
MT 2.11.03	Proyecto Tipo CT en edificio de otros usos (planta baja y sótano)
MT 2.11.05	Proyecto Tipo para centro de transformación intemperie compacto.
MT 2.11.06	Proyecto Tipo pan centro de transformación de intemperie sobre apoyo
MT 2.11.07	Proyecto Tipo. Centro de transformación integrado en edificio de otros usos -Planta Baja.
MT 2.11.09	Proyecto Tipo para Centro de transformación integrado o compacto en envolvente prefabricada subterránea.
MT 2.11.10	Proyecto Tipo para Centro de transformación compacto en edificio prefabricado de superficie.
MT 2.13.40	Procedimiento de selección y adaptación del calibre de los fusibles de MT para centros de transformación.
MT 2.21.47	Proyecto tipo. Línea aérea de alta tensión a 30 kV. Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1 /S1A.
MT 2.21.48	Proyecto tipo. Línea aérea de alta tensión a 30 kV. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180.
MT 2.21.60	Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de aluminio acero LA-56.
MT 2.21.61	Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-acero LA-78.
MT 2.21.63	Proyecto Tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de cobre C-35.
MT 2.21.64	Proyecto Tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de cobre C-50.
MT 2.21.66	Proyecto Tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A
MT 2.21.69	Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductores unipolares recubiertos. Tipo CCX-56-D ó CCX-110-D
MT 2.21.74	Proyecto Tipo. Línea aérea de media tensión. Doble circuito con conductor de

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>






- aluminio-acero 100-A1/S1A.
- MT 2.21.75 Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Doble circuito con conductor aluminio-acero LA-180.
- MT 2.31.01 Proyecto tipo de línea subterránea de AT hasta 30 kV.
- MT 2.41.20 Proyecto tipo. Red aérea trenzada de Baja Tensión. Cables aislados instalados sobre apoyos.
- MT 2.41.22 Proyecto Tipo. Red aérea trenzada de Baja Tensión. Cables aislados instalados en fachadas.
- MT 2.51.01 Proyecto Tipo de línea subterránea de baja tensión.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS

BI.-NORMAS SOBRE MATERIALES

<u>Número</u>	<u>Título de la Norma</u>
NI 00.08.00	Calificación de suministradores y elementos tipificados.
NI 00.08.03	Calificación de suministradores de obras y servicios tipificados.
NI 18.80.01	Pernos de anclaje para apoyos de líneas aéreas.
NI 18.87.01	Anclajes para fachadas en redes trenzadas de baja tensión.
NI 18.90.01	Tornillos de cáncamo para LABT con conductores aislados.
NI 19.01.01	Tuercas de cáncamo
NI 29.00.01	Cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados.
NI 29.05.01	Placas y números para señalización en apoyos de LAAT.
NI 29.05.02	Placas para la señalización de líneas subterráneas de alta tensión.
NI 29.05.04	Red subterránea de AT y BT. Señales autoadhesivas para señalización de líneas.
NI 42.72.00	Instalaciones de enlace. Cajas para medida individual, montaje intemperie.
NI 48.08.01	Aisladores de composite para cadenas de líneas eléctricas aéreas de AT.
NI 48.08.02	Aisladores de composite de columna para líneas eléctricas aéreas de AT.
NI 48.10.01	Aisladores vidrio de caperuza y vástago para líneas eléctricas aéreas de AT.
NI 48.20.01	Aisladores cerámicos de apoyo para instalaciones de intemperie de AT.
NI 50.06.01	Soportes para terminales de exterior y pararrayos de AT hasta 20 kV
NI 50.20.02	Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterráneas.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





- NI 50.20.03 Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para CT.
- NI 50.20.41 Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas.
- NI 50.26.01 Picas cilíndricas de acero-cobre
- NI 50.48.21 Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT, del tipo de cuchillas, con dispositivo extintor de arco, para cortocircuitos fusibles de 500V (BTVC).
- NI 50.80.03 Capuchón de protección de cables aislados subterráneos de baja tensión en salida de tubos.
- NI 52.04.02 Postes tubulares de hormigón armado vibrado.
- NI 52.30.22 Crucetas bóveda de alineación para apoyos de líneas eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV.
- NI 52.30.24 Piezas para armados de derivación y seccionamiento en líneas de media tensión.
- NI 52.31.02 Crucetas rectas y semicrucetas para líneas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV.
- NI 52.31.03 Crucetas bóveda de ángulo y anclaje para apoyos de perfiles metálicos de líneas eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV.
- NI 52.35.01 Tornillos pasantes para postes.
- NI 52.35.02 Herrajes y accesorios para conjuntos de suspensión de cables aislados tipo RZ en apoyos de líneas aéreas de baja tensión.
- NI 52.36.02 Antiescalo para apoyos destinados a líneas eléctricas aéreas de AT.
- NI 52.40.01 Posteleles metálicos para fachadas para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados.
- NI 52.40.02 Canaletas de protección en fachadas para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados.
- NI 52.40.11 Soportes y abrazaderas para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados cableados en haz .
- NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Eslabones.
- NI 52.51.40 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Horquilla de enlace.
- NI 52.51.42 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Horquillas de bola.
- NI 52.51.52 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Guardacabos de horquilla.
- NI 52.51.54 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT-BT. Guardacabos con


Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





- alojamiento de rótula.
- NI 52.51.60 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT Alargadera.
- NI 52.51.61 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Alargadora para cadenas c suspensión.
- NI 52.53.20 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Contrapeso de disco para suspensión.
- NI 52.54.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Anillas de bola y de bola y protección.
- NI 52.54.60 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamiento de rótula, de horquilla antiefluvios y de horquilla de protección antiefluvios.
- NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión – Alojamiento de rótula y de rótula de protección.
- NI 52.95.01 Placas de plástico para protección de cables en zanjas para redes subterráneas (exentas de halógenos).
- NI 52.95.03 Tubos de plástico corrugados para canalizaciones de redes subterráneas (exentos de halógenos).
- NI 52.95.41 Protector de fundición para tubo de plástico de 90.
- NI 52.95.51 Tubo de acero para protección de cables subterráneos de alta tensión
- NI 52.95.71 Herrajes soportes para sujeción de cables subterráneos en galerías.
- NI 52.95.80 Herrajes para sujeción de cables subterráneos o tubos de acero en estructuras metálicas.
- NI 54.63.02 Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
- NI 56.80.20 Capuchones terrnorretráctiles para cables subterráneos AT hasta 36/66 kV.
- NI 56.86.01 Conectores terminales bimetálicos para cables aislados de alta tensión aluminio por punzonado profundo (hasta 66 kV).
- NI 56.88.01 Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para redes subterráneas de 0,6/1 kV.
- NI 58.00.01 Manguitos de empalme a compresión para conductores de cobre en líneas aéreas.
- NI 58.04.00 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresión para conductores de Al-Ac.
- NI 58.06.01 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresión para cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al.


Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





- NI 58.14.01 Manguitos preaislados a compresión para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados.
- NI 58.20.71 Piezas de conexión para cables subterráneos de baja tensión.
Características generales
- NI 58.21.01 Conectores de derivación por cuña a presión para conductores de aluminio y cobre en líneas aéreas.
- NI 58.24.01 Conectores por apriete de tornillo para derivaciones en líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados.
- NI 58.26.03 Grapa de conexión para pica cilíndrica de acero-cobre.
- NI 58.26.04 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión, grapa de conexión paralela y sencilla.
- NI 58.49.02 Terminales de cobre a compresión para conductores de cobre en líneas aéreas de alta tensión.
- NI 58.50.01 Terminales-puente a compresión para conductores de aluminio-acero.
- NI 58.51.11 Terminales a compresión, de aluminio estañado, para conductores de aluminio-acero.
- NI 58.54.01 Terminales preaislados a compresión para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados.
- NI 58.56.01 Conectores terminales desnudos para conductores de cobre en BT.
- NI 58.57.01 Conectores terminales preaislados para conductores de cobre en Baja Tensión.
- NI 58.77.02 Retenciones preformadas para amarre de conductores en líneas aéreas.
- NI 58.82.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grapa de amarre a tornillos para conductores de Al-Ac.
- NI 58.82.50 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de amarre a tornillos para cables de cobre.
- NI 58.85.01 Grapas de suspensión a tornillo para conductores de aluminio-acero.
- NI 58.85.02 Grapas de suspensión armadas para conductores de aluminio-acero, en líneas aéreas de alta tensión.
- NI 58.85.50 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de suspensión para cables de cobre.
- NI 58.85.51 Grapas suspensión armadas para conductores de cobre, en líneas aéreas AT
- NI 58.85.60 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de suspensión para cables de tierra.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVF7JNONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



- NI 58.85.70 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de balancín para cables de tierra.
- NI 58.87.01 Pinzas de amarre para cables trenzados en redes y acometidas aéreas de BT
- NI 72.30.06 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite de silicona para distribución en baja tensión.
- NI 72.30.08 Transformadores trifásicos secos tipo encapsulado, para distribución en BT
- NI 72.83.00 Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250 A
- NI 76.50.01 Cajas generales de protección (CGP).
- NI 74.51.01 Seccionadores unipolares para líneas aéreas alta tensión hasta 36 kV.
- NI 76.01.01 Fusibles de cuchilla
- NI 76.50.04 Cajas de seccionamiento con bases fusibles seccionables, tipo cuchillas, con dispositivo extintor de arco, para redes subterráneas de baja tensión.
- NI 76.87.01 Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificación de cables aislados de baja tensión.



B2.-MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

<u>Número</u>	<u>Título del Manual Técnico</u>
MT 2.03.21	Conjuntos Constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de tensión nominal hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construcción
MT 2.11.30	Criterios de diseño de puestas a tierra de los centros de transformación.
MT 2.11.31	Criterios de ejecución de puestas a tierra de los centros de transformación.
MT 2.13.20	Ejecución de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación.
MT 2.13.21	Ejecución de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.
MT 2.13.22	Ejecución de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.
MT 2.13.30	Recepción de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación.
MT 2.13.31	Recepción de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.
MT 2.13.32	Recepción de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.
MT 2.13.40	Procedimiento de selección y adaptación del calibre de los fusibles de MT para centros de transformación.
MT 2.21.54	Proyecto tipo. Línea aérea de 30 kV - doble circuito con conductor de LA/LARL 175.
MT 2.21.57	Proyecto tipo. Línea aérea de alta tensión a 30 kV. Simple circuito con

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





- conductor LA/LARL 175.
- MT 2.21.78 Guía de utilización de elementos de maniobra y protección en líneas aéreas hasta 36 kV.
- MT 2.23.15 Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Formación de cadenas de aisladores.
- MT 2.23.16 Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Armados para línea general.
- MT 2.23.17 Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Armados para derivaciones en líneas de simple circuito.
- MT 2.23.30 Cimentaciones para apoyos de líneas aéreas hasta 66 kV.
- MT 2.23.37 Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de alta tensión de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos.
- MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT. (Tensión \geq 30 kV).
- MT 2.23.38 Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de alta tensión de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos.
- MT 2.23.43 Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero galvanizado y cobre, para líneas aéreas de hasta 30 kV.
- MT 2.23.44 Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para líneas aéreas de AT hasta 30 kV.
- MT 2.23.45 Ecuación resistente de perfiles metálicos para líneas aéreas de media tensión.
- MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT. (Tensión \geq 30 kV).
- MT 2.33.11 Red subterránea. Manipulación de bobinas, tendido y disposición de cables subterráneos hasta 66 kV.
- MT 2.33.15 Red subterránea de alta tensión y baja tensión. Comprobación de cables subterráneos aislados.
- MT 2.33.18 Red subterránea de AT y BT. Identificación de líneas.
- MT 2.33.20 Conjuntos Constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de AT de tensión nominal inferior a 30 kV. Construcción.
- MT 2.33.25 Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV.
- MT 2.33.26 Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV.
- MT 2.43.20 Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de baja tensión con cables aislados.
- MT 2.43.21 Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de baja tensión con cables aislados.
- MT 2.53.20 Conjuntos Constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de BT.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





- Construcción.
- MT 2.53.25 Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión.
- MT 2.53.26 Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión.

10. CONCLUSIÓN

Todo Proyecto que incluya el presente Pliego de Condiciones, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.

En Mérida, a ENERO de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES

AENOR
ER
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1277/2005

Nº.Colegiado.: 890
BARROSO BARRENA, ALONSO
VISADO Nº.: CC00148/24
DE FECHA: 14/02/2024
Autenticación: 000535165185

VISADO
COGITI

CÁCERES
000535165185
CC00148/24




MEDICIONES

Y

PRESUPUESTO

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
--------	-------------	-----	-----------	-------	----------	--------	--------



CAPÍTULO 1. SUSTITUCIÓN TRAFECTO "SAUCEDA"

SUBCAPÍTULO 1.1 PUESTA A TIERRA

PATZ0TEMU0070 ud MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA

Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de resistencia de difusión a tierra (ya sea de tierra de protección, de servicio, o ambas) de un CT o apoyo.

Unidad de aplicación para las instalaciones de Distribución, ya sea CTs o Líneas Aéreas (tanto si disponen de hilo de tierra como si no).

Incluye la aportación de los equipos adecuados para efectuar la medición y la elaboración del documento donde se indiquen los valores medidos.

1				1,00			
					1,00	29,90	29,90

PATZ0TEMU0080 ud MEDICION TENSIONES PASO-CONTACTO (INCLUYE R PAT)

Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de las tensiones de paso y contacto en todos los puntos accesibles de un CT o apoyo.

Unidad de aplicación para las instalaciones de Distribución, ya sea CTs o Líneas Aéreas.

Incluye la aportación del equipo de medición y la elaboración del documento donde se indique los valores de tensiones de paso y contacto realizados, así como el valor de resistencia de puesta a tierra obtenido.

1				1,00			
					1,00	59,80	59,80

PATZ0TEMU0090 ud MEDICION RESISTIVIDAD TERRENO

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO.

UNIDAD DE APLICACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN, YA SEA CTS O LÍNEAS AÉREAS.

INCLUYE LA APORTACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN Y LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DONDE SE INDIQUE LOS VALORES DE RESISTIVIDAD MEDIDOS

1				1,00			
					1,00	59,80	59,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 PUESTA A TIERRA 149,50

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVF7JNONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
--------	-------------	---------------	-------	----------	--------------



SUBCAPÍTULO 1.2 TRANSFORMADOR

TRFB0TRIU0010 ud INSTALACION TRAF0 (INTERIOR O EXTERIOR)-CTIN-COMPACTO

Unidad de contratación que recoge la actividad de movimientos requeridos en CTs para los trabajos necesarios de instalación y sustitución (junto con la unidad de desmontaje) de Transformador/CTIN/Compacto.

Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son el transporte (de almacén de contratista o almacén logístico), izado, arriado, colocación anclajes, instalación en ubicación final, la alineación, nivelado de Transformador/CTIN/Compacto, y el bloqueo de ruedas en caso necesario.

En el caso de contratación del recurso por sustitución de Transformador/CTIN/Compacto estará incluido el conexionado de cables existentes con conectores/terminaciones válidos si no requieren su sustitución, así como el desmontaje y montaje de la defensa del transformador en caso necesario. En el caso de que por cambio de equipo, existan TIs en la parte de BT, estará incluido volver a conectar los TIs.

Cuando se utilice este recurso para sustitución de transformador-CTIN-Compacto, y este vaya en otro lugar del CT, se incluye el desplazamiento de los cables interconexión, y de MT y BT en el caso de CTIN o Compacto, siempre y cuando no sea necesario el alargamiento del cable.

Esta incluido el material no normalizado necesario para fijación del Transformador/CTIN/Compacto (tacos, tirafondos, etc). Así mismo, también se incluyen en la contratación de la unidad la relación de trabajos indirectos, como son la preparación de la zona de trabajo, tareas previas preparativas a la propia del trabajo (aligerar-abrir puertas-tapas-techos), reserva de espacios de aparcamiento camiones, balizamiento-señalización de la zona.

La unidad incluye, tanto por instalación como por cambio de equipo, la actividad de regular la tensión de salida del transformador, así como la comprobación de los fusibles de MT. En el caso de que haya que cambiar los fusibles de MT se utilizarán las unidades correspondientes.

Una vez instalado el Transformador/CTIN/Compacto, se realizará la conexión de la parte metálica a la línea de tierra de protección visible mediante cable desnudo y grapa de conexión según manual técnico de puestas a tierra de CTs. Para el caso del CTIN o conjunto compacto, también se realizará la conexión a la línea de tierra de servicio mediante cable aislado desde la pletina del neutro hasta la caja de seccionamiento correspondiente. La contratación del recurso incluye el material necesario, cable y grapas.

En la finalización de los trabajos, se realizará la señalización en las posiciones de la celda, indicando las líneas de entrada provenientes de otros CTs o instalaciones de Iberdrola. Por extensión, y en el caso de que la instalación de las celdas afecte a la identificación de celdas de otros CTs, también estará incluida la modificación de la identificación de éstas.

Cuando se requieran trabajos de apertura, cierre y sellado de tapas/techo, estarán incluidos en la unidad. Si el equipo que se instala es un CTIN de exterior, no está incluida la base de hormigón sobre el que se apoya el CTIN, utilizándose para ese trabajo la unidad correspondiente.

El Transformador/CTIN/Compacto lo aportará Iberdrola.

Queda incluida la instalación del chip NFC, así como la lectura de datos del código QR y carga de los mismos en el NFC.

Nuevo Trafo	1	1,00	1,00	302,87	302,87
-------------	---	------	------	--------	--------

7229134 ud TRAF0 C-100/24/20-13,2 B2-K-PE

Transformador proyectado	1	1,00	1,00	10.539,72	10.539,72
--------------------------	---	------	------	-----------	-----------

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO	IMPOR
TRFZ0TRAC0080	ud INSTALACION PERFIL COLGADO TRAF0 CTIA HASTA 100 KVAS Unidad de contratación que recoge la actividad de instalar perfiles para cuelgue de transformador hasta 100 KVAS. Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son el izado y sustitución/instalación de dos perfiles en u para cuelgue de transformador de intemperie en apoyo. Esta incluido el material no normalizado necesario para fijación de los perfiles. Así- mismo, también se incluyen en la contratación de la unidad la relación de trabajos indirectos, como son la preparación de la zona de trabajo, reserva de espacios de aparcamiento camiones, balizamiento señalización de la zona. No incluye el desmontaje y posterior montaje del transformador, para las cuales se utilizaran sus respectivas unidades. Están incluidos los dos perfiles.						
	Nuevo Trafo	1	1,00		1,00	156,02	156,02
APOB0PARC2950	ud INST/SUST DE PARARRAYOS 15/20 KV (1 UNID; INCLUY. CONEX) UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS TAREAS DE TRANSPORTE, ACOPIO Y MONTAJE DE UN PARARRAYOS (AUTOVÁLVULAS) SOBRE LOS SOPORTES DISPUESTOS PARA ELLO, DE 15/20 KV. LLEVA INCLUIDO EL MONTAJE Y CONEXIONADO AL PARARRAYOS, DEL LATIGUILLO DE COBRE Y A LA ESTRUCTURA, ADEMÁS SE CONECTARÁ EL CONDUCTOR DE LA LÍNEA MEDIANTE LAS ABRAZADERAS DEL PROPIO PARARRAYOS O SE CONECTARÁ EL PUNTO FIJO DE PUESTA A TIERRA (PFPT) CON EL PROLONGADOR MEDIANTE SU TORNILLERÍA. EN LOS CASOS EN LOS QUE NO LLEVE EL (PFPT), SE INCLUYE EL CONEXIONADO DE UN CONECTOR POR CUÑA A PRESIÓN Y LOS METROS DE CONDUCTOR NECESARIOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA INSTALACIÓN, DE LA SECCIÓN ADECUADA A LA LÍNEA.						
	En apoyo 2088 existente	3		3,00	3,00	53,51	160,53
TENA0CTAU0230	ud PASO A B2 CLIENTE MONOF. B1-125V 15KW (INST) Unidad de contratación que comprende todas las tareas necesarias para el paso a B2 de un Cliente en B1 alimentado a 125 V, y con una potencia de hasta 15 kW: - Visita al cliente e información sobre el cambio - Eliminar ICP antiguo y verificar el correcto cableado del contador, realizando prueba de sobrecarga y posterior rearme. - Adaptación de receptores bitensión (cambio de las conexiones o el selector de 125 a 220 V), asegurándose que se adaptan todos los receptores de que dispone el cliente. - Sustitución de pequeños receptores de 125 V sin posibilidad de adaptación (lámparas y pequeños electrodomésticos fundamentalmente). Se consideran pequeños electrodomésticos aquellos cuyo coste de mercado no supere los 70€. - Instalación de pequeños transformadores monofásicos 220/125 V, para alimentación de electrodomésticos grandes (frigoríficos, lavadoras...) sin posibilidad de adaptación a 220. Nota: Solo se sustituirán receptores cuya suma de potencia no exceda de la potencia contratada dividida por 0,6. - Aportación y montaje en el interior de la vivienda del cliente de un cuadro para elementos de protección de 8 módulos, así como aportación, montaje y conexionado en dicho cuadro de los siguientes elementos: a) Interruptor diferencial, adecuado a la potencia del contrato y de sensibilidad 0,03 A. b) Magnetotérmico general de corte omnipolar, de intensidad nominal adecuada a la potencia del contrato. - Una vez preparado el cliente, realización de alimentación provisional a 220 V, con línea aún a B1, mediante el paso en la acometida o CGP del neutro a una fase. (Materiales conector por perforación del aislamiento y material auxiliar a aportar por contratista). - Una vez realizado el paso a B2 de la línea, cambio de la conexión mencionada en el punto anterior de la fase de nuevo al neutro. (Materiales de conexión y resto de material auxiliar a aportar por contratista).						
	L1	1	4,00		4,00	312,00	1.248,00





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
TENA0CTAU0240	ud PASO A B2 CLIENTE MONOF. B1 Y ALIM. 220V(INST)				
	<p>Recurso de contratación que comprende las tareas necesarias para realizar en un cliente monofásico a B1 y alimentado actualmente a 220 V entre fases, el cambio de tensión B2 a 220 V entre fase y neutro. Incluye lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita al cliente e información sobre el cambio. - Cambio de conexiones en la acometida (paso de una fase al neutro) (material conectores y material auxiliar a aportar por el contratista). - En el caso de caja general de protección monofásica, sustitución del fusible de la fase que pasa a neutro por cuchilla de seccionamiento o similar, de forma que se asegure la no interrupción del neutro, según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de BT. - En el caso de CGP trifásica revisión del apriete de todas las conexiones, especialmente las del neutro. - Verificar la correcta conexión de la fase y el neutro tanto a la entrada del contador como a la salida. - Eliminar ICP antiguo y verificar el correcto cableado del contador, realizando prueba de sobrecarga y posterior rearme. 				
L1		1	6,00	6,00	40,00 240,00

TENA0CTAU0250	ud PASO A B2 CLIENTE TRIF.(INST)				
	<p>Este trabajo comprende las tareas generales necesarias para realizar el cambio de tensión a 3x380/220 V en un cliente trifásico (o comunidad de propietarios trifásica) alimentado actualmente a 3x220 V ó 3x220/127 V. Incluye las siguientes tareas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminar ICP antiguo y verificar el correcto cableado del contador, realizando prueba de sobrecarga y posterior rearme. - Revisión del apriete de todas las conexiones de la caja general de protección, especialmente las del neutro - Adecuación o sustitución, si existieran, de pequeños receptores monofásicos a 125 V. - Adecuación de receptores trifásicos (motores, batería condensadores, etc.), o cambio de conexiones triángulo/estrella. - Unificación en el suministro trifásico de los posibles suministros monofásicos que pudiera tener ese mismo cliente en la misma finca, a petición del cliente, y con conformidad del mismo. <p>No se incluyen en la unidad las actuaciones en receptores que deban realizarse necesariamente con empresas especializadas (como ascensores, u otra maquinaria o equipos especializados). Estas actuaciones deberán justificarse en cada caso.</p>				
Suministros Trif.					
L1		1	1,00	1,00	599,20 599,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 TRANSFORMADOR..... 13.246,34

SUBCAPÍTULO 1.3. INTERCONEXIONES MT / BT

INTA0IBTC0050	ud INSTAL/SUST INTERCONEXION BT (CTIA MISMO APOYO)				
	<p>Unidad de contratación que recoge la actividad de preparación y tendido de trenzado RZ 0,6/1 kV 3x150 Al/80 Alm de interconexión de BT entre el transformador y cuadro de BT, cuando estos se encuentran en el mismo apoyo, incluyendo la instalación de hasta tres abrazaderas, así como la confección de las 8 terminaciones y el conexionado de BT (Comprobando continuidad y orden de fases). En el caso de una sustitución de interconexión incluye el desmontaje (y gestión de residuos) de la existente. Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son el transporte de material (de almacén de contratista o almacén logístico). Está incluido el cable, abrazaderas, las terminaciones, así como el material no normalizado para la confección de los conectores y tendido de cable (cinta de pvc de colores, bridas,...). En un cambio de interconexión, y en el caso de que existan TIs instalados (tanto a las pletinas del CBI como a las bornas del transformador), se incluye dejar los TIs conectados en la nueva interconexión.</p>				



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL CANTIDAD	PRECIO IMPOR
	Se aplicará un recurso para la realización de toda la interconexión de BT. Para la interconexión de BT cuando el CBT o CGP está en el siguiente apoyo se utilizará esta unidad más la de "Tendido 3X150+1X80 Apoyos/Cruce de calles" y "Pto. anclaje AMARRE BT Acometida/Rea sobre Poste".			
	Nuevo CT proyectado	1	1,00	220,17
			1,00	220,17
CRSA0EMPU0010	ud CONEXION/ DESCONEXION TRIFASICA BT (3F+N) SIN TERMINALES UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, BIEN SEA EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN O CGP. QUEDA INCLUIDO DENTRO DE ESTA UNIDAD LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LA LÍNEA EN CASO DE QUE FALTE LA MISMA. LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO, TRABAJO EN TENSIÓN O SIN TENSIÓN (TET-TST) ESTÁN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA UNIDAD, Y DEPENDERÁ DE LA PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO.			
		2	2,00	29,90
			2,00	59,80
TRAZ0ETDC0450	ud CONFECCION INST/SUST TERMINAL LABT UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE SOLO MANO DE OBRA DE LA CONFECCIÓN O SUSTITUCIÓN DE UN TERMINAL DE BAJA TENSIÓN PARA CUALQUIER SECCIÓN DE CABLE HASTA 150 AL.			
	En nuevo CTIA proyectado	1	8,00	13,75
			8,00	110,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3. INTERCONEXIONES MT / BT				389,97

SUBCAPÍTULO 1.4 ACCESOS Y VARIOS

TRAZ0TLAU0810	ml APERT. PISTA RODADA PARA VEHICULO ACCESO APO. 2,5MANCHO UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE COMPRENDE TODAS LAS TAREAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ACCESO, DESDE EL APOYO HASTA EL CAMINO MÁS PRÓXIMO, O BIEN ACONDICIONAR LAS PISTAS EXISTENTES, PARA PERMITIR EL PASO DE VEHÍCULOS (CAMIONES) Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, CONSIDERANDO UN ANCHO DE 2.5 METROS, QUEDANDO INCLUIDA LA MANO DE OBRA CON LOS MEDIOS AUXILIARES Y MECÁNICOS, ASÍ COMO EL MATERIAL DE RELLENO, ZAHORRA, ETC., NECESARIO PARA LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO. LA UNIDAD SE MEDIRÁ EN METROS LINEALES DE PISTA.			
	CT	1	125,00	4,78
			125,00	597,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 ACCESOS Y VARIOS				597,50

TOTAL CAPÍTULO 1. SUSTITUCIÓN TRAF0 CTIA "SAUCEDA" 14.383,31

VISADO
14.383,31
CÁDIZ
000535165185
CÁDIZ
CC00148/24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
--------	-------------	---------------	-------	----------	--------------

CAPÍTULO 2. ADECUACIÓN AVIFAUNA APOYO 2088



CRUZ0AISC1350 ud INST/SUST CADENA BAST.LARGO ALETAS/ASPAS 20 KV

Comprende todos los materiales y actividades para instalar/sustituir una cadena de amarre con aislador de composite bastón largo SIN espiral (aletas y Aspa -U70YB30P-A AL) de nivel de polución fuerte con grapa de amarre según conductor:

- Transporte y acopio de los materiales.
- Montaje de aislador
- Montaje alojamiento rótula R16/17P
- Montaje de grapa amarre tornillo GA-1
- Montaje de grapa amarre tornillo GA-2
- Montaje de grapa amarre tornillo GA-3
- Regulado de conductor si fuera necesario

En caso de sustitución el achatarramiento/desmontaje se facturará con el recurso correspondiente.
 NOTA. El l modelo de aislador es combinación de aletas y aspas en toda su longitud."

Apoyo 2088	1	3,00		3,00	48,72	146,16
------------	---	------	--	------	-------	--------

APOZ0AVIC3420 ud FORRADO APOYO FIN DE LÍNEA LA<=110 (1 FASE)

Comprende todas las actividades y materiales para la colocación de elementos de avifauna y cubiertas de conductor:

- Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.
- Colocar 3 m de cubierta para forrado de puentes CUP-12-S o
- Colocar 3 m de cubierta para forrado de puentes CUP-16-S o
- Colocar 3 m de cubierta para forrado de puentes CUP-12-F o
- Colocar 3 m de cubierta para forrado de puentes CUP-16-F
- Colocar 1 forro para grapa FOGR-1 o
- Colocar 1 forro para grapa FOGR-2.

Excepcionalmente el contratista aportará algún material o metro adicional para configuraciones en apoyos que no coincidan con las unidades por defecto definidas en el recurso, que cumplen con la mayoría de los apoyos de distribución.

Norma de consulta NI 52.59.03

Apoyo 2088	3			3,00	76,50	229,50
------------	---	--	--	------	-------	--------

APOZ0AVIC3200 ud COLOCACION FORRO CPTA-1/-2 PARA TRAF O PARARRAYOS

Comprende todas las actividades y materiales para la colocación de elementos de protección de la avifauna:

- Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.
- Colocación elemento protección para bornas CPTA-2

Norma de consulta 52.59.03


Apoyo 2088	3			3,00	38,89	116,67
------------	---	--	--	------	-------	--------

APOZ0AVIC3480 ud PARAGUA METALICO. ANCHO2 SOPORTE BASE

Apoyo existente 2088	1	3,00		3,00	105,67	
----------------------	---	------	--	------	--------	--

TOTAL CAPÍTULO 2. ADECUACIÓN AVIFAUNA APOYO 2088.....

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
--------	-------------	---------------	-------	----------	--------------



CAPÍTULO 3. LABT PROYECTADA

SUBCAPÍTULO 3.1. APOYOS Y PUNTOS AMARRE

CRUA0ARMU1010 ud PTO. ANCLAJE SUSPENSION APOYO RABT

Unidad de contratación que comprende la ejecución completa de la instalación de un punto de anclaje suspensión apoyo RABT regulado y engrapado del cable, comprende por lo tanto las siguientes operaciones:

- El montaje de los elementos necesarios conforme se indica en los conjuntos constructivos. Los tornillos se realizarán con la longitud apropiada a las dimensiones del apoyo.
- Para suspensión se utilizará un soporte de aluminio o bien el conjunto formado por ménsula, abarcón y cuna de suspensión (NI 52.35.02).
- La tornillería (2 unidades) a utilizar, será de métrica m16 y se montará con tuerca, arandela y el preceptivo pasador de seguridad; el par de apriete que se aplicará a la tornillería será de 7 Dan.m.
- Ménsula de acero con abarcón:
- Ménsula de aluminio:
- Abarcón para la ménsula de aluminio

Aposos de suspensión	1	3,00	3,00	3,00	30,30	90,90
----------------------	---	------	------	------	-------	-------

APOZ0HORC1120 ud INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON "HV 630 R/11"

Instalación de poste de hormigón "HV 630 R/11" en tierra o transito. quedan incluidas las actividades de transporte, acopio e izado (unidad de apoyo), excavación (m³), hormigonado (m³), explanación (m³) y retirada de tierras (m³), según los MT correspondientes. Colocación de los peldaños de escalamiento. Colocación de los tornillos TALS. Colocación de las placas de identificación y peligro, según las NI correspondientes

Aposos proyectados	1	1,00	1,00	1,00	634,52	634,52
--------------------	---	------	------	------	--------	--------

APOZ0HORC1110 ud INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON "HV 630 R /09"

Instalación de poste de hormigón "HV 630 R/9" en tierra o transito. quedan incluidas las actividades de transporte, acopio e izado (unidad de apoyo), excavación (m³), hormigonado (m³), explanación (m³) y retirada de tierras (m³), según los MT correspondientes. Colocación de los peldaños de escalamiento. Colocación de los tornillos TALS. Colocación de las placas de identificación y peligro, según las NI correspondientes

Aposos proyectados	1	12,00	12,00	12,00	559,74	6.716,88
--------------------	---	-------	-------	-------	--------	----------

APOA0TLCC3070 ud PTO. ANCLAJE AMARRE BT ACOMETIDA/RED SOBRE FACHADA

Unidad de contratación que comprende la ejecución completa de la instalación de un punto de anclaje amarre BT acometida/red sobre fachada, regulado y engrapado del cable, comprende las siguientes operaciones:

- El anclaje que se utilizará en la fachada será un tubo hueco, con ranuras laterales abiertas al exterior, cuya elección, dentro de los tipos normalizados, vendrá supeditada por la resistencia característica de la pared. Los anclajes normalizados, medidas de taladros, mortero MAT 800 y características de pared se especifican en NI 18.87.01.
- Perpendicular a la pared y a una distancia horizontal de aristas o ángulos de pared igual o superior a 25 cm se efectuará el taladro apropiado para recibir el anclaje; a través del tubo se inyectará el mortero MAT especificado, hasta que el mismo rezume al exterior.
- La ubicación del anclaje respetará la estructura general de la fachada, cuidando, en su ejecución, no dañar las paredes circundantes.
- Una vez fraguado el mortero se colocará la tuerca de cáncamo (suministrada con el anclaje) para

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO	IMPOR
	instalar la retención preformada apropiada y equipada con guardacabos abierto; los cables de acometida se amarrarán por medio de una pinza, la cual sujetará a todos los conductores del haz en un conjunto homogéneo y compacto. • Anclajes (NI 18.87.01)						
	Postelete	3	1,00		3,00	32,31	96,93

APOA0TLCC3060 ud PTO. ANCLAJE AMARRE BT ACOMETIDA/RED SOBRE POSTE

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE ANCLAJE AMARRE BT ACOMETIDA/RED SOBRE POSTE, REGULADO Y ENGRAPADO DEL CABLE, COMPRENDE POR LO TANTO LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

- EL MONTAJE DE LOS CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS, EN LOS APOYOS, SE REALIZARÁ CON LA LONGITUD DE TORNILLO APROPIADA A LAS DIMENSIONES DEL MISMO.
- EL ANCLAJE O AMARRE SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE RETENCIÓN PREFORMADA (EQUIPADA CON GUARDACABOS ABIERTO) QUE, A SU VEZ, SE FIJARÁ AL APOYO MEDIANTE TORNILLO DE CÁNCAMO PASANTE, SEGÚN NI 18.90.01.
- LA TORNILLERÍA A UTILIZAR SERÁ DE MÉTRICA M 16 Y SE MONTARÁ CON TUERCA, ARANDELA Y EL PRECEPTIVO PASADOR DE SEGURIDAD; EL PAR DE APRIETE QUE SE APLICARÁ A LA TORNILLERÍA SERÁ DE 7 DAN.M.

Apoyos Ángulo	9	2,00	18,00				
Fin de línea	1	1,00	1,00				
Postelete	1	1,00	1,00				
				20,00	25,86		517,20

CRUA0CELC1030 ud INST/SUST ARMADO FACHADA POSTELETE PMF-3X400

Unidad de contratación que comprende la ejecución completa de las tareas de transporte, acopio y montaje/sustitución de un Armado Fachada Postelete PMF-3X400. Para ello, se colocará el postelete de 3 m de altura con garras de anclaje de una longitud de 400 mm. (componente del propio postelete) recibidas en huecos mediante mortero de cemento, y recibiendo-alisando la zona de empotramiento, pintando en caso necesario. Se incluye en el recurso la recuperación como residuo, y su gestión en caso de sustitución.

Nuevos posteletes	1	3,00	3,00				
				3,00	252,94		758,82

APOZ0ANTC2300 ud ANTIESCALO ANT/28X31 O ANT/38X41 (AP. HORMIGON)

Apoyos de hormigón Comprende todas las actividades de transporte, acopio y colocación de antiescalo en apoyos de hormigón con dimensiones comprendidas entre 280 y 310 mm. o entre 380 y 410 mm y 1560 mm de longitud. En caso de instalación en apoyo con antiescalo existente por deterioro o falta de elementos, está incluido en el recurso el desmontaje e instalación del nuevo, así como la gestión del residuo de los elementos desmontados. Se incluyen en el recurso todos los medios y pequeños materiales necesarios para su fijación (tornillos, fleje, etc.).

- Para el forrado de estos apoyos, los antiescalos serán de material plástico (2 paneles).
- Irán fijados al poste mediante 8 tornillos barraqueros.
- Se colocarán a partir de una altura de 1500 mm. desde el suelo.

Noma de consulta NI 52.36.02

Apoyo existente	1	1,00	1,00				
				1,00	23,74		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1. APOYOS Y PUNTOS AMARRE.....					8.838,9



SUBCAPÍTULO 3.2. CONDUCTORES AÉREOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
TRAA0TLCC0280	ml TENDIDO 3X50+1X29,5 APOYOS/CALLES UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS TAREAS DE TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DEL CABLE, Y MATERIALES NECESARIOS. • TENDIDO DE CABLE AISLADO CABLEADO EN HAZ TIPO RZ, COMPRENDE LAS SIGUIENTES OPERACIONES : • SE REGULARÁ LA TENSIÓN MECÁNICA PRESCRITA EN EL PROYECTO, COMPROBANDO QUE LA FLECHA ES LA CORRESPONDIENTE AL VANO Y A LA TEMPERATURA EN EL MOMENTO DEL TENDIDO. ASIMISMO SE COMPROBARÁ QUE EL HAZ DE CABLES QUEDE SITUADO A LAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS, TANTO DEL SUELO COMO DE LOS SERVICIOS CRUZADOS. • ANTES DE PROCEDER AL AMARRE SE COMPROBARÁ QUE EL NEUTRO FIADOR NO ESTÁ SOMETIDO A TORSIÓN Y QUE EL HAZ DE CABLES CONFORMA UN PASO DE CABLEADO UNIFORME Y HOMOGÉNEO EN TODO SU RECORRIDO. • FINALIZADO EL TENDIDO SE PROCEDERÁ AL AMARRE DEL NEUTRO FIADOR (CABLES DE RED), INSTALANDO LAS ABRAZADERAS QUE EVITEN EL DESTRENZADO DEL HAZ, SEGÚN CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS. • SE PONDRÁ A TIERRA EL TENDIDO CADA 300 M. • MEDIOS • LOS MECANISMOS PARA TENSADO DE LOS CABLES SERÁN DE LA FORMA MÁS ADECUADAS A LOS CABLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. • LAS HERRAMIENTAS O ÚTILES QUE SE EMPLEEN PARA LOS CABLES NO PRODUCIRÁN DAÑO AL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS NI A LAS CONEXIONES.	1	559,00	559,00	9,93 5.550,87
	Nuevo tramo de LABT	1	559,00	559,00	9,93 5.550,87

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
TRAA0TLCC0240	ml TENDIDO 2X25 APOYOS/CALLES UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS TAREAS DE TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DEL CABLE, Y MATERIALES NECESARIOS. • TENDIDO DE CABLE AISLADO CABLEADO EN HAZ TIPO RZ, COMPRENDE LAS SIGUIENTES OPERACIONES : • SE REGULARÁ LA TENSIÓN MECÁNICA PRESCRITA EN EL PROYECTO, COMPROBANDO QUE LA FLECHA ES LA CORRESPONDIENTE AL VANO Y A LA TEMPERATURA EN EL MOMENTO DEL TENDIDO. ASIMISMO SE COMPROBARÁ QUE EL HAZ DE CABLES QUEDE SITUADO A LAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS, TANTO DEL SUELO COMO DE LOS SERVICIOS CRUZADOS. • ANTES DE PROCEDER AL AMARRE SE COMPROBARÁ QUE EL NEUTRO FIADOR NO ESTÁ SOMETIDO A TORSIÓN Y QUE EL HAZ DE CABLES CONFORMA UN PASO DE CABLEADO UNIFORME Y HOMOGÉNEO EN TODO SU RECORRIDO. • FINALIZADO EL TENDIDO SE PROCEDERÁ AL AMARRE DEL NEUTRO FIADOR (CABLES DE RED), INSTALANDO LAS ABRAZADERAS QUE EVITEN EL DESTRENZADO DEL HAZ, SEGÚN CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS. • SE PONDRÁ A TIERRA EL TENDIDO CADA 300 M. • MEDIOS • LOS MECANISMOS PARA TENSADO DE LOS CABLES SERÁN DE LA FORMA MÁS ADECUADAS A LOS CABLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. • LAS HERRAMIENTAS O ÚTILES QUE SE EMPLEEN PARA LOS CABLES NO PRODUCIRÁN DAÑO AL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS NI A LAS CONEXIONES.	1	70,00	70,00	6,25
	Acometidas proyectadas	1	70,00	70,00	6,25


Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR	
TRAA0TLCC0340	<p>ml TENDIDO 2X25 POSADA EN FACHADA/BAJADO APOYO</p> <p>UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS TAREAS DE TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DEL CABLE, Y MATERIALES NECESARIOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TENDIDO DE CABLE AISLADO CABLEADO EN HAZ TIPO RZ, COMPRENDE LAS SIGUIENTES OPERACIONES: <ul style="list-style-type: none"> • SE REGULARÁ LA TENSIÓN MECÁNICA PRESCRITA EN EL PROYECTO, COMPROBANDO QUE LA FLECHA ES LA CORRESPONDIENTE AL VANO Y A LA TEMPERATURA EN EL MOMENTO DEL TENDIDO. ASIMISMO SE COMPROBARÁ QUE EL HAZ DE CABLES QUEDE SITUADO A LAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS, TANTO DEL SUELO COMO DE LOS SERVICIOS CRUZADOS. • ANTES DE PROCEDER AL AMARRE SE COMPROBARÁ QUE EL NEUTRO FIADOR NO ESTÁ SOMETIDO A TORSIÓN Y QUE EL HAZ DE CABLES CONFORMA UN PASO DE CABLEADO UNIFORME Y HOMOGÉNEO EN TODO SU RECORRIDO. • FINALIZADO EL TENDIDO SE PROCEDERÁ AL AMARRE DEL NEUTRO FIADOR (CABLES DE RED), INSTALANDO LAS ABRAZADERAS QUE EVITEN EL DESTRENZADO DEL HAZ, SEGÚN CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS. <ul style="list-style-type: none"> • SE PONDRÁ A TIERRA EL TENDIDO CADA 300 M. • MEDIOS • LOS MECANISMOS PARA TENSADO DE LOS CABLES SERÁN DE LA FORMA MÁS ADECUADAS A LOS CABLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. • LAS HERRAMIENTAS O ÚTILES QUE SE EMPLEEN PARA LOS CABLES NO PRODUCIRÁN DAÑO AL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS NI A LAS CONEXIONES 	1	30,00	30,00	6,48	194,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2. CONDUCTORES AÉREOS.....					6.182,7	
TOTAL CAPÍTULO 3. LABT PROYECTADA.....					15.021,76	

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitcaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
--------	-------------	---------------	-------	----------	--------------



CAPÍTULO 4. TERMINACIONES - CONECTORES - EMPALMES - BT

CRSA0EMPU0010 ud CONEXION/ DESCONEXION TRIFASICA BT (3F+N) SIN TERMINALES
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, BIEN SEA EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN O CGP.
 QUEDA INCLUIDO DENTRO DE ESTA UNIDAD LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LA LÍNEA EN CASO DE QUE FALTE LA MISMA.
 LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO, TRABAJO EN TENSIÓN O SIN TENSIÓN (TET-TST) ESTÁN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA UNIDAD, Y DEPENDERÁ DE LA PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO.

Nuevas acometidas	3	2,00	6,00	6,00	29,90	179,40
-------------------	---	------	------	------	-------	--------

TRAZ0ETDC0450 ud CONFECCION INST/SUST TERMINAL LABT
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE SOLO MANO DE OBRA DE LA CONFECCIÓN O SUSTITUCIÓN DE UN TERMINAL DE BAJA TENSIÓN PARA CUALQUIER SECCIÓN DE CABLE HASTA 150 AL.

Conexión acometidas	3	2,00	6,00	6,00	13,75	82,50
---------------------	---	------	------	------	-------	-------


TRAA0ETDC0470 ud MATER TERMINAL LABT
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL MATERIAL DEL TERMINAL PREAISLADO CORRESPONDIENTE A:
 • TERMINAL PREAISLADO A COMPRESIÓN TAC-25 AL
 • TERMINAL PREAISLADO A COMPRESIÓN TAC-29,5 ALM
 • TERMINAL PREAISLADO A COMPRESIÓN TAC-50 AL
 • TERMINAL PREAISLADO A COMPRESIÓN TAC-54,6 ALM
 • TERMINAL PREAISLADO A COMPRESIÓN TAC-80 ALM
 • TERMINAL PREAISLADO A COMPRESIÓN TAC-95 AL
 • TERMINAL PREAISLADO A COMPRESIÓN TAC-150 AL

Conexión acometidas	3	2,00	6,00	6,00	2,27	13,62
---------------------	---	------	------	------	------	-------

TRAZ0ETDC0600 ud MATERI DERIVACION LABT-DPA; LAMT-CCX
 Unidad de contratación por unidad que recoge única y exclusivamente el material correspondiente:
 - Derivación por perforación de aislamiento DPA 16-54/6-30
 - Derivación por perforación de aislamiento DPA 80-150/6-3
 - Derivación por perforación de aislamiento DPA 25-95
 - Derivación por perforación de aislamiento DPA 150/50-150

Conexión con LABT proyectadas	1	4,00	4,00			
Conexión acometidas	4	2,00	8,00	12,00	2,39	28,68


Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
TRAZ0ETDU0590	ud CONFECCION DERIVACION LABT-DPA; LAMT-CCX				
	Unidad de contratación por unidad que recoge solo la mano de obra de confección de una conexión para derivación por perforación de aislamiento para cualquier sección de acometida o trenzado de baja tensión o cualquier sección de cables con cubierta CCX de media tensión. Queda incluida la mano de obra de la retirada del elemento de conexión en caso de que cambie la ubicación de la nueva conexión con el mismo cable.				
	Conexión con LABT proyectada	1	4,00	4,00	
	Conexión acometidas	4	2,00	8,00	
				12,00	8,97
					107,64
TOTAL CAPÍTULO 4. TERMINACIONES - CONECTORES - EMPALMES - BT					411,84



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
--------	-------------	---------------	-------	----------	--------------

CAPÍTULO 5. DESMONTAJES



TRFB0TRDU0020 ud DESMONTAJE TRAF0 CT/CTIN/COMPACTO

Unidad de contratación que recoge la actividad de movimientos requeridos en CTs para los trabajos necesarios de desmontaje de Transformador/CTIN/Compacto.

Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son el desmontaje de la defensa en caso necesario (y posterior montaje si se utiliza el recurso para una sustitución de transformador), desconexión de los cables, desmontaje y retirada, y transporte a almacén de contratista, almacén logístico o centro logístico de residuos peligrosos (Incluido transporte ADR de transformador contaminado con PCB)(siempre y cuando la distancia entre el CT y el CAT sea menor a 50km), así como alta del material desmontado en almacén.

Así mismo, también se incluyen en la contratación de la unidad la relación de trabajos indirectos, como son la preparación de la zona de trabajo, tareas previas preparativas a la propia del trabajo (aligerar-abrir puertas-tapas-techos), reserva de espacios de aparcamiento camiones, balizamiento-señalización de la zona.

Cuando se requieran trabajos de apertura, cierre y sellado de tapas/techo, estarán incluidos en la unidad

Desmontaje trafo 25 KVA actual	1		1,00		
				1,00	246,64
					246,64

DLAZ0AISU0100 ud ACHAT/DESMONT CADENA/AISLADOR COMPOSITE POR SUSTITUCION

En apoyo 2088	1	3,00	3,00		
				3,00	25,48
					76,44

DLAZ0MADU0030 ud ACHAT/DESMONT POSTE MADERA (UNIDAD)

El Achat/Desmont Poste Madera (unidad) comprende las siguientes operaciones:

Chatarra – Los apoyos de madera no se consideraran como reutilizables en actividades de construcción y mantenimiento. En todo caso se seguirá el procedimiento descrito en el MO.02.P2.05. Los apoyos de madera se desmontarán por unidad, sin posibilidad de ser troceados. En caso de estar sujetos sobre una zanca de hormigón, levantamiento de la cimentación de la zanca si la tuviese a 50 cm de su profundidad, queda incluido el transporte al CAT con la obligatoriedad de entregarlo con el anexo H (“ficha de entrega de postes de madera tratados”) cumplimentado.

Apoyos a desmontar	1	3,00	3,00		
				3,00	58,48
					175,44


DLAZ0HORU0020 ud ACHAT/DESMONT POSTE HORMIGON (UNIDAD)

Apoyos a desmontar	1	6,00	6,00		
				6,00	221,05
					1.326,30

DLAA0TLCU0260 ml ACHAT/DESMONT BIFASICA/TRIFASICA HASTA 3*25 (AL) (M)

DESMONTAR CABLE FORRADO HASTA 3X25, EL HAZ COMPLETO SE REBOBINARÁ EN ROLLO PARA SU ACHATARRAMIENTO QUEDANDO INCLUIDO EL TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DISPUESTO POR IBERDROLA.


Desmontaje conductor 2x16	1	222,00	222,00		
				222,00	1,64



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
DLAZ0TLCU0130	ml ACHAT/DESMONT CONDUCTOR DESNUDO DE LA < 70 DESMONTAR CONDUCTOR DESNUDO POR METRO DE LA < 70 Y REBOBINADO EN BOBINAS DESUSADAS O EN ROLLOS PARA SU ACHATARRAMIENTO, QUEDANDG INCLUIDO EL TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DISPUESTO POR IBERDROLA.				
	Conductor desnudo	1 358,00	358,00	358,00	0,27 96,66
TOTAL CAPÍTULO 5. DESMONTAJES					2.285,56



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
--------	-------------	---------------	-------	----------	--------------



CAPÍTULO 6. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN

COMZ0SERU0720 ud ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA START

Ante un trabajo programado a ejecutar por la Contrata y una vez confirmado por parte del personal de Iberdrola la solicitud de DESCARGO autorizada, el contratista adjudicatario de la obra, con trabajadores cualificados y bajo la supervisión y coordinación de un Agente Zona Trabajo (AZT), realizará las siguientes acciones:

1. Visita previa a instalación (tantas como sean necesarias) para estudiar viabilidad de trabajo:

- Inspeccionar estado instalación
- Delimitación ZONA DE TRABAJO
- Realización de esquema
- Análisis dificultades de ejecución y proximidad a tensión

2. En el inicio del descargo, realización de maniobras necesarias, para dejar la instalación (línea de MT/AT ó Centro de Transformación) sin tensión, con apertura con corte visible o efectivo de todas las fuentes de tensión.

3. Verificación ausencia de tensión y puesta a tierra de la instalación, es decir, conjunto de acciones coordinadas a seguir para dejar la instalación en condiciones de seguridad para poder establecer la Zona Protegida o la Zona de Trabajo para trabajar en ella, o en su proximidad, SIN TENSIÓN, incluyendo aportación de herramientas adecuadas (juego de tierras, pértigas...), según Real Decreto 614/2001 y aplicando los criterios particulares de IBD recogidos en el MO.07.P2.03 “Seguridad e higiene - Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en instalaciones de alta tensión”, asumiendo las funciones propias del AZT.

4. Una vez terminado el trabajo y dejado la zona de trabajo libre de herramientas y equipos utilizados, deberán comunicar al Centro de Control (CROI) de Iberdrola el estado de la instalación, dando por terminado los trabajos.

5. Maniobras reposición de la instalación en coordinación con el Centro de Control, y asumiendo las funciones de AZT.

Todas estas acciones serán dirigidas y coordinadas por un trabajador de la contrata con formación adecuada para desempeñar las funciones de AZT, tal, como se define en el MO.07.P2.03, que habrá sido nombrado por la empresa contratista, reservándose Iberdrola el derecho a verificar su cualificación. Para cada trabajo se asignará un AZT, que será el interlocutor con el CROI para la ejecución de las maniobras y preparación de la zona de trabajo y posterior reposición del suministro

1	1,00	1,00	90,00	90,00
---	------	------	-------	-------

COMZ0GEAU0230 ud GESTION Y TRANSPORTE DE GRUPOS ELECTROGENOS

Es preceptivo que el contratista de montaje aporte este servicio en los trabajos programados.

Esta actividad relacionada con la instalación de grupos electrogenos en las obras de IBERDROLA se encuentra recogido en el MT 2.03.00 de recursos de contratación.

Los procedimientos de conexión y desconexión de grupos electrogenos estarán sujetos a lo establecido en el MT 2.13.25-Instalación de grupos electrogenos.

Cuando se solicite la aportación de grupos electrogenos al contratista de montaje, y no al especialista, el contratista de montaje percibirá una compensación por los gastos incurridos en la gestión y coordinación de los grupos.


1	1,00	1,00	240,00	240,00
---	------	------	--------	--------

COMZ0GEAU0280 ud GE ALQUILADO >25/200 KVA, PRIMERAS 8 HORAS

Grupo Eléctrico Alquilado de 25 a 200 KVA. Primeras 8 horas.

Según MT 3.41.01

1	1,00	1,00	489,60	
---	------	------	--------	--






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO	IMPOR
COMZ0GEAU0370	ud HORA GE ALQUILADO > 25/200 KVA> 8 HORAS. Horas adicionales de Alquiler de Grupo Electrógeno de 25 a 200 KVA.. Según MT 3.41.01	2		2,00	21,40	42,80
CRSA0EMPU0010	ud CONEXION/ DESCONEXION TRIFASICA BT (3F+N) SIN TERMINALES UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, BIEN SEA EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN O CGP. QUEDA INCLUIDO DENTRO DE ESTA UNIDAD LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LA LÍNEA EN CASO DE QUE FALTE LA MISMA. LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO, TRABAJO EN TENSIÓN O SIN TENSIÓN (TET-TST) ESTÁN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA UNIDAD, Y DEPENDERÁ DE LA PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO. En grupo electrógeno	1	4,00	4,00	29,90	119,60
TOTAL CAPÍTULO 6. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN						982,00

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS					
7.1	Gestión de Residuos de la construcción Ud. Presupuesto de Gestión de Residuos, según la valoración indicada en el Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto (6.- Estimación del Coste de Tratamiento de los RCD's)			1,00	273,50
TOTAL CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS.....					273,50




Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PARCIALES	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO IMPOR
CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD					
8.1	SEGURIDAD Y SALUD Ud. Presupuesto destinado a Medidas de Seguridad y Salud en la obra, según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.			1,00	350,00 350,00
TOTAL CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD					350,00
TOTAL					34.517,31



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>





RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EURO
1.	SUSTITUCIÓN TRAFECTIVA "SAUCEDA"	14.383,31
-1.1	-PUSTA A TIERRA.....	149,50
-1.2	-TRANSFORMADOR	13.246,34
-1.3.	-INTERCONEXIONES MT / BT	389,97
-1.4.	-ACCESOS Y VARIOS	597,50
2.	ADECUACIÓN AVIFAUNA APOYO 2088.....	809,34
3.	LABT PROYECTADA.....	15.021,76
-3.1	-APOYOS Y PUNTOS AMARRE	8.838,99
-3.2	-CONDUCTORES AÉREOS	6.182,77
4.	TERMINACIONES – CONECTORES – EMPALMES - BT	411,84
5.	DESMONTAJES.....	2.285,56
6.	PUSTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN	982,00
7.	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	273,50
8.	SEGURIDAD Y SALUD	350,00
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	34.517,31

CONCLUSIÓN

El Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones descritas, asciende a un importe de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (34.517,31 €), tal y como se describe en el presente capítulo de Mediciones y Presupuesto.

En Mérida, a ENERO de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial

**COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES**

AENOR
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-12777/2005

Nº.Colegiado.: 890
BARROSO BARRENA, ALONSO
VISADO Nº.: CC00148/24
DE FECHA: 14/02/2024
Autenticación: 000535165185

**VISADO
COGITI**

Fdo.: Alonso Barroso Barrera

CÁCERES
000535165185
CC00148/24



PLANOS




ÍNDICE



- 01.01. Localización.
- 01.02. Situación.
02. Emplazamiento.
03. Parcelario.
04. Perfil longitudinal.
05. Detalle alzado CTIA.
06. Detalles puesta a tierra y esquema unifilar CTIA.
07. Detalles de aisladores y seccionadores.
08. Detalles de Apoyos de Hormigón B.T.
09. Detalles Empalmes y Conexiones.
10. Detalles Abrazaderas y Anclajes.
11. Detalles Picas y grapas PaT.





Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://evisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



PROMOTOR:
i-DE
Grupo IBERDROLA

PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:
seyceX

El Ingeniero Autor del Proyecto
Fdo.: Alonso Barroso Barrera

PLANO:
LOCALIZACIÓN

FECHA:
ENERO de 2024

PLANO Nº:
ESCALA:
S/E

01.01
CÁCERES
FECHA: ENERO de 2024
ISO 15924-3





SITUACIÓN

T.M DE TORREJONCILLO



Documento visado con número: CC0014824 y CSV nº V-21WVF7NONW48102 verificable en <http://avisaco.cogitica.es/validar/ValidarCSV.aspx>



PROMOTOR: 	PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)	PROYECTADO: 	El Ingeniero Autor del Proyecto  Fdo.: Alonso Barroso Barrera	PLANO: SITUACIÓN	FECHA: ENERO de 2024	PLANO N°: 01.02 ESCALA: S/E 
--	--	--	--	----------------------------	-------------------------	--



LEYENDA	
	LAMT existente
	LABT (B2) trifásica existente
	LABT (B1) existente
	LABT a desmontar
	LABT proyectada
	Apoyos celosia existentes
	Transformador a retirar
	Nuevo transformador proyectado
	Suministros existentes
	Apoyos de hormigón existentes
	Apoyos de madera existentes
	Posteletes existentes
	Apoyos de madera a desmontar
	Apoyos de hormigón a desmontar
	Apoyos de hormigón proyectados

VISADO
 COGITI


 CACERES
 006555165185



LEYENDA	
	LAMT existente
	LABT (B2) trifásica existente
	LABT (B1) existente
	LABT a desmontar (conductor desnudo)
	LABT proyectada
	Apoyos celosia existentes
	Transformador a retirar
	Nuevo transformador proyectado
	Suministros existentes
	Apoyos de hormigón existentes
	Apoyos de madera existentes
	Posteletes existentes
	Apoyos de madera a desmontar
	Apoyos de hormigón a desmontar
	Apoyos de hormigón proyectados

PROMOTOR: 	PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)	PROYECTADO: 	El Ingeniero Autor del Proyecto 	PLANO: EMPLAZAMIENTO (3)	FECHA: ENERO de 2024	PLANO N°: 02.03

Documento visible con número: CG014824 y CSV nº V-73WVFJ7NONW40L02 verificable en <http://revisado.cogitacaceres.org/validar/ValidadorCSV.aspx>



LEYENDA	
	LAMT existente
	LABT (B2) trifásica existente
	LABT (B1) existente
	LABT a desmontar
	LABT proyectada
	Apoyos celosia existentes
	Transformador a retirar
	Nuevo transformador proyectado
	Suministros existentes
	Apoyos de hormigón existentes
	Apoyos de madera existentes
	Posteletos existentes
	Apoyos de madera a desmontar
	Apoyos de hormigón a desmontar
	Apoyos de hormigón proyectados

PROMOTOR:

PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:

El Ingeniero Autor del Proyecto

 Fdo.: Alonso Barroso Barrera


PLANO:
PARCELARIO (GENERAL)

FECHA:
 ENERO de 2024

PLANO N°:
03.00
 ESCALA:
1:2000



Documento validado en http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx



LAMT 4854-04
"AGUAS ABAJO"
DE STR "GALISTEO"
13.2kV

APOYO N°5077

SECCIONADORES
CC13133

CTIA "SAUCEDA"
N°140301910

NUEVO TRAF0
100kVA
PROYECTADO

APOYO N°5076

APOYO N°2088

SECCIONADORES
CC12083

APOYO N°2087

10193A00600027

10193A00600020

10193A00600021

LABT L-01 del CT
"Sauceda" N°140301910

10193A00600029

10193A00600030

10193A00600031

LEYENDA	
	LAMT existente
	LABT (B2) trifásica existente
	LABT (B1) existente
	LABT a desmontar
	LABT proyectada
	Apoyos celosia existentes
	Transformador a retirar
	Nuevo transformador proyectado
	Suministros existentes
	Apoyos de hormigón existentes
	Apoyos de madera existentes
	Posteletes existentes
	Apoyos de madera a desmontar
	Apoyos de hormigón a desmontar
	Apoyos de hormigón proyectados

Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW40L02 verificable en <http://revisado-cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

PROMOTOR:



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:



El Ingeniero Autor del Proyecto



Fdo.: Alonso Barroso Barrera

PLANO:

PARCELARIO
(1)

FECHA:

ENERO de 2024

PLANO Nº:

03.01
CÁCERES


ESCALA:

1:1000

VISADO
COGITI





006595166185



LEYENDA	
	LAMT existente
	LABT (B2) trifásica existente
	LABT (B1) existente
	LABT a desmontar
	LABT proyectada
	Apoyos celosia existentes
	Transformador a retirar
	Nuevo transformador proyectado
	Suministros existentes
	Apoyos de hormigón existentes
	Apoyos de madera existentes
	Posteletes existentes
	Apoyos de madera a desmontar
	Apoyos de hormigón a desmontar
	Apoyos de hormigón proyectados

Documento visado con número: CC0014824 y CSV N° V-73WVF77N0WV#0102 verificable en http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx





LEYENDA	
	LAMT existente
	LABT (B2) trifásica existente
	LABT (B1) existente
	LABT a desmontar (conductor desnudo)
	LABT proyectada
	Apoyos celosia existentes
	Transformador a retirar
	Nuevo transformador proyectado
	Suministros existentes
	Apoyos de hormigón existentes
	Apoyos de madera existentes
	Posteletes existentes
	Apoyos de madera a desmontar
	Apoyos de hormigón a desmontar
	Apoyos de hormigón proyectados

PROMOTOR:

PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁ CERES)

PROYECTADO:

El Ingeniero Autor del Proyecto


 Fdo.: Alonso Barroso Barrera

PLANO:
EMPLAZAMIENTO
 (3)

FECHA:
 ENERO de 2024

PLANO N°:
 03.03
 CÁ CERES
 ESCALA:
 1:1000

Documento visado con número: C60148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW40L02 verificable en http://levisado.cogitcaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx



APOYO	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	Postelete existente
COTAS DEL TERRENO (m)	232	232.1	232	231.9	231.6	231.25	231.15	231.1	231	231	231	231	231	231
DESNIVEL (m)		0.1	-0.1		-0.1	-0.3	-0.35	-0.1	-0.05	-0.1	0	0	0	0
DISTANCIAS PARCIALES (m)		48.89	47.2	51.09	42.25	31.31	45.12	42.66	50.59	56	58.28	20.96	49.17	15.14
DISTANCIAS AL ORIGEN (m)	0	48.89	96.09	147.18	189.43	220.75	265.87	308.53	359.12	415.12	473.4	494.36	543.36	558.5
LONGITUD VANO (m)		48.89	47.2	51.09	42.25	31.31	45.12	42.66	50.59	56	58.28	20.96	49.17	15.14
ZONA		A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B
APOYO	HV-630/R9	HV-630/R9	HV-630/R9	HV-630/R9	HV-630/R11	HV-630/R9	HV-630/R9	HV-630/R9						
FUNCIÓN	Fin de Línea	Alineación	Alineación	Ángulo	Ángulo	Ángulo	Estrellamiento	Ángulo	Ángulo	Ángulo	Alineación	Ángulo	Ángulo	Ángulo
CIMENTACIÓN	0,60 x 1,83 m	0,60 x 1,83 m	0,60 x 1,83 m	0,60 x 1,83 m	0,65 x 1,91 m	0,60 x 1,83 m	0,60 x 1,83 m	0,60 x 1,83 m						

PROMOTOR: iDE Grupo IBERDROLA	PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)	PROYECTADO: seyce	El Ingeniero Autor del Proyecto: Fdo.: Alonso Barroso Barrera	PLANO: PERFIL LONGITUDINAL	FECHA: ENERO de 2024	PLANO N°: 06.01	ESCALA: H = 1:500 V = 1:125	FORMATO: 297x1300 mm
--	--	-----------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------




Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVF7JN0WVH0L02 verificable en <http://visado.cogitacaceres.org/validar/validacionCSV.aspx>

VISADO
COGITI

CÁCERES
CC00148/24

ALZADO



CTIA Saucedá



Documento visado con número: CC00148/24 y CSY nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



PROMOTOR:



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" Nº140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:



El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Alonso Barroso Barrena



PLANO:

DETALLES, ALZADO CTIA

FECHA:

ENERO de 2024


PLANO Nº:

05
CÁCERES
CC00148/24

ESCALA:
S/E

PUESTAS A TIERRA

ESQUEMA UNIFILAR



TIERRA DE PROTECCIÓN
 Picas: $L_p = 8 \text{ m}$, $\varnothing = 14 \text{ mm}$
 Conductor: Cu desnudo, $S = 50 \text{ mm}^2$


TIERRA DE SERVICIO
 Picas: $L_p = 2 \text{ m}$, $\varnothing = 14 \text{ mm}$
 Conductor: Cu desnudo, $S = 50 \text{ mm}^2$

TIERRA DE PROTECCIÓN
 Configuración: 20-20/8/48
 Profundidad electrodo: 0.8 m
 Sección conductor: 50 mm²
 Diámetro picas: 14 mm
 Número de picas: 4
 Longitud picas: 8

NOTA: Se instalará una losa de hormigón de espesor total 20 cm. como mínimo, y que sobresalga 1,2 m. del borde de la base de la columna o poste. Dentro de esta losa (plataforma del operador) y hasta 1 m. del borde de la base de la columna o poste se embeberá un mallazo electrosoldado de 4 mm. de diámetro como mínimo formando una retícula de 0,30x0,30m. Este mallazo debe conectarse a dos puntos opuestos de la puesta a tierra. El mallazo tendrá por encima al menos 10 cm. de hormigón.

TIERRA DE SERVICIO
 Configuración: 5/32.
 Profundidad electrodo: 0.5 m
 Separación picas: 3 m
 3 picas en hilera unidas por conductor horizontal
 Sección conductor: 50 mm²
 Diámetro picas: 14 mm
 Longitud picas: 2

NOTA: El conductor de conexión entre el neutro del transformador y el electrodo de la tierra de servicio será de cable aislado 0,6/1kV de 50 mm² en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (mínimo)



Documento visado con número: CC00148/24 y CSY nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

PROMOTOR:



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" Nº140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:



El Ingeniero Autor del Proyecto



Fdo.: Alonso Barroso Barrera

PLANO:

DETALLES, PUESTA A TIERRA Y ESQUEMA UNIFILAR CTIA

FECHA:

ENERO de 2024


PLANO Nº:

06
 CACERES
 ESCALA: S/E




006595165185

CADENA DE AMARRE




AISLADORES PARA AVIFAUNA




Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVFJ7NONW4LO2 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

SECCIONADOR 'XS'





CADENA DE SUSPENSION



Características Aislador de Composite Bastón Largo

DESIGNACIÓN	Lt (mm)	La (mm)	Línea de Fuga (mm)	Tensión U nominal (kV)
U70YB30P AL	1170	>=1020	1020	30



DESIGNACIÓN	Longitud (L)	Paso (mm)	Diámetro espiral (mm)
PECA-1000-A	> 1150	140	200

PROMOTOR:



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" Nº140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:



El Ingeniero Autor del Proyecto



Fdo.: Alonso Barroso Barrera

PLANO:

DETALLES DE AISLADORES

FECHA:

ENERO de 2024

PLANO Nº:


07

ESCALA: S/E




006595165185

PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO




POSTES DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO "HV", NI 52.04.01




Designación Iberdrola poste "HV"	CIMENTACION			
	a m	h m	Excav. m3	Hormigón m3
HV 160 9R	0,50	1,44	0,36	0,299
HV 160 11R	0,55	1,51	0,45	0,373
HV 250 9R	0,50	1,57	0,39	0,325
HV 250 11R	0,55	1,64	0,49	0,403
HV 250 13R	0,60	1,70	0,61	0,490
HV 400 9R	0,55	1,70	0,51	0,409
HV 400 11R	0,60	1,77	0,63	0,501
HV 400 13R	0,65	1,83	0,77	0,601
HV 630 9R	0,60	1,83	0,65	0,558
HV 630 11R	0,65	1,91	0,80	0,671
HV 630 13R	0,70	1,97	0,96	0,793
HV 630 15R	0,75	2,03	1,14	1,924
HV 630 17R	0,80	2,08	1,33	1,065
HV 800 9R	0,60	1,94	0,69	0,588
HV 800 11R	0,65	2,01	0,84	0,707
HV 800 13R	0,70	2,08	1,01	0,835
HV 800 15R	0,75	2,13	1,19	0,972
HV 800 17R	0,80	2,18	1,39	1,119
HV 1000 9R	0,70	1,96	0,96	0,823
HV 1000 11R	0,75	2,04	1,14	0,971
HV 1000 13R	0,80	2,11	1,35	1,127
HV 1000 15R	0,85	2,17	1,56	1,294
HV 1000 17R	0,90	2,22	1,79	1,470

ANGULO CON RETENCIÓN PREFORMADA



FIN DE LÍNEA CON RETENCIÓN PREFORMADA



PROMOTOR:



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:



El Ingeniero Autor del Proyecto



Fdo.: Alonso Barroso Barrera

PLANO:

DETALLES APOYOS DE HORMIGÓN B.T.

FECHA:



ENERO de 2024

PLANO N°:

08.01 ESCALA: S/E



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WWFJ7NONW40L02 verificable en <http://revisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



Documento visado con número: CC00148/24 y CSY nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

PROMOTOR:



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" Nº140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:



El Ingeniero Autor del Proyecto



Fdo.: Alonso Barroso Barrena

PLANO:

DETALLES AMARRES CONDUCTOR EN APOYOS

FECHA:

ENERO de 2024


PLANO Nº:

08.02
CÁCERES
FORMATO
CC00148/24
ISO A23

ESCALA:
S/E



006595165185



Montaje de la ménsula de acero con abarcón y cuna




Fig. 1: Ménsula de acero con abarcón





Fig. 3: Cuna de suspensión simple



Montaje del conjunto ménsula de aluminio y cuna




Fig. 2: Ménsula soporte de aluminio




Fig. 4: Cuna de suspensión con eslabón

PROMOTOR:



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:



El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Alonso Barroso Barrera

PLANO:

DETALLES HERRAJES PARA APOYOS DE B.T. EN SUSPENSIÓN

FECHA:

ENERO de 2024

PLANO N°:

08.03 CACERES

ESCALA: S:E


CC00148/24



Documento visado con número: CC00148/24 y CSY nº V-73WVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogitacaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>



NI 58.21.01 DERIVACIONES POR CUÑA A PRESIÓN



CARACTERÍSTICAS

DESIGNACIÓN	COLOR IMPULSOR	PRINCIPAL	DERIVADO	CÓDIGO			
				CONECTOR	IMPULSOR	CUBIERTA AISLANTE	
DCP 25/25	50-54.6	16/25	16/25	5821010	*	5821800	
DCP 50/16 DCP 50/25	IMPULSOR-ROJO	50-54.6	16 25	5821020 5821025	2525022 2525150		
DCP 56/30	IMPULSOR-ROJO	50-54.6	29.5	5821035		5821805	
DCP 50/50	IMPULSOR-AZUL	50-54.6	50-54.6	5821030	*		
DCP 95/16 DCP 95/25			80-95	16 25			5821055 5821060
DCP 95/16 DCP 95/95				50-54.6			5821065
DCP 150/16 DCP 150/25			150	80-95			5821070
				16 25			5821100 5821105
DCP 150/50 DCP 150/95 DCP 150/150			150	50			5821110
				80-95			5821120
				150			5821130


PROTECCIÓN CADA CONECTOR SE PROTEGERÁ CON LA CORRESPONDIENTE CUBIERTA AISLANTE

* Loa códigos 2525022 y 2525024 corresponden al fabricante AMP
LoS códigos 2525150 y 2525152 corresponden al fabricante FRAMATONE

NI 58.24.01 CONECTORES POR PERFORACIÓN DEL AISLAMIENTO

PERFORACIÓN

(Conductor secundario)



PERFORACIÓN

(Conductor principal)

Designación	Seccion del conductor mm2		Código
	Principal	Derivado	
DPA 16-54/6-25	16-54	6-25	5824051
DPA 80-150/6-25	80-150	6-25	5824055
DPA 25-95/25-95	25-95	25-95	5824059
DPA 150/50-150	150	50-150	5824064


La conexión se realizará mediante aprete simultáneo del conductor principal y derivado, perforado el aislamiento de ambos conductores. El sistema de perforación será de forma dentada-piramidal. El tornillo de apriete estará provisto de cabeza fusible. Los materiales utilizados serán de aluminio o aleaciones de aluminio con carcasa de material aislante e impermeable. La estanqueidad de los conectores debe estar asegurada mediante el empleo de materiales cuyas características sean estables en el tiempo, y no debe estar basada totalmente en el empleo de grasas, gel, etc.

UTILIZACIÓN

En líneas aéreas de BT con conductores aislados cableados en haz. En todas las derivaciones de redes aéreas con cables RZ, sin necesidad de regenerar el aislamiento de éstos. Los conectores no deberán ser reutilizados después de su desconexión. Son conectores para trabajos en tensión pero sin carta en el cable derivado.

NI 58.14.01 MANGUITOS PREASILADOS A COMPRESIÓN

MATRIZ




CARACTERÍSTICAS

Designación	Ubicación del cable mm2	Carga de deslizamiento mínima daN	Matriz e mm2	L Mínimo mm	Código
MAC-16 AL	16 AL	120	17.3	100	5814020
MAC-25 AL	25 AL	180	17.3	100	5814050
MAC-50 AL	50 AL	360	17.3	100	5814130
MAC-95 AL	95 AL	685	17.3/21.5	100	5814230
MAC-150 AL	150 AL	1080	21.5	100	5814270
MAC-29,5 ALm	29,5 ALM	870	17.3	130	5814059
MAC-54,6 ALm	54,6 ALM	1500	17.3	130	5814140
MAC-80 ALm	80 ALM	2000	21.5	130	5814190

PROTECCIÓN EL INTERIOR IRÁ CUBIERTO CON GRASA NEUTRA DE ALTO PUNTO DE GOTA, SUPERIOR A 180°C
COMPRESIÓN: DE HUELLA HEXAGONAL A LO LARGO DE TODA LA CAÑA SEGÚN LAS MARCAS GRABADAS EN EL MANGUITO DE INICIOY DIRECCIÓN DE LA COMPRESIÓN

NI 58.54.01 TERMINALES PREAISLADOS A COMPRESIÓN



MATRIZ



CARACTERÍSTICAS

DESIGNACIÓN	SECCIÓN DEL CABLE mm	DIMENSIONES mm					CÓDIGO
		D	d	H	L MÍNIMO	MATRIZ E	
TAC-25 AL	25 AL	25	12.8	5	95	17.3	5854020
TAC-50 AL	50 AL	25	12.8	5	95	17.3	5854040
TAC-95 AL	95 AL	25	12.8	5	95	17.3/21.5	5854070
TAC-150 AL	150 AL	30	12.8	5	110	21.5	5854080
TAC-29.5 ALM	29.5 ALM	25	12.8	5	95	17.3	5854025
TAC-54.6 ALM	54.6 ALM	25	12.8	5	95	17.3	5854050
TAC-80 ALM	80 ALM	25	12.8	5	110	21.5	5854065

PROTECCIÓN EL INTERIOR IRÁ CUBIERTO CON GRASA NEUTRA DE ALTO PUNTO DE GOTA, SUPERIOR A 180°C
PROTECCIÓN DE HUELLA HEXAGONAL A LO LARGO DE TODA LA CAÑA SEGÚN LAS MARCAS GRABADAS EN EL MANGUITO DE INICIOY DIRECCIÓN DE LA COMPRESIÓN

PROMOTOR:



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:



El Ingeniero Autor del Proyecto



Fdo.: Alonso Barroso Barrera

PLANO:

DETALLES EMPALMES Y CONEXIONES EN AÉREO

FECHA:


ENERO de 2024

PLANO N°:

09 ESCALA: S/E




NI 52.40.11 ABRAZADERAS PARA LINEAS AÉREAS DE BT. CON CONDUCTORES AISLADOS



CARACTERÍSTICAS

Designación	L mm	Ancho Mínimo A mm	Resistencia de cierre daN	Material	Código
ASH 25 1	0,5+5 ₋	7,5	20	sintético o metálico	5240400
ASH 54 1	95+5	7,5	20	plastificado	5240401
ASH BP	705+5	7,5	20		5240404

NI 52.40.11 SOPORTES PARA FACHADAS EN BT




CARACTERÍSTICAS

DESIGNACIÓN	MEDIDAS mm					RESISTENCIA MECÁNICA daN				CÓDIGO
	S	T	d mm	A(I) mm	L(Z)	soporte		abrazadera		
						H	V	tracción	cierre	
SAF 25	20 ±0	≥30	25	7.5	105 ±5	50	20	20	20	5240165
SAF 54	50 ±0	≥40	50	7.5	195 ±5	75	40	20	50	5240153

(1) ANCHURA MÍNIMA DE LA ABRAZADERA
 (2) LONGITUD DESROLLADA MÍNIMA DE LA ABRAZADERA
 SAF 25 PARA HAZ DE 2x16, 2x25 Y 4x16
 SAF 54 PARA HAZ DE 3x25/54.6, 3x50/54.6, 3x95/54.6 Y 3x150/80
 LAS ABRAZADERAS DE CADA HAZ TENDRÁN UN ANCHO MÍNIMO D 7.5 MM SERÁN PARTE DE CADA SOPORTE Y TENDRÁN LA SUFICIENTE CAPACIDAD DE DIÁMETRO QUE POSIBILITE SU CIERRE
 EL ANCLAJE EN PARED SERÁ POR MEDIO DE TORNILLO CON TACO ANTIGIRATORIO O FORMANDO UN SOLO CONJUNTO CON SOPORTE Y TENDRÁN LA SUFICIENTE CAPACIDAD DE DIÁMETRO QUE POSIBILITE SU CIERRE
 EL ANCLAJE EN PARED SERÁ POR MEDIO DE TORNILLO CON TACO ANTIGIRATORIO O FORMANDO UN SOLO CONJUNTO CON CLAVO DE FIJACIÓN, PARA AMBOS SOPORTES
 LA LONGITUD EL TORNILLO O TACO (PARTE EMPOTRADA) SERÁ LA NECESARIA PARA CUMPLIR LOS ESFUERZOS MECÁNICOS ESPECÍFICOS, PERO COMO MÍNIMO SERÁ SAF 25 30 mm / SRF 54 40 mm

ANCLAJES POR INYECCIÓN DE MORTERO PARA FACHADAS




Designación	Anclaje Dimensiones en mm			Taladro Dimensiones en mm		Código
	D Ø mín	L1 mín	L2 mín	d Ø mín	L3 mín	
APIM-PH	16	150	35	22	150	1887000
APIM-PM	16	120	35	18	110	1887010
RE-APIM						1887900

Designación	Esfuerzo soportado daN			
	Pared maciza (1)		Pared hueca (2)	
	FL	FV	FL	FV
APIM-PH	--	--	250	210
APIM-PM	400	350	--	--


(1) hormigón, caliza dura, ladrillo macizo, etc.
 (2) Ladrillo-hueco, prefabricados, adobe, etc.

PICAS CILÍNDRICAS DE ACERO-COBRE



- Significado
- 1 = Pica lisa
 - 2 = Pica roscada
 - 1 = Manguito de acoplamiento
 - 4 = Pica de acoplamiento
 - 5 = Sufridera
 - 6 = Marcas

GRAPA DE CONEXIÓN PARA PICA CILÍNDRICA DE ACERO-COBRE



PROMOTOR:



PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA CTIA "SAUCEDA" Nº140301910, Y PASO DE B1 A B2 DE LA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M. DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

PROYECTADO:



El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Alonso Barroso Barrena

PLANO:

DETALLES DE PICAS CILÍNDRICAS Y GRAPAS PARA PUESTA A TIERRA

FECHA:

ENERO de 2024

PLANO Nº:

ESCALA: S/E





Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres



Documento visado con número: CC00148/24 y CSV nº V-73WVVFJ7NONW4OL02 verificable en <http://levisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx>

ENERO de 2024

VOLANTE DE DIRECCIÓN DE OBRA Y DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Tengo el honor a de comunicar a V.S. que, con esta fecha, IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A. ha designado al Colegiado D. Alonso Barroso Barrena (Colegiado nº 890), de la empresa SEYCEX Ingeniería, S.L., Coordinador de Seguridad y Salud, así como Director Técnico de la obra basada en el: **“PROYECTO PARA CAMBIO DE MÁQUINA DEL CTIA "SAUCEDA" N°140301910, Y PASO DE B1 A B2 DELA TENSIÓN DE SUMINISTRO DEL MISMO, EN EL T.M DE TORREJONCILLO (CÁCERES)”**

Fdo. Alonso Barroso Barrena
Colegiado nº 890
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES

 AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-1277/2005	Nº (Colegiado) N° 890 BARROSO BARRENA, ALONSO VISADO Nº.: CC00148/24 DE FECHA: 14/02/2024 Autenticación: 000535165185
---	---

  **VISADO**

VISADO COGITI

CÁCERES 000535165185 CC00148/24